
Fra: Ketil Mikkelsen
Sendt: torsdag 3. desember 2020 14:23
Til: Anne Lise Molvik; Inge@arkoconsult.no
Emne: Breimyra

Hei,

Viser til telefonsamtale i dag med Inge A Johannessen hjå Arkconsult, og brev med ref. 20/12029 – 20/77140.

Sikring av murar:

- I anleggsfasen kan det sikrast med midlertidig langsgående sikring. Byggegjerdet er ok for gåande og syklande, men bilar må og sikrast med minimum type «miniguard» eller tilsvarande. «Betonggris» eller Jersey blokker kan og akseptast som midlertidig langsgående sikring.
- Ferdig anlegg må ha køyresterkt rekkverk som skissert tidlegare.

Køyresterk gangveg mellom bygg 2 og 3:

I utgangpunktet så er det ikkje ønskjeleg med avkøyrsløve over fortau, utan at dette er regulert og gjennomtenkt. Det må uansett søkast avkøyringsløve. Byggesak må evt vurdere om dette krev reguleringsendring eller dispensasjon. Som rein beredskapsveg så kan brannbilane, etter det eg veit, passere fortauskantar.

Om det skal etablerast avkøyning og køyrbar gangveg, så vil vi krevje følgande:

- Utforming med korrekt svingradius og nedsenket fortau ut mot kommunal veg.
- Bom for å hindre innkøyning.
- Snumoglegheit inne på området for å unngå at det vert rygga ut i kommunal veg
- Gangvegen inne på området er privat, men vegavdelinga tilrår minimum bredde på 3m (+ 0.25m grøft på kvar side) og oppbygging som køyreveg med minimum 2 lag asfalt (5+5 cm).

Vh

Ketil Mikkelsen | Ingeniør Veg

Telefon: +47 997 34 763 | 56 37 51 68

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alverkommune.no

