



**TEGNFORKLARING**

Eksisterende		Prosjektert	
	Vannledning (VL)		Stakekum (S/O)
	Spillvannledning (SP)		Ministakekum (S/O mini)
	Overvannledning (OV)		Sandfangskum m/Kuppelrist (SF)
	Pumpeledning spillvann (SPP)		Sandfangskum m/risttøkk (SF)
	Ledning i borehull		
	Ledning utgåar		

Avstikk til eneboligtomt:  
 ø32mm PE80 PN10 VL  
 ø110mm PVC SN8 SP  
 Legges med min fall 15‰

Avstikk til tomt avsluttes min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøft eller 2,0m innenfor tomtgrense. Det sprenges grøft min. 2,0m videre fra avslutning avstikk.

- ① Tilkobling kommunal ø160mm spillvannledning med grennør oppstrøms kum.
- ② Tilkobling av tre stk. ø50mm vannledninger i eksisterende vannkum. Tilkobling utføres på mellomning.
- ③ Lokalisering og frigraving av eksisterende kommunal spillvannledning og kum. Ny spillvannledning blir tilbetet og lagt mellom tomt 4 og 5 fram til kum S4. Eksisterende ledning som krysser tomt 4 utgår.
- ④ Frigraving av eksisterende kommunal ø160mm spillvannledning. Ny spillvannledning blir lagt mellom tomt 2 og 3 fram til kum S4. Ledning som krysser tomt 3 utgår.
- ⑤ Lokalisering og frigraving av eksisterende privat spillvannledning. Ledning tilknyttes nytt spillvannledning i veg KV02.

**Tilbudstegning**

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
			Oppdragsgiver
<b>Seim Bygg AS</b>			
Prosjekt			
<b>Niishøyen boligfelt. VVA-anlegg</b>			
<b>Vann- og avløpsplan.</b>			
Tegn. BN	Kontr. THF	Godk.	
Date: 07.05.2018		Formaat: A1	
Målestokk: 1:500		Prosjekt: 18002	
Tegningens: GH01		Rev.	

**haugen VVA** Kanalveien 5, 5068 Bergen, Tlf. 55 59 82 60, e-post: post@haugenvva.no