

# MELAND KOMMUNE

## SAKSPAPIR

<b>Styre, komite, utval</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Sbh.</b>	<b>Saknr</b>
Delegasjonsvedtak kommunalteknikk, miljø, landbruk	06.02.2006	ALM	366/05
<b>Avgjerd av: Kommunalsjef</b>	<b>Ansv.</b>	<b>Arkiv: N-546.5</b>	<b>Arkivsaknr</b>
<b>Saksbeh.: Anne Lise Molvik</b>	<b>JHB</b>	<b>Objekt:</b>	05/1065

### SØKNAD OM FELLES UTSLEPPSLEIDNING - ÅDLAND

#### Dokumentliste:

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottakar	Tittel
1	I	29.05.2005	Sigmund Skråmestø rørleggarforretning	SØKNAD OM FELLES UTSLEPPSLEIDNING - ÅDLAND KONTROLLERKLÆRING
4	I	29.05.2005	Sigmund Skråmestø rørleggarforretning	SØKNAD OM ANSVARSRETT KONTROLLPLAN.
2	I	29.05.2005	Sigmund Skråmestø rørleggarforretning	SØKNAD OM LOKAL GODKJENNING.
3	I	31.05.2005	Sigmund Skråmestø rørleggarforretning	LØYVE TIL Å GRAVE OVER EIGEDOM.
9	I	08.09.2005	Edvin Odland	KOPI AV SØKNAD OM UTLEGGINGSLØYVE.
15	I	27.09.2005	COWI AS	SV: FELLES UTSLEPPSLEIDNING ÅDLANDSVÅGEN - HANDSAMINGSROUTINE.
5	U	28.09.2005	COWI AS	SØKNAD OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLAUPSVATN TIL RADFJORDEN.
6	I	30.09.2005	Egil J. Gripsgård	UTSLEPP AV SANITÆRTAVLAUPSVATN TIL RADFJORDEN
7	I	05.10.2005	Mattilsynet Distriktskontoret for Nordhordland	SØKNAD OM ANSVARSRETT KONTROLLPLAN.
10	I	14.10.2005	COWI AS	KONTROLLERKLÆRING.
12	I	14.10.2005	COWI AS	SØKNAD OM LØYVE TIL TILTAK - LEIDNINGSGRØFTER PÅ LAND OG SJØLEDNINGER.
8	I	19.10.2005	COWI AS	SENTRAL GODKJENNING.
11	I	24.10.2005	COWI AS	UTTALE TIL SØKNAD OM
13	I	03.11.2005	Fylkesmannen i Hordaland	

Fylkesmannen i Hordaland skriv at avlaupsvatnet generelt bør blandast på den djupna som det gjer minst skade og at det bør sleppast ut i opne område skal at det kan førast til større vassmassar for vidare tynning. Dei gjer elles merksam på at søknaden ikkje opplyser om korleis utsleppa skal reinsast før utslepp til fellesleidningen. Men at dette er blitt opplyst ved telefonsamtale med Cowi AS.

Bergen og Omland Havnevesen har i medhald av havneloven gjeve løyve til utlegging av avlaupsleidningar slik det er søkt om.

### **Vurdering:**

Kommunen avgjer i samsvar med Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskrifta), kap. 16, søknader om utsleppsløyve for anlegg som kan motta avlaupsvatn for inntil 1000 personeiningar (PE). Søknader om utslepp frå anlegg som er større enn 15 PE skal handsamast i samsvar med reglane i kapittel 36 i forureiningsforskrifta som gjeld "Behandling av tillatelser etter forureningsloven".

Søknaden gjeld utsleppsløyve i eit område med tilfredsstillande sjøresipient der mekanisk rensing av avlaupsvatnet er tilstrekkeleg når utsleppet vert ført ut på djupt nok vatn. Avlaupsanlegget skal ta imot avlaupsvatnet frå både eksisterande og nye bygningar. I tillegg er det teke høgde for at fleire eigedomar kan koplast til anlegget i framtida. Ved å samla utsleppa slik det er søkt om kan ein no få meir kontroll over avlaupsutsleppa i område og får ein betre ureiningssituasjon.

Minimum krav ved utslepp av sanitært avløpsvatn er rensing via slamavskiljar og tilknytning til kommunal slamtømmeordning. Kvar eigedom skal ha eigen slamavskiljar av godkjend type og av naudsynt storleik. Regelmessig tømning av slamavskiljarane er naudsynt for at dei skal fungera tilfredsstillande. Eigedomane skal difor inngå i kommunal slamtømmeordning. For dei eigedomane som ikkje kan inngå i den kommunale slamtømmeordninga må eigarane sjølv syta for slamtømning. Slik slamtømning skal utførast av godkjend føretak og slammet skal leverast til godkjend deponi. Slamtømninga skal dokumenterast og kvittering for utført arbeid skal sendast kommunen.

Kvar eigedom som skal nytta anlegget må søkja om utsleppsløyve på vanleg måte. Bruk av fellesleidningen må dokumenterast med skriftleg løyve.

Når det gjeld byggjesaka har administrasjonen ingen merknader.

### **VEDTAK:**

"Meland kommune godkjenner i medhald av Forskrift om begrensing av forurensing kap. 16-4, søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn for inntil 45 PE i samsvar med søknad stempla motteke 04.10.2005 og på følgjande vilkår:

- Avlaupsleidningen skal førast ut i Radfjorden, via Kyrkjesusundet, og leggjast på 30 m djupne.

COWI AS  
Postboks 6051 Postterminalen  
5892 BERGEN

## SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTLEGGING AV AVLØPSLEDNING I SJØ

Vi viser til Deres søknad av 27.09.05 vedrørende ovennevnte tiltak.

### Tiltakshaver

Egil Gripsgård, Ådland, 5918 FREKHAUG

### Ansvarlig søker

COWI AS

### Sted

Ådland – Kyrkjesundet, Radfjorden, Meland kommune, sjøkart nummer 23.

### Tiltak

Utlegging av avløpsledning med utslippsdybde på 30 meter. Hovedutslippsledningen vil bli ca 600 meter, de fem tilkoblede stikkledningene vil samlet få en lengde på ca 600 meter.

### Hjemmel

Det følger av Lov om havner og farvann m.m. av 8.juni 1984 nr 51 (heretter kalt havnl.) § 18, 2. ledd, 2. punktum, at det innen plan- og bygningslovens virkeområde kreves tillatelse fra kommunen for de arbeider som er nevnt i plan- og bygningslovens § 84. Inn under denne bestemmelse faller omsøkte tiltak.

Det følger av henvisningen til § 9 i havnl. § 18, 2.ledd, 4.punktum, at det kan settes vilkår for en tillatelse.

### Vurdering

Ved vurderingen av hvorvidt søknad om tillatelse til ovennevnte tiltak skal innvilges, vurderes saken i lys av lovens formål, jf. havnl. § 1 som har følgende ordlyd:

”Formålet med loven er å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havner og å trygge ferdsele.”

Søker har selv sendt søknaden til Fiskeridirektoratet. Uttalelsen til direktoratet ble mottatt av Bergen og Omland havnevesen 26.10.05. Direktoratet skriver at søknaden har vært forelagt Nordhordland Fiskarlag, og at tiltaket ikke vil komme i konflikt med fiskeri- eller akvakulturinteresser i området.

Ifølge ”Den norske los 3” kan småbåter søke ly i Ådlandsvågen og sør for Store Langøyeni. Ankring vil imidlertid skje i selve Ådlandsvågen. Vi antar at det på denne bakgrunn ikke vil bli

konflikt mellom oppankrede fartøyer og de omsøkte ledningene. Skulle det likevel oppstå konflikt/skade, kan ikke Bergen og Omland havnevesen holdes ansvarlig.

Bergen og Omland havnevesen kan ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med hensynet til alminnelig ferdsel eller sikkerhet til sjøs.

### **Vedtak**

I medhold av havnl. § 18, 2.ledd, jf. 1.ledd som gir havnestyret myndighet etter nevnte bestemmelse til å fatte vedtak, og etter bemyndigelse fra Bergen og Omland havnestyre i vedtak av 26. oktober 1990, har Bergen og Omland Havnevesen fattet følgende vedtak:

### **Det gis tillatelse til utlegging av avløpsledninger i Radfjorden, Meland kommune.**

Det presiseres at saken er behandlet utelukkende i relasjon til havnl. Det er søkerens ansvar å avklare forholdet til annet lov- og regelverk, herunder naborettslige forhold og forholdet til den aktuelle kommunen. I den forbindelse vil vi presisere at vi ikke har vurdert eventuelle ulemper som tiltaket måtte medføre for naboene. Den alminnelige sjøverts ferdsel som reguleres av havnl. avgrenses mot enkelte personers ferdsel. Ferdsel til privat eiendom reguleres vanligvis av andre regler, som regel av privatrettslig karakter.

### **Vilkår**

Som nevnt ovenfor følger det av henvisningen til § 9 i havnl. § 18, 2.ledd, 4.punktum, at det kan settes vilkår for en tillatelse.

Følgende standardvilkår gjelder for tillatelsen så langt de passer:

1. Ledningen må forankres på en slik måte at den ikke flyter opp eller forandrer leie. Fester og søkker skal ha avrundet form og innfelte bolter slik at de ikke skader eller fester fiskeredskaper.

Begrunnelse:

Vilkåret er satt fordi en ledning på sjøbunnen kan representere en fare ved ankring og eventuell fiskerivirksomhet. Det er således viktig at ledningen forankres på en betryggende måte. Samtidig er vilkåret satt som en sikkerhet for å hindre at ledningen flyter opp til overflaten eller forandrer leie på sjøbunnen.

2. Eierne plikter å sette opp og vedlikeholde tydelig(-e) varselskilt i henhold til vedlagte norm ved ledningens landfeste og eventuelt hvor slike skilt beste kan ses fra sjøen. Skiltet(-ene) skal monteres tilnærmet vinkelrett på ledningens trasé i sjøen.

Begrunnelse:

Skilt skal kunne gi varsel til de sjøfarende og andre brukere av stedet slik at man unngår skade og fare.

3. Dersom det på grunn av sedimentering av avfall fra avløpsledningen skulle vise seg nødvendig med mudring ved ledningens utløp må dette bekostes av eieren.

Begrunnelse:

Dette vilkåret er satt for at Bergen og Omland Havnevesen ikke skal bli ansvarlig for tiltak der nytten ligger hos andre.

4. Dersom det finnes påkrevd, skal ledningen helt eller delvis omlegges, flyttes eller fjernes.

Begrunnelse:

Det kan oppstå uforutsette situasjoner som gjør at ledningen må flyttes eller fjernes.

5. Ethvert ansvarsforhold og eventuelle erstatningskrav som følge av tiltaket påhviler søkeren.

Begrunnelse:

Dette vilkåret er satt blant annet for at Bergen og Omland Havnevesen ikke skal bli ansvarlig for tiltak der nytten ligger hos andre.

6. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre rettighetshavere. Bergen og Omland Havnevesen har intet ansvar for å påse at dette vilkår er oppfylt. Tvister om oppfyllelsen av vilkåret avgjøres av domstolene.

Begrunnelse:

En tillatelse etter havnl. vil ha rettsvirkninger etter sitt innhold så langt dette er innenfor de rammer loven setter. Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- og eiendomsrettslige forhold, og har således ingen betydning for disse.

7. Rensing av avløpsvann for utslipp i sjøen må for øvrig skje etter de retningslinjer og på de vilkår som Fylkesmannen setter. Tillatelsen innebærer ikke at ledningen kan tas i bruk før det er innhentet tillatelse i medhold av forurensningsloven.

Begrunnelse:

Vilkåret er satt for at Statens forurensningstilsyn skal ha best mulig oversikt over alle forurensningskilder.

8. Av hensyn til sjøkartenes ajourhold og kunngjøring i "Etterretninger for sjøfarende", må søker sende melding vedlagt utsnitt av sjøkart med nøyaktig inntegnet ledningstrasé til Statens kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 Stavanger, så snart utlegging er foretatt. Gjenpart med referanse til dette brev sendes Bergen og Omland Havnevesen.

Begrunnelse:

Vilkåret er satt ut fra ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn for de sjøfarende og for ajourhold og oppdatering av sjøkartene.

9. Dersom et arbeid ikke er påbegynt innen 3 – tre – år etter at godkjenning foreligger, samt dersom tiltaket innstilles i mer enn 2 – to – år, må det søkes om fornyet godkjenning, jf. plan- og bygningsloven § 69, 1.ledd.

Begrunnelse:

Tillatelsen er gitt på grunnlag av de på godkjenningstidspunktet gjeldende rammebetingelser. Dersom søkeren utviser mer enn tre/to års passivitet må det være rimelig at søknaden vurderes på nytt i forhold til eventuelle nye rammebetingelser, for eksempel nye reguleringsplaner.

### Klage

Dette vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven av den som er part i saken og av andre med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven av 10. februar 1967 § 28, 1.ledd, 1.setning. Klagefristen er i utgangspunktet tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram

til vedkommende, jf. fvl. § 29. Kystdirektoratet er klageinstans, men klagen skal sendes via Bergen og Omland Havnevesen.

Selv om søker eller andre har klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres før klagen er avgjort. Det er imidlertid adgang til å søke om at iverksetting blir utsatt. Dersom slik søknad kommer fra søker eller andre parter vil utsettelse bli vurdert. Dette betyr at eventuelle arbeider som er satt i gang eller skal settes i gang kan måtte stoppe.

./ Nærmere opplysninger om retten til å klage over forvaltningsvedtak finnes i vedlagte skjema. Spørsmål angående en eventuell klage kan også rettes til oss.

Med hilsen  
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN



Alf Halsen  
Kst. havnekaptein

*Cathrine Torgersen*  
Cathrine Torgersen  
Førstekonsulent

Kopi til:  
Meland kommune, Postboks 79, 5906 FREKHAUG  
Fiskeridirektoratet Region Vest, Postboks L, 6701 MÅLØY (Ref. 05/17594)  
Egil Gripsgård, Ådland, 5918 FREKHAUG



4 m septikk

Denne ejendommen fækk utslæp  
ca 2012