



Plan og byggesak
Marianne Aadland Sandvik

Referanser:

Dykkar:

Vår: 20/18364 - 20/78891

Saksbehandlar:

Jan Roald Wolff Treni

jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:

10.12.2020

Svar til dispensasjonssøknad - gbnr 134/364 Hilland

I forbindelse etablering av støttemur på kommunal grunn, tillater Forvaltning VA dispensasjon for 4m avstandskrav til kommunale va-ledninger på disse betingelsene:

Spillvann

- Spillvannsledning må lokaliseres slik at en har kontroll på hvor denne befinner seg og hvilken høyde den ligger på. Da må man i dialog med Forvaltning VA og Drift, ta stilling til hvor muren kan fundamenteres og plasseres.
- Mur skal fundamenteres minst like lavt som bunn spillvannsledning, slik at det er mulig å utføre vedlikehold på spillvannstrase uten at byggverket blir undergravd. Dette gjelder dersom trase spillvannsledning, ligger så nært at det kan bli utfordring med vedlikehold, må ha ein dialog om dette, når trase spillvann er lokalisert.

Ventilhus

- I skisse er det vist avstand på 0.6m fra mur til vegg ventil hus. Her må vi ha minimum 0.8m - 1m, for å vedlikeholde bygget på en forsvarlig måte.

Støttemur

- Tegning for støttemur viser ikke noe fundament eller forankring. Dette må vi få en detaljert beskrivelse på når det er gjort vurdering for endelig tiltak for Spillvannsledningen.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

Innbyggjarservice: +47 56 37 50
00

post@alver.kommune.no

www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Knut Bjørnevoll
Plan og byggesak