TEGNFORKLARING

- Porsjektgrense LARK
- Møblering/benk og bord
- Inngang
- +33.88 Nye høyder
- Prydgress/stauder
- Eng-lyng/biotop
- Granittheller 40x40mm
- Elvestein 40/60
- Trebord værgrå 22x148mm
- Stålkant
- Ledlys in-lite innfelt i stålkant
- Acodrain - Aco nordic

MERKNADER:
1.Alle vegetasjonfelt har kant av stål
2.Tretremmer og bjelker skal tilfredstille overfalte BROOF

Rev.	Dato	Revisjon gjelder	Tegnet av	Kontr.	Godkj.

Tiltakshaver
Region Nordhordland Helsehus IKS
Isdalstø 5902
REGION NORDHORDLAND

Totalentreprenør
CONSTO AS
Kaigaten 5, 5015 Bergen - Tlf: 77 75 27 00
CONSTO

ARK	ARK, LARK og IARK LINK arkitektur AS - Team Bergen & Team Landskap	Dreggsalm. 10/12, 5835 Bergen Tlf: 55 57 34 00
RIV	Riaku, RIBr, RIV (ventilasjon og rør) og RIG Multiconsult AS	Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun Tlf: 55 62 37 00
RIB	H2 Byggeteknikk AS	Conrad Mohrsvei 23A, 5892 Bergen Tlf: 55 28 68 20
RIE	Sønnico AS	Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen Tlf: 04090
Sprink.	Sprinkler Tore Eide Ingeniørfirma AS	Spelhaugen 8, 5147 Fyllingsdalen Tlf: 55 17 54 40

Tegningsstatus
ARBEIDSTEGNING

Prosjektnummer / Prosjektnavn
62035 / Region Nordhordland Helsehus



Grunnlagstegning / Indeks:

LINK ARKITEKTUR
Team Bergen
Dreggsalmenningen 10/12
5003 Bergen
Telefon: +47 55 57 34 00
E-post: bergen@linkarkitektur.no
Org.nr.: 975 999 726

Tegning:
RNH - TAKPLAN 5 ETG.

fag: **LARK**

Mål: 1:100 Tegnet: AKA/SJI Godkj.: ARB
Dato: 12.12.2019 Kontr.: CDL Ansv.: GH

Tegn.nr.: **L-10-05-01**
Indeks: **X**

Plotted 08.02.2019 av mrc735

BIM Server: LINK arkitektur - BIMcloud/Norge/Projects/Bergen/Helse-Omsorg/62035_RNH_NTM_DETALJ/PROSJEKT