

SJEKKLISTE UNIVERSELL UTFORMING AV UTEAREAL

Prosjektnr:	Prosjekt:	Byggherre:	Fi:
62035	Knarvik helsehus	Region nordhordland	L-10-02-01 L-10-05-01 L-10-06-01

Prosjekteringsstatus

☐ Søknad om rammetillatelse	☐ Søknad om igangsettingstillatelse	☐ Ferdigattest
☐ Anbudstegninger	☒ Arbeidstegninger	

☒

Egenkontroll
Universell utforming er kontrollert og godkjent


Dato og underskift

13.12-19 Steffen Wægholm

☒

Sidemannskontroll
Universell utforming er kontrollert og godkjent

Dato og underskift

13.12-19 

☒

Prosjektleder
Godkjent

Dato og underskift

13.12.19 

IR = relevant

TEK 10/17.	KRAV	KOMMENTAR	JA	NEI	IR
§ 8-4	Uteoppholdsareal				
	Har opparbeidet areal avsatt til lek og rekreasjon et horisontalt felt med fast dekke på minimum 1,6 x 1,6 m som muliggjør deltagelse og likesittit bruk?	ingen utemøbler.	☐	☐	☒
	Er utendørs nivåforskjeller sikret og/eller merket visuelt og taktilt?	Dage av nye møbler Bestemmes av burtje rådgiverlag.	☐	☒	☒
	Har stolper, rekkverk mv synlig kontrast til omgivelsene?		☒	☐	☐
	Er det plass til rullestol der det er anlagt sitteplasser?		☒	☐	☐
§ 8-5	Er opparbeidet badeplass utstyrt eller utformet slik at det er lett å komme ned i og opp av vannet?		☐	☐	☒
	Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer				
§ 8-6	Har sentrale ganglinjer som går over åpne arealer på større plasser og torg som skal være universelt utformet tydelig avgrenset gangsoner eller nødvendig ledelinje? Mønstre i gategrunn som gir villedende retningsinformasjon skal unngås.	Kun taktterrasser. ✓	☐	☐	☒
	Gangatkomst til byggverk				
	Er gangatkomst trinnfri og har ikke større stigning enn 1:20?		☒	☐	☐
	For kortere strekning inntil 3,0 m: Er maksimum stigning 1:12?		☒	☐	☐
	Er det hilleplan på minimum 1,6 x 1,6 m for hver 0,6 m høydeforskjell?		☐	☐	☒
	For boenhet uten krav om heis: Dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigning på 1:20 kan oppnås gjelder ikke dette kravet for gangatkomst.	TEK 17 1:15	☐	☐	☒
	For byggverk med krav om universell utforming: Dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigning på 1:20 kan oppnås, skal stigningen være maksimal 1:10.	— 1:1 —	☐	☐	☒
	Har gangatkomst til bygninger med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om universell utforming: - Fri bredde på minimum 1,8 m? - For kortere strekninger - fri bredde på minimum 1,4 m? - Tverrfall på maksimum 2 % - Fast og sklisikkert dekke? - Visuell og takttil avgrensing? - Nødvendig belysning?		☒	☐	☐
	Har gangatkomst til bygning med krav til tilgjengelig boenhet fri bredde på minimum 1,6 m?		☒	☐	☐
			☒	☐	☐

LINK ARKITEKTUR

TEK 10	KRAV	KOMMENTAR	JA	NEI	IR
	For kortere strekninger: • Er fri bredde minimum 1,4 m?		☐	☐	☒
§ 8-7	Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell utforming Er gangatkomsten til uteoppholdsarealet trinnfri og har maksimum stigning på 1:20?		☒	☐	☐
	For kortere strekning inntil 3,0 m: • Er stigningen maksimum 1:12?		☐	☐	☒
	Er det hvileplan på minimum 1,6 x 1,6 m for hver 0,6 m høydeforskjell?		☐	☐	☒
	Dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigning på 1:20 kan oppnås: • Er stigningen maksimum 1:10?		☐	☐	☒
	Er fri bredde minimum 1,8 m?		☐	☐	☒
	For kortere strekning: • Er fri bredde 1,4 m?		☐	☐	☒
	Er tverrfall maksimum 2 %?	Att er relativt flatt ✓	☒	☐	☐
	Er det fast og sklisikkert dekke og visuell og taktil avgrensning?		☒	☐	☒
	Der det er flere uteoppholdsareal med samme funksjon: • Oppfyller minst ett av arealene kravene om universell utforming? • Øvrig gangatkomst – Er maksimum stigning på 1:10?		☐	☐	☒
§ 8-9	Parkerings- og annen oppstillingsplass Bygning med boenhet med krav om heis og bygverk med krav om universell utforming:	Takterspecc ✓	☐	☐	☒
	• Er det tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede? • Er det tilstrekkelig oppstillingsplass for rullestol, barnevogn mv?		☐	☐	☐
	For parkeringsplassene: • Er parkeringsplassen nær hovedinngang? • Er parkeringsplasser i tilknytning til bygverk plassert nær heis? • Har parkeringsplassen tilfredsstillende belysning og tydelig skiltet og merket?		☐	☐	☐
	Uteareal for almenheten: • Er det tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede? • Er det tilstrekkelig oppstillingsplass for rullestol, barnevogn mv? For parkeringsplassene: • Er parkeringsplassene nær hovedinngang? • Har parkeringsplassene tilfredsstillende belysning og tydelige skiltet og merket?	Takterspecc ✓	☐	☐	☒

LINK ARKITEKTUR

TEK 10/ 17.		KRAV	KOMMENTAR		JA	NEI	IR
§ 8-10	Trapp i uteareal						
	Har trappen jevn stigning og har samme høyde på opptrinn?				☒	☐	☒
	Har trappen rekkverk med håndlist på begge sider som følger hele trappeløpet og er avsluttet etter første og siste trinn med avrundet kant?				☒	☒	☐
	Har trappen:				☐	☒	☒
	• Takilt og visuelt farefelt foran øverste trinn? • Oppmerksomhetsfelt foran og inntil nederste trinn? • Synlig kontrastmarkert trappetokant på øvrige trinn?			Tretrapp / kun 3 trinn. Willows i Pb			

