

UKPR Rapport



SUNDHEIM BOLIGFELT, FELT E

<p>PROSJEKTNUMMER: 217054</p>	<p>UTARBEIDET AV: Jonas Melsom</p>	<p>KONTROLLERT AV: Håvard Augdal</p>
<p>DATO: 24.11.2020</p>	<p>REVISJONSNUMMER: 1-25.11.2020</p>	<p>OPPDRAGSGIVER: BOLIG & EIENDOM AS</p>

1 INNLEDNING OG KONKLUSJON

1.1 Innledning

Firesafe er engasjert av BOLIG & EIENDOM AS til å gjennomføre kontroll av brannteknisk prosjektering (UKPR) utført av Konsept AS.

1.2 Revisjon/kommunikasjon

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utført av	Kontroll
	23.11.2020	Kontroll påbegynt.	JM	
	24.11.2020	Førstegangskontroll ferdigstilt.	JM	HA
	25.11.2020	Avvik bekreftet lukket i epost fra Konsept AS.	-	-
	25.11.2020	Kontroll ferdigstilt, sluttrapport og kontrolleklæring utstedt.	JM	HA

1.3 Registrerte forhold:

Avvik 1: Dokumentasjon av fravik: Deler av vindusfeltet er prosjektert uten brannklasse og oppfattes således som brannteknisk åpent til enhver tid. TEK § 11-14 ledd 1 angir at rømningsveien skal være utført som egen branncelle. Siden deler av vinduet ikke er utført med brannklasse, savnes det en verifisering at eventuelle strålingsintensiteter fra denne delen på evakuerende personer er innenfor akseptkriterier angitt i SN-INSTA 950.
Avvik bekreftet lukket i epost fra Konsept AS 25.11.2020.

Kommentar 1: Rømningskravur mangler betegnelse.

Kommentar 2: For krav til svalgang er det angitt: «Gulv/dekke i svalganger må utføres som branncellebegrensende konstruksjon, EI 60». Det er forstått at dette skal være EI 30 pga. brannklassen til bygget

Kommentar 3: I fraviksdokumentasjonen henvises det til krav i VTEK gjeldende for brannklasse 2, mens bygget er plassert i brannklasse 1.

1.4 Konklusjon

Alle avvik lukket. Kontrollerklæring utstedt.

Ansvarlig for kontroll:



Jonas Melsom
Branningeniør

Sidemannskontroll:



Håvard Augdal
Senioringeniør

2 GRUNNLAGSDOKUMENTER

2.1 Dokumenter

Dokument	Filnavn	Utarbeidet av	Rev.	Dato	Kontrollert	
					OK	Ikke OK
Rutine for brannteknisk prosjektering	Rutine	Konsepta AS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sjekkliste på utført kvalitets-kontroll (aktuelt ved UKPR)	19078 Sundheim boligfelt- felt E - KS liste	Konsepta AS		04.04.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brannkonsept, rapport	19078 Sundheim boligfelt- felt E – Brannkonsept	Konsepta AS		04.04.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fraviksvurdering/Analyser /Beregninger etc.					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annen dokumentasjon					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tegninger	Filnavn	Utarbeidet av	Rev.	Dato		
Plan	19078 Sundheim boligfelt- felt E – Brannskisser	Konsepta AS		04.04.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Snitt					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fasade					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Situasjonsplan					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andre tegninger					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>