

---

**Fra:** Halvor Fretland <halvor@haugen-vva.no>  
**Sendt:** fredag 18. desember 2020 16:07  
**Til:** Postmottak Alver; Jan Roald Wolff Treni  
**Kopi:** Stian Gripsgård  
**Emne:** Saknr. 20/17660-20/73527. Vesleheimen bustadfelt. Tekniske planar for vatn og avlaup.  
**Vedlegg:** 20006-GH01A.pdf; 20006-GH02A.pdf; 20006-GH03A.pdf; 20006-GH20A.pdf; 20006-GH30A.pdf; 20006-Tegningsliste\_VA\_20201216.pdf; 85117097A20 - SITUASJONSPLAN.pdf; Vesleheimen - profiler bygg og mur.pdf

Hei!

Viser til brev frå Alver kommune, «Svar til søknad om godkjenning av tekniske planar for vatn og avlaup – GBNR. 137/63 Alver», datert 17.11.2020. Saknr. 20/17660-20/73527.

Sender med dette over reviderte tekniske VA-teikningar for Vesleheimen Bustadfelt. Me har no gjort endringar ihht. dykkar brev.

#### **Endringar som er gjort:**

- Ø200mm OV, ø160mm SP og ø180mm VL leggjast frå entreprisegrense 1 till kum V1.
  - Stikkleidningar frå hus nr. 65 (gbnr. 137/155) knytast til nytt anlegg. Ø32mm vassleidning knytast til i kum V1, og ø110mm spillvassleidning knytast til i kum S9. Før me utarbeider arbeidsteikningar for anlegget må det ligge føre ein avtale med eigaren av denne tomte.
- Ø110mm vassleidning som var tenkt lagt i veg f\_SV1 frå kum V2 til punkt 7, utgår. Leidninga leggjast i staden i same trase som overvassleidningen i trassen V1 – punk 7/SF4.
  - Her må det søkes om dispensasjon for å avvike fra kommunen sitt krav om at vannledninger minst skal ligge 4m fra konstruksjoner. Men som de skriver i svarbrevet, så vil de godkjenne en slik disp. søknad.
  - Merk at me også har lagt inn bend på leidningane og heva grøfta. Slik den var prosjektert tidlegare, blei grøfta veldig djup. Sjå tegning GH03A.
- Ø50mm vassleidning til bygg 2 leggjast frå kum V1, i staden for kum V2.

#### **Merknad:**

- Merk at spillvasskummer er dimensjonert som ø425mm kummer. Dersom det er tenkt at noe av strekket for spillvatn skal blir kommunalt, må disse økes til ø600mm kummer.
- Gjør oppmerksom på at illustrasjonsplanen legger opp til at det skal etableres mur langs bygget i eiendomsgrensen mot gbnr. 137/155. Grøftetraseen V1-O6 vil dermed bli liggende tett inntil muren. Se vedlagt snitttegning for bygg 2, hentet fra situasjonsplanen (Mur A).

For spørsmål og kommentarar til søknaden kan dykk ta kontakt med meg.

Med vennlig hilsen  
Halvor Fretland  
**Haugen VVA AS**



Kanalveien 5 - 5068 Bergen  
Tlf.: 55 59 82 63 / 922 47 828  
<http://www.haugenvva.no>