



Haugen Vva AS
Kanalveien 5
5068 BERGEN

Referanser:

Dykkar:

Vår: 20/18096 - 20/81479

Saksbehandlar:

Jan Roald Wolff Treni

jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:

22.12.2020

Vedkommande revidert VA-rammeplan - gbnr 428/63 Kvalheim nedre.

Vi har motatt revidert VA-rammeplan og gir i dette dokumentet en uttale til den:

Vatn

- Som nevnt tidligere er tilstanden på eksisterende kummer er dårlig, disse må skiftes. I ende kum må det i tillegg monteres utsyr for lufting og pluggkjøring.
- Tilkobling i pkt.C
Overgang mellom 90mm, 25mm og 63mm i pkt.C utføres med baio sluseventil på 90 mm en Zak kobling eller tilsvarende videre , og avsluttes med ramme og lokk. Fordeling mellom 63mm og 32mm i f SV4 på samme strekk. Utføres med bakkekran, teleskop og avsluttes med ramme og lokk
- Andre fordelingspunkt i BFR1-7 utføres med bakkekran og teleskop som avsluttes med ramme og lokk.
- Alle fritidsboliger skal iht. Standard abonnementsvilkår ha egen utvendig stoppekran.

Brannvann

- Ny Vk i pkt.F
Plassering på kum og ø180mm er grei. Etter våre vurderinger og uttale fra brannforebyggende står vi fast på kravet om hydrant som brannvannsuttak

Avløp

- Status på eksisterende avløpsanlegg må dokumenteres før overlevering til kommunen. Det inkluderer eksisterende slamavskillere, utslippsledning og utslippspunkt.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

post@alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Innbyggjarservice: +47 56 37 50

www.alver.kommune.no

Organisasjonsnummer: 920 290 922

00

Eksisterende slamavskillere må funksjons vurderes og dokumenteres ift. høyde plasseringen.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Haugen Vva AS

Kanalveien 5

5068

BERGEN