

Pål Villanger
Moldekleiv 69
5919 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/19149 - 21/958

Saksbehandlar:
Irene Wilhelmsen
irene.wilhelmsen@alver.kommune.no

Dato:
06.01.2021

Tillatelse til avkjørsel fra kommunal veg - gbnr 327/4

Tiltak: søker om flytte avkørysle
Byggjestad: Gbnr: 327/4 Moldekleiv
Tiltakshavar:
Ansvarleg søker: Pål Villanger

Delegeretsak nr.: 022/21

Saka gjeldt søknad om ny avkjørsel til kommunal veg i samband med flytting av eksisterende avkørysle som ikkje er lovleg etter dagens standard, datert 16.12.2020.

Saksutgreiing:

Informasjon om saka:

Det er søkt om avkøyringsløyve i samband med ynskje om å flytte dagens avkørysle til ein landbruksveg nyttar for tilkomst til hytte. Den nye avkørysla medfører etablering av ny veg parallelt med kommunevegen Moldekleiv.

Vurdering/drøfting:

Representantar frå vegforvaltning i Alver kommune har vore på synfaring for å sjå på dagens forhold og kor den nye avkørysla er tenkt etablert. Ei ny avkørysle slik situasjonsplan syner vil gj betre siktforhold og svingradius mot den kommunale vegen.

Det vart diskutert på staden at det må etablerast grøft mellom kommuneveg og ny tilkostveg for drenering og snøopplag. Dette er vist på skisse og situasjonsplan. Det vart og avtalt at det ikkje må gjera endringar langs dagens avkørysle som ødelegg fungerande drenering mot terreng. Dagens avkørysle har ein bakkemur i sving som bør liggje slik den ligg for å unngå problem med tetting av eksisterande drenesgrøft. Det skal etablerast drenering under den nye avkørysla.

Det er viktig at fjellskjering vert sikra etter sprenging i terrenget rundt avkørysla. Sikring av den nye skjæringa i fjellet bak avkørysla vil vere grunneigar/tiltakshavar sitt ansvar.

Samandrag/konklusjon:

Vegavdelinga er positiv til at avkjørsla vert flytta og vil gi løyve til avkjøring til kommunal veg som vist på situasjonsplan.

Ynskjer å gjere søkjar merksom på at det er skilt frå ein eigedom med gbnr 327/130 som vert liggjande tett inn på den nye vegen. Denne eigedomsgrensa kan kome i konflikt med breidda på den nye vegen og det er anbefalt at søker sjekker opp i dette før tiltaket vert godkjent.

Vedtak:

Alver kommune gjev løyve til søknad om ppretting av ny avkjørsel til kommunal veg med heimel i veglova §§ 40 til 43.

Løyvet er gjeve på følgjande vilkår:

- Avkjørsle skal være opparbeida slik at den tilfredsstiller tekniske krav til avkjørsle som er fastsett av vegdirektoratet i forskrift av 1964 om «alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsle fra offentlig veg», Veglova §§ 40-43, samt vegnormal N100. Det vert blant anna sett krav til geometrisk utforming av avkjørsle, sikt, svingradius, drenering under avkjørsle og at ein skal kunne snu på eigen grunn.
- Siktzone kan ikkje nyttast til parkering eller hensetting av sikthindringar som er høgare enn 0,5m over kommunalt veginivå. Siktsona skal til ein kvar tid haldast vedlike av eigar/brukarane av avkjørsla.
- Avkjørsla skal etablerast som vist på vedlagt situasjonskart og dagens avkjørsle skal stengast permanent når den nye vegen er etablert.
- Løyvet er gjeldande dersom byggesak godkjenner etablering av ny veg langs den kommunale vegen.

Vil gjere merksam på at søknaden berre gjeld avkjøringsløyve til kommunal veg, ikkje etablering av sjølvve tiltaket. Det må søkjast om dispensasjon frå avstandskrav til offentleg veg i samband med søknad om løyve til å bygge sjølvve vegen dersom tiltaket vert godkjent.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl) jf. veglova § 11. Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker, jf. fvl § 29 (1). Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klagt på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjenvært. Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 5-3, 3.ledd og gjeldande delegasjonsreglement.

Bortfall av løyve

Er arbeidet med avkjørsla ikkje sett i gang innan 3 år etter at løyvet er gitt, fell løyvet bort, jf. veglova § 40 4.ledd.

Med vennleg helsing
Alver kommune

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Irene Wilhelmsen
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Pål Villanger

Moldekleiv 69 5919

FREKHAUG