



- Yttervegger**
- Vegg01**  
180/123/148 mm Liggende kledding  
23 mm Utstilling vertikal  
9 mm Gips utvendig  
198 mm Isolert støndervek  
48 mm Isolert støndervek  
13 mm Gips
- Vegg01B**  
180/123/148 mm Stående kledding  
23 mm Utstilling vertikal  
9 mm Gips utvendig  
198 mm Isolert støndervek  
48 mm Isolert støndervek  
13 mm Gips
- Vegg02**  
19 mm Liggende kledding  
23 mm Utstilling vertikal  
9 mm Gips utvendig  
98 mm Isolert støndervek av tre isolert
- Vegg02B**  
19 mm Liggende kledding  
23 mm Utstilling vertikal  
9 mm Gips utvendig  
98 mm Isolert støndervek av tre isolert
- Vegg03 E130 - brann- og lydskille**  
18 mm Liggende kledding  
23 mm Utstilling vertikal  
9 mm Gips utvendig  
30 mm Isolert støndervek  
13 mm Gips
- Vegg03 E130 - brann- og lydskille**  
18 mm Liggende kledding  
23 mm Utstilling vertikal  
9 mm Gips utvendig  
30 mm Isolert støndervek  
13 mm Gips
- Vegg04**  
13 mm Gips  
13 mm Gips  
13 mm Gips
- Vegg04b**  
8 mm Is  
8 mm Is  
13 mm Membran  
13 mm Gips utvendig  
13 mm Gips
- Vegg05**  
13 mm Gips  
13 mm Gips  
13 mm Gips
- Vegg06**  
8 mm Is  
8 mm Is  
13 mm Membran  
13 mm Gips utvendig  
13 mm Gips
- Dekkeforkant**
- Vegg09**  
19 mm Liggende kledding  
23 mm Utstilling vertikal  
9 mm Gips utvendig  
98 mm Isolert støndervek av tre isolert  
0.2 mm Dampsperr
- Vegg09B**  
19 mm Stående kledding  
30 mm Utstilling horisontal  
23 mm Utstilling vertikal  
9 mm Gips utvendig  
98 mm Isolert støndervek av tre isolert  
0.2 mm Dampsperr
- Vegg09C**  
19 mm Liggende kledding  
23 mm Utstilling vertikal  
9 mm Gips utvendig  
98 mm Isolert støndervek av tre isolert  
0.2 mm Dampsperr
- Vegg09D**  
19 mm Stående kledding  
30 mm Utstilling horisontal  
23 mm Utstilling vertikal  
9 mm Gips utvendig  
98 mm Isolert støndervek av tre isolert  
0.2 mm Dampsperr
- Påføringer**
- Vegg07 (pattning tak)**  
9 mm Is  
8 mm Is  
13 mm Membran  
13 mm Gips utvendig  
12 mm X-fiber  
12 mm X-fiber  
48 mm Isolert støndervek
- Vegg08 (pattning tak)**  
13 mm Gips  
13 mm Gips  
13 mm Gips

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Sign.	Kont.
01	11.12.2020	Første utgåve arbeidstegning	RRG	MT

Fase: **Arbeidstegning HUS01**

Mjøtveitkollen - B24  
Mjøtveitmarka 68 A-D, 5918 Frøhaug  
Fillokavner: Mjøtveitmarka B16 AS

Car/Bu: 22/166  
REV/Date: 11.12.2020  
Rev.nr: 01  
Kontroll prosjekt: RRG / MT  
Sign.: RRG / MT  
Filer: Z:\1524 Mjøtveitmarka B24\Arch\68\1524\_HUS01.pjn  
Dato opprettet: 11.11.2020

Prosjektnr.: 1524  
Tegningsnr.: A22-102  
Type tegning: Plan 1. Etasje

Målestokk: 1:50 /A1

Tyark AS  
Strandgaten 19  
5013 Bergen  
ragnhild@tyark.no  
tlf. 410 48 428

**tyark**