



Yttervegger		Innvendige vegger	
Vegg01	190/123/148 mm Liggende kledding 23 mm Utstilling vertikal 9 mm Gips utvendig 198 mm Isolert stenderverk 48 mm Isolert stenderverk 13 mm Gips	Vegg03 EI30 - brann- og lydsk	2 X 13 mm Gips 8 mm Isolert stenderverk 30 mm Luftskjelt 98 mm Isolert stenderverk 2 X 13 mm Gips
Vegg01B	190/123/148 mm Stående kledding 23 mm Utstilling vertikal 9 mm Gips utvendig 198 mm Isolert stenderverk 48 mm Isolert stenderverk 13 mm Gips	Vegg03C EI30 - brann- og lydsk	8 mm Gips 1 mm Isen 12 mm Membran 12 mm Gips våtrom 2 X 13 mm Isolert stenderverk 30 mm Luftskjelt 98 mm Isolert stenderverk 2 X 13 mm Gips
Vegg02	19 mm Liggende kledding 23 mm Utstilling vertikal 9 mm Gips utvendig 98 mm Isolert stenderverk 9 mm Gips innvendig	Vegg04	13 mm Gips 13 mm Isolert stenderverk 13 mm Gips
Vegg02B	19 mm Liggende kledding 23 mm Utstilling vertikal 9 mm Gips utvendig 98 mm Isolert stenderverk 9 mm Gips innvendig	Vegg04b	8 mm Gips 1 mm Isen 13 mm Membran 13 mm Gips våtrom 98 mm Isolert stenderverk 13 mm Gips
Vegg03B EI30 - brann- og lydskille	19 mm Liggende kledding 23 mm Utstilling vertikal 9 mm Gips utvendig 30 mm Isolert Luftskjelt 98 mm Isolert stenderverk 2 X 13 mm Gips	Vegg05	13 mm Gips 13 mm Isolert stenderverk 13 mm Gips
Dekkeforkant	Vegg09	Vegg06	8 mm Gips 1 mm Isen 12 mm Membran 12 mm Gips våtrom 198 mm Isolert stenderverk 13 mm Gips
Vegg09B	19 mm Stående kledding 23 mm Utstilling horisontal 9 mm Gips utvendig 98 mm Isolert stenderverk 0,2 mm Dampsperr	Vegg07 (pattning tak)	9 mm Gips 1 mm Isen 12 mm Membran 12 mm Gips våtrom 12 mm X-fixer 12 mm Isolert stenderverk 48 mm Isolert stenderverk
Vegg09C	19 mm Liggende kledding 23 mm Utstilling vertikal 9 mm Gips utvendig 198 mm Isolert stenderverk 0,2 mm Dampsperr	Vegg08 (pattning kanten)	13 mm Gips 13 mm Isolert stenderverk / spikertak
Vegg09D	19 mm Stående kledding 23 mm Utstilling horisontal 9 mm Gips utvendig 198 mm Isolert stenderverk 0,2 mm Dampsperr		

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Sign.	Kont.
01	11.12.2020	Første utgivelse arbeidstegning	RRG	MT

NBI Tegninger/konseptet er Tyseland Arkitektur AS sin eiendom og tilhørende rettigheter iht til åndeverkloven inntil noe annet er avtalt/kontraktstestet.

Fase:
Arbeidstegning HUS01

Mjøtveitkollen - B24
Mjøtveitmarka 68 A-D, 5918 Frøhaug
Fillokavner: Mjøtveitmarka B16 AS

Rev/Date: **11.12.2020**

Rev.nr: **A03**

Kontroll prosjekt
Sign.: **RRG** Kontroll: **MT**

Filer:
Z:\1524 Mjøtveitmarka B24\0
Archicad\1524_HUS01.pjn

Dato opprettet:
11.11.2020

Prosjektnr.: **1524** Tegningsnr.: **A22-104** Målestokk: **1:50** /A1

Type tegning:
Plan 2. Etasje

Tyark AS
Strandgaten 19
5013 Bergen

ragnhild@tyark.no
tlf. 410 48 428

tyark