



INFO RØRLEGGER:

- TYPE SLUK AVKLARES. SLUK UTEN FAST TILRENNING, LEVERES MED NOOD-VANNLÅS.
- TAKVANN KONDENSISOLERES.

ENTREPRENØR ER ANSVARLIG FOR Å IVARETA:

- ISOLERING AV AVLØPSRØR FOR Å IVARETA LYDKRAV.
- EKSPANSJON, IHT. VALGT RØRTYPE.
- FASTPUNKT, IHT. VALGT RØRTYPE.
- OPPHENG AV EGNE INSTALLASJONER, SAMT KOORDINERING AV FELLES OPPHENG DER NØDVENDIG.
- GJENNOMFØRINGER TILFREDSTILLER BRANN- OG LYDKRAV.
- STAKELUKER PÅ OPPLEGG I HHT. RETNINGSLINJER.

INFO VENTILASJON:

- HOVEDKANALER TILLUFT I SJKT, ISOLERES (TERMISK) PGA.KJØLING, 25 mm LAMELLMATTE m/ ARMERT ALUFOLIE.
- INNTAK- OG AVKASTKANALER FRA ALLE AGGREGAT OG SPESIALAVTREKK KONDENSISOLERES.
- AVTREKKSKANAL PÅ KJØKKENVENTILASJON BRANNISOLERES EI30 (50mm) I HELE SIN LENGDE. BRANNISOLASJON ER VIST PÅ TEGNING SOM KRYSSMØNSTER PÅ KANAL. BRANNMATTE.
- ALLE VEGGJENNOMFØRINGER SOM IKKE BRANNTETTES, MÅ LYDTETTES.
- SE VENTILLISTE FOR VENTILTYPEN
- RENSE- OG INSPEKSJONSLUKER MONTERES ETTER GJENNINGSLINJER.
- VENTILER I AREALER MED SPILEHIMLING LEVERES MED SPESIALFARGE.

GENERELL INFO:

DET HENVISES TIL 3D-MODELL FOR HØYDEMESSIG Plassering OG KOORDINERING MOT ØVRIGE TEKNISKE FAG.

- OLJEHOLDIG SPV
- FETTHOLDIG SPV

F	TEGNET INN RØR TIL GATEVARME. GAMLE RØR PLAGET	20.08.2020	Srk	MoO	OleD
E	SUPPLERT MED IMPULSVIFTER OG CO-GIVERE	08.06.2020	Srk	MoO	OleD
D	TEGNET KJØLING TIL TRUKSROM OG KOMPONENTER I TEKNISK ROM	22.04.2020	Srk	MoO	OleD
C	SUPPLERT AVLØP TIL VANNDISPENSER	08.10.2019	MarB	MoO	OleD
B	SUPPLERT AVLØP TIL DEKONTAMINATOR. TEKSTET HOVEDSLAG.	18.09.2019	MarB	MoO	OleD
A	ARBEIDSTEGNING	04.09.2019	MarB	MoO	OleD
Rev					

Region Nordhordaland Helsehus		Proj	Form
CONSTO AS		RIV	A1
Plan U1		Dato	04.09.2019
RØR- OG VENTILASJONSTEGNING		Format/Målestokk	A1 / 1:100
VVS-ANLEGG			
Status	Arbeidstegning	Konstr./Tegnet	Kontrollert
Oppdragsnr.	10209203	MarB	MoO
www.multiconsult.no		Godkjent	OleD
10209203		Rev	
00-U1-V-300-20-01			
			F