



Mari Hammarstrøm

Referanser:

Dykkar:

Vår: 20/15948 - 21/15362

Saksbehandlar:

Arne Helgesen

arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:

08.03.2021

Elvaåsen VVA anlegg. Svar mail 14 Februar- møte 22 Februar

- Ledninger lagt under byggverk- bygg. I mail 14 Februar er det lagt fram eit forslag til løysing. Dette løyser problem med leidningar lagt under bygg. Når ein skal utføre dette arbeidet må det også takast med løysing for leidningar under byggverk, skal med i revidert va plan, som blir sendt inn for godkjenning.
- Ref. pkt 2. i mail frå Tysseland. Dette er ok. Gjeld to manns bustader med felles avløpsledning, og stikkledningar vatn. Dette er ikkje utført slik det er vist i va rammeplan, men kan godkjennast
- Utvendige stoppekraner. Dette er ikkje i henhold til krav i tekniske bestemmelser. Va rammeplan må vise løysing for dette. Her må ein sjå på ei løysing som sikrar bustasdeigar tilgang til utvndig stoppekran, det vil være mulig å ha felles punkt for mange stoppekraner. Løysing må visast i ny va plan.
- Pkt. 4 mail 14 Februar. Ledningstrase som ligg for nære bygg, blir flytta . OK.
- Vann kummer i felt. Det blir vist til godkjenning av Meland Kommune, det gjeld V 3 og V 5. V 1. Her var det ei eksisterande kom med brannventil, denne er erstatta med ny utan brannventil, er dette godkjent ? har heller ikkje sett teiknig for V 4. er denne godkjent ?
- Punkta som gjeld veg. Ketil Mikkelsen har ei tilbakemelding, når det gjeld overvatn:

Når det gjeld utbetring av overvannsanlegg i krysset ved f_KV03, så ser vi av bileta at det er lagt ned røyr eit stykke i f_G01, men det er ikkje dokumentert kor eller korleis dette røyrer sluttar. Røyr som sluttar i fylling går ofte tette etter nokre år, og er ikkje noko god løysing. Om røyrer går tett, vil det ikkje være råd å spyle det opp. Røyrer burde, som diskutert på synfaring i Juni 2020, gått heilt ned til parkeringsplassen og vore kobla på overvannet her.

Med helsing
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Ketil Mikkelsen
Marianne Aadland Sandvik

Mottakarar:

Mari Hammarstrøm
Thomas Tysseland