

Radøy Kommune
V/ Teknisk kontor

Helland 15.01.03.

SØKNAD OM MUDRING OG FLYTEBRYGGE ANLEGG.

Styret i Skutehamna-Hella vil med dette søke om å få mudre ut havna på Hella og legge ut ett flytebrygge anlegg i havna. Medlemmene i havna er enige om att noe må gøres for å kunne benytte havna. Mudringen vil bli utført på dugnad med å grave opp fra land det som vi rekker med gravemaskin. Deretter blir det mudret med mudring pram på det som ikke kan nåes fra land. All masse blir tatt på land og benyttet til div. Viser ellers til vedlagte kartutsnitt for brygge anlegg og mudring-område. Håper på ett raskt og positivt svar, da planene er og komme i gang med mudringen på ettervinteren.

Med hilsen
Styret Skutehamna

V/ Nils Borge
Helland
5936 Manger
Tlf. 56374238
Mob. 92085431.



RADØY KOMMUNE

Bergen og omland havnevesen
Slottsgt. 1

5003 BERGEN

Dykkar ref.

Vår ref.
2003000084-3/P12 /33/1 m.fl./ØRA

Dato:
Manger: 15.04.2003

**GNR/BNR 33/1 M.FL. - HELLA INDRE - SØKNAD OM UTLEGGING AV
FLYTEBRYGGJE - BER OM FRÅSEGN/GODKJENNING.**

Vedlagd vert det oversend diverse dokumenter i samanheng med ovanstående.

Området eigedommen ligg i er uregulert og ligg i det som i kommuneplanen er definert som LNF-NEI-område. I dette området er bygging til landbruksføremål tillate. Området i sjøen er definert som FNFF-område (Fiske, Natur, Ferdsl og Friluft). I dette området skal det ikkje tillatast tiltak/inngrep som kan hindra fiske, friluftsliv, ferdsl og natur/vilt/fuglelivet.

Kommunen er ikkje kjent med at det tidlegare har vore industriverksemd i dette området, og med det som utgangspunkt reknar ein ikkje med at det ligg forureina massar e.l. i dette sjøområdet. I høyringsutkastet til revidert kommuneplan er det aktuelle området sett av til noverande naustområde.

Det vert gjort merksam på at det i samanheng med dette tiltaket enno ikkje er sendt ut nabovarsel til aktuelle naboar, eller føreligg erklæring frå grunneigarane eller andre berørte partar i området på at det er gjeve samtykkje til det omsøkte tiltaket.

Det vert bede om at fråsegn vert gjeve innan 3 veker frå den dagen De mottar dette brevet.

Med helsing

Øystein Rambjørg
Avdelingsingeniør

Kopi til:

Styret Skutehamna v/ Nils Borge 5936 MANGER

Postadr.: Krossvegen 8 5936 MANGER	Telefon: 56 34 90 00	Telefaks: 56 34 90 01	Bankgiro: 3636.07.00776	Org.nr.: 954 748 634	E post: postmottak@radoy.kommune.no
--	-------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------	--

Opningstider byggesak: Måndag: 09.00 – 12.00. Tysdag, torsdag og fredag: 09.00 – 15.00. Onsdag: Stengt.



RADØY KOMMUNE

Hordaland fylkeskommune
Postboks 7900

5020 BERGEN

Dykkar ref.

Vår ref.
2003000084-3/P12 /33/1 m.fl./ØRA

Dato:
Manger: 15.04.2003

**GNR/BNR 33/1 M.FL. - HELLA INDRE - SØKNAD OM UTLEGGING AV
FLYTEBRYGGJE - BER OM FRÅSEGN/GODKJENNING.**

Vedlagt vert det oversend diverse dokumenter i samanheng med ovanstående.

Området eigedommen ligg i er uregulert og ligg i det som i kommuneplanen er definert som LNF-NEI-område. I dette området er bygging til landbruksføremål tillate. Området i sjøen er definert som FNFF-område (Fiske, Natur, Ferdsl og Friluft). I dette området skal det ikkje tillatast tiltak/inngrep som kan hindra fiske, friluftsliv, ferdsl og natur/vilt/fuglelivet.

Kommunen er ikkje kjent med at det tidlegare har vore industriverksemd i dette området, og med det som utgangspunkt reknar ein ikkje med at det ligg forureina massar e.l. i dette sjøområdet. I høyringsutkastet til revidert kommuneplan er det aktuelle området sett av til noverande naustområde.

Det vert gjort merksam på at det i samanheng med dette tiltaket enno ikkje er sendt ut nabovarsel til aktuelle naboar, eller føreligg erklæring frå grunneigarane eller andre berørte partar i området på at det er gjeve samtykkje til det omsøkte tiltaket.

Det vert bede om at fråsegn vert gjeve innan 3 veker frå den dagen De mottar dette brevet.

Med helsing

Øystein Rambjørg
Avdelingsingeniør

Kopi til:

Styret Skutehamna

w/ Nils Borge

5936

MANGER

Postadr.: Krossvegen 8 5936 MANGER	Telefon: 56 34 90 00	Telefaks: 56 34 90 01	Bankgiro: 3636.07.00776	Org.nr.: 954 748 634	E post: postmottak@radoy.kommune.no
---	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---

Opningstider byggesak: Måndag: 09.00 – 12.00. Tysdag, torsdag og fredag: 09.00 – 15.00. Onsdag: Stengt.



RADØY KOMMUNE

Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310

5020 BERGEN

Dykkar ref.

Vår ref.

2003000084-3/P12 /33/1 m.fl./ØRA

Dato:

Manger: 15.04.2003

**GNR/BNR 33/1 M.FL. - HELLA INDRE - SØKNAD OM UTLEGGING AV
FLYTEBRYGGJE - BER OM FRÅSEGN/GODKJENNING.**

Vedlagd vert det oversend diverse dokumenter i samanheng med ovanståande.

Området eigedommen ligg i er uregulert og ligg i det som i kommuneplanen er definert som LNF-NEI-område. I dette området er bygging til landbruksføremål tillate. Området i sjøen er definert som FNFF-område (Fiske, Natur, Ferdsel og Friluft). I dette området skal det ikkje tillatastiltak/inngrep som kan hindra fiske, friluftsliv, ferdsel og natur/vilt/fuglelivet.

Kommunen er ikkje kjent med at det tidlegare har vore industriverksemd i dette området, og med det som utgangspunkt reknar ein ikkje med at det ligg forureina massar e.l. i dette sjøområdet. I høyringsutkastet til revidert kommuneplan er det aktuelle området sett av til noverande naustområde.

Det vert gjort merksam på at det i samanheng med dette tiltaket enno ikkje er sendt ut nabovarsel til aktuelle naboar, eller føreligg erklæring frå grunneigarane eller andre berørte partar i området på at det er gjeve samtykkje til det omsøkte tiltaket.

Det vert bede om at fråsegn vert gjeve innan 3 veker frå den dagen De mottar dette brevet.

Med helsing

Øystein Rambjørg
Avdelingsingeniør

Kopi til:

Styret Skutehamna

v/ Nils Borge

5936

MANGER

Postadr.: Krossvegen 8 5936 MANGER	Telefon: 56 34 90 00	Telefaks: 56 34 90 01	Bankgiro: 3636.07.00776	Org.nr.: 954 748 634	E post: postmottak@radoy.kommune.no
--	-------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------	--

Opningstider byggesak: Måndag: 09.00 – 12.00. Tysdag, torsdag og fredag: 09.00 – 15.00. Onsdag: Stengt

Nils Borge

Fra: Sissel Storebø <Sissel.Storebo@Fm-Ho.stat.no>
Til: <niborg@frisurf.no>
Sendt: 8. mai 2003 12:57
Emne: mudring

Jeg må ha følgende tilleggsopplysninger for å behandle saken:
Hvor mye masse som skal mudres, hva muddermassene består av, hvor og hvordan masse skal disponeres. Om denne vågen blir benyttet som badeplass, bør arbeidet utføres utenom sesongen.

Med hilsen

Sissel Storebø
Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga
tlf 55 57 22 20, fax 55 57 22 01
e-post: <mailto:sissel.storebo@fm-ho.stat.no>
Adr: Pb. 7310, 5020 Bergen. Besøksadr: Statens Hus, Kaigaten 9

Les meir om Miljøstatus i Hordaland på <http://miljostatus.no/hordaland>.
Sjå også Fylkesmannen i Hordaland si heimeside
<http://fylkesmannen.no/hordaland>

08.05.03

Fylkesmannen i Hordaland,
Miljøvernavdelinga
V/ Sissel Storebø

Helland 08.05.03.

Angående manglende opplysninger vedrørende mudring på Hella.

Det blir ca 1500 m³ å mudre.

Massene består av mye skjellsand og litt evje/leire.

Massene vil bli tatt på land for å bruke på bøer og eventuelt skogsveier.

Båthavna blir ikke benyttet som badeplass.

Med hilsen

Nils Borge



FYLKESMANNEN I HORDALAND
Miljøvernavdelinga

Sakshandsamar, innvalstelefon
Sissel Storebø, 55572220

Vår dato Vår referanse
13 MAI 2003 03/9188-421.3

Dykkar dato Dykkar referanse
08.05.2003

Styret Skutehamna
v/ NilsBorge
5936 Manger

Radøy kommune, Gnr. 33 og bnr. 1 m. fl. Hella Indre. Tillatelse til mudring

Fylkesmannen viser til søknad oversendt fra Radøy kommune datert 15.04.2003 og til tilleggsopplysninger i mail fra Nils Borge datert 08.05.2003.

Styret i Skutehamna Hella søker om tillatelse til å mudre ut havnen på Hella og legge ut en flytebrygge i havnen. Mudringen vil foregå fra land så lang en rekker med gravemaskin, deretter blir det mudret fra pram. Det vil bli mudret ca 1500 m³ masser, jf vedlagte kart. I følge søker består massene av mye skjellsand og litt evje/leire. All muddermasse er tenkt nyttet til ulike formål på land.

Vedtak:

I medhold av § 11, jf 16 i Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13. mars 1981 og § 6 i forskrift om regulering av mudring og dumping i sjø og vassdrag får Styret i Skutehamna Hella tillatelse til mudre i havnen på Hella som omsøkt.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

1. Tillatelsen omfatter mudring av maksimalt 1500 m³ muddermasse i forbindelse med utdyping av havnen.
2. Mudringen skal utføres i Hella havn som omsøkt, jf vedlagte kart.
3. Mudringen må ikke være til hinder for den alminnelige ferdsel på sjøen.
4. Tillatelsen blir gitt uten ansvar med hensyn til nabo- og eiendomsforhold. Søker er selv ansvarlig for å innhente nødvendig tillatelse fra grunneier og andre rettighetshavere.
5. Dersom det oppstår sterk blakking og spredning av partikler i sjøen skal fylkesmannen varsles straks.
6. Utført mudring skal rapporteres til fylkesmannen, miljøvernavdelingen innen 6 uker etter at tiltaket er avsluttet. Rapporten skal inneholde informasjon om mengde som er mudret og beskrivelse hvorledes vilkårene i tillatelsen er overholdt.

Postadresse
Postboks 7310
5020 Bergen

Kontoradresse
Statens Hus
Kaigaten 9

Telefon
55572000

Telefaks
55572201

Org. nummer
9747 60 665

Internett: www.fylkesmannen.no/hordaland
E-post: postmottak@fm-ho.stat.no

Uttalelser

Fylkesmannen har vært i telefonisk kontakt med Fiskeridirektoratet Region Hordaland den 12.05.2003 vedrørende søknaden. Direktoratet har ingen merknader til tiltaket.

Radøy kommune gjør oppmerksom på at det enda ikke er sendt ut nabovarsel til aktuelle naboer, eller foreligger erklæring fra grunneierne eller andre berørte parter i området på at det er gitt samtykke til det omsøkte tiltaket.

Begrunnelse for tillatelsen

Forskrift om regulering av mudring og dumping i sjø og vassdrag ble fastsatt 4. desember 1997, og trådte i kraft 1. januar 1998. I henhold til § 3 i forskriften er det et generelt forbud mot mudring, jf § 3 i forskriften. Etter søknad kan imidlertid miljøvernmyndighetene gi tillatelse til slik aktivitet.

Det foreligger ingen dokumentasjon vedrørende forurensningssituasjonen på mudrestedet. Kommunen er ikke kjent med at det tidligere har vært industribedrifter i dette området, så en rekner med at det ikke finnes masser som inneholder noen form for forurensning i dette sjøområdet. Fylkesmannen har i denne tillatelsen lagt til grunn at mudringsmassene ikke inneholder forurensende stoffer. Normalt kreves det kjemiske prøver som skal analyseres for ulike tungmetaller og organiske miljøgifter. Fylkesmannen finner imidlertid å kunne gi dispensasjon fra kravet til prøvetaking da massene består av rene muddermasser.

Fylkesmannen mener at forurensningen fra denne aktiviteten ikke vil medføre nevneverdige skader eller ulemper for resipienten. Det er søkers ansvar å treffe de nødvendige tiltak for å unngå evt. partikkelspredning i området. Sammenholdt med at det dreier seg om mindre mudringsarbeider vurderer fylkesmannen miljøulempene ved vedtaket som små.

Fylkesmannen forutsetter at massene som skal nyttes på land blir disponert i samråd og etter tillatelse fra kommunen. Søknad om flytebrygge bør behandles i kommunen etter plan- og bygningsloven.

Endring og omgjøring

I medhold av § 18 i forurensningsloven kan fylkesmannen oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår. Fylkesmannen kan om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom forutsetningene som er gitt i § 18 tilsier det.

Dersom mudring overstiger tillatt mengde, krever dette ny tillatelse, jf. § 18 i forurensningsloven.

Forurensningsgebyr

Det blir vist til § 73 i forurensningsloven om forurensningsgebyr for brudd på vilkårene.

Ansvarsforhold

Tillatelse til mudring fritar ikke for erstatningsansvar iht gjeldende erstatningsregler, jf § 10. 2. ledd i forurensningsloven.

Klagefrist

Denne tillatelsen kan påklages til Statens forurensingstilsyn av sakens parter inne 3 uker fra meddelelsen er mottatt, jr. forvaltningslovens § 28. Eventuell klage skal være begrunnet og skal sendes Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen innen fristen går ut.

Med hilsen


Kjell Kvingedal e.f.
seksjonssjef


Sissel Storebø
overingeniør

Kopi til:
Radøy kommune, Krossvegen 8, 5936 Manger
Fiskeridirektoratet, Region Hordaland, Postboks 233, Sentrum, 5804 Bergen



RADØY KOMMUNE	
JOURNAL NR. 04/11/28	ARKIV NR. 03/84
SAKSBEH. HAA	09 MARS 2004
ARK. KODE P 33/1	ARK. KODE S H2
PRESEDENS	KASSASJON

Vår dato: 05.03.2004
Vår ref.: HAV- 03-5210-51
Saksbeh.: Gro Isaksen
Telefon: 55 56 89 87
E-post: gro.isaksen@bergen.kommune.no
Deres ref.:

Radøy kommune
Teknisk etat
Krossvegen 8
5936 MANGER

10

VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL MUDRING OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE, GNR 33, BNR 1 M. FL., HELLA INDRE, RADØY KOMMUNE, SJØKART NUMMER 23, SØKER: STYRET SKUTEHAMNA V/NILS BORGE VIA RADØY KOMMUNE

Vi viser til Deres oversendelse mottatt hertil 24.04.2004 vedrørende ovennevnte.

Det følger av Lov om havner og farvann m.m. av 8. juni 1984 nr. 51 (heretter havnl.) § 18, annet ledd, annet punktum, at det innen plan- og bygningslovens virkeområde kreves tillatelse fra kommunen for de arbeider som er nevnt i plan- og bygningslovens § 84. Inn under denne bestemmelse faller mudring og utlegging av flytebrygge.

Det følger av henvisningen til § 9 i havnl. § 18, annet ledd, fjerde punktum, at det kan settes vilkår for en tillatelse.

Ved avgjørelsen av hvorvidt søknaden om tillatelse til iverksettelse av tiltak som nevnt ovenfor skal innvilges, vurderes saken i lys av lovens formål, jf. havnl. § 1 som har følgende ordlyd :

”Formålet med loven er å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havner og å trygge ferdselen.”

Bergen og Omland havnevesen sendte saken over til Fiskeridirektoratet, Region Hordaland (nåværende Region Vest) for uttale 16.05.2003. Vi har ikke mottatt tilbakemelding på denne oversendelse og forutsetter således at regionkontoret ikke har innvendinger til tiltaket.

En mudring og utlegging av flytebrygge som her omsøkt synes ikke å komme i konflikt med sikkerhets- eller ferdselsmessige hensyn.

Hensynet til søker taler for å gi tillatelse.

Bergen og Omland havnevesen legger til grunn at søkeren selv sørger for å innhente nødvendig tillatelse i forbindelse med mudring fra Bergens Sjøfartsmuseum og Fylkesmannen i Hordaland som skal behandle saken etter henholdsvis Lov om kulturminner av 9 juni 1978 nr. 50 og Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13 mars 1981 nr. 6.

1

Slottsgaten 1
5003 Bergen

Telefon: 55 56 89 50
Telefax: 55 56 89 86

Bankkonto: 5205.06.48133
Org.nr. : 970 970 347 MVA

E-post: bergen.havn@bergen.kommune.no
Internett: www.bergenhavn.no

I medhold av havnl. § 18, annet ledd, jf. første ledd som gir havnestyret myndighet etter nevnte bestemmelse til å fatte vedtak, og etter bemyndigelse fra Bergen og Omland havnestyre i vedtak av 26. oktober 1990, **har Bergen og Omland havnevesen fattet følgende vedtak:**

Det gis tillatelse til mudring og utlegging av flytebrygge fra gnr 33, bnr 1 m. fl., Hella Indre, Radøy kommune, som omsøkt i oversendelse mottatt hertil 24.04.2004.

Våre standardvilkår med begrunnelser ved godkjenning av flytebrygger og mudring settes som vilkår for vedtaket så langt disse passer. Vilkårene er:

01. Arbeidet skal utføres som beskrevet i søknaden og som vist på fremlagte kartutsnitt og tegninger.
02. Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av havnevesenet.

Begrunnelse til pkt. 01. og 02.:

Endringer på anlegget kan gi en annen virkning på farvannet, og dette har ikke vært vurdert i forbindelse med tillatelsen.

03. Bryggen må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyres/forankres forsvarlig slik at avdrift unngås.

Begrunnelse:

Vilkåret er satt ut fra sikkerhetsmessige hensyn.

04. Forankring/fortøyning av bryggen må utføres slik at disse ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk.

Begrunnelse:

Vilkåret er satt ut fra ferdseis- og sikkerhetsmessige hensyn.

05. Bryggen må flombelyses eller påmonteres gult blinkende lys på den enden som vender ut mot farvannet. Flombelysning må innrettes slik at den ikke virker blendende på de sjøfarende. Blinkende gule lys må ha blinkkarakter med intervall fra 3 til 5 sekunder. Dersom det skulle være tvil om nødvendigheten av slik belysning, tas spørsmålet opp med havnevesenet.

Begrunnelse:

Vilkåret er satt ut fra ferdseis- og sikkerhetsmessige hensyn.

06. Dersom det senere viser seg at bryggen/fortøyningene hindrer eller er til sjenanse for ferdselen i området, må bryggen/fortøyningene fjernes eller omplasseres uten utgift for det offentlige. Dette gjelder bare flytende konstruksjoner.

Begrunnelse:
Vilkåret er satt ut fra ferdselsmessige hensyn.

07. Det må til enhver tid sørges for forsvarlig vedlikehold.

Begrunnelse:
Vilkåret er satt ut fra sikkerhetsmessige hensyn.

08. Mudringen må utføres på en slik måte at det ikke oppstår fare for utglidninger av strandmasser, eventuelle kaianlegg eller lignende.

Begrunnelse:
Vilkåret er satt ut fra et sikkerhetsmessig hensyn.

09. Den som utfører mudringen er ansvarlig for alle skader og ulemper som måtte oppstå i forbindelse med tiltaket.

Begrunnelse:
Vilkåret er satt for at Bergen og Omland havnevesen ikke skal kunne bli holdt ansvarlig for tiltak der nytten ligger hos andre.

10. Mudringen må ikke hindre den alminnelige sjøverts ferdsel i området. I den grad det anses nødvendig, må mudringsområdet merkes forsvarlig i arbeidsperioden.

Begrunnelse:
Vilkåret er satt ut fra et sikkerhetsmessig hensyn.

11. Utgraving må ikke foregå dersom det står fiskemerder i nærheten eller det pågår låssetting av fisk. Mudringen må stoppes dersom det oppstår konflikt med pågående fiske.

Begrunnelse:
Vilkåret er satt for å ivareta eventuelle fiskeriinteresser i området.

12. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente samtykke fra grunneiere og andre rettighetshavere. Bergen og Omland havnevesen har intet ansvar for å påse at dette vilkåret er oppfylt. Tvister om oppfyllelsen av vilkåret avgjøres av domstolene.

Begrunnelse:
En tillatelse etter havne- og farvannsloven vil ha rettsvirkninger etter sitt innhold så langt dette er innenfor de rammer loven setter. Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- og eiendomsforhold, og har ingen betydning for disse.

13. Eventuelt erstatningsansvar som følger av tiltaket påhviler søkeren.

Begrunnelse:

Vilkåret er satt for at Bergen og Omland havnevesen ikke skal kunne bli holdt ansvarlig for tiltak der nytten ligger hos andre.

14. **Av hensyn til sjøkartenes ajourhold og kunngjøring i "Etterretning for sjøfarende", ber vi om at underretning sendes Statens kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 Stavanger, så snart arbeidet er utført, vedlagt kart der arbeidet er nøyaktig inntegnet. Gjenpart med referanse til dette brev sendes Bergen og Omland havnevesen, Slottsgaten 1, 5003 Bergen.**

Begrunnelse:

Dette vilkåret er satt ut fra ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn for de sjøfarende, og for ajourhold og oppdatering av sjøkartene.

15. Dersom arbeidet ikke er påbegynt innen 2 - to - år etter at godkjennelse foreligger, må det søkes om fornyet godkjennelse.

Begrunnelse:

Vilkåret er satt ut fra den betraktning at tillatelsen er gitt på grunnlag av de på godkjenningstidspunktet gjeldende rammebetingelser. Dersom søkeren utviser mer enn to års passivitet, må det være rimelig at søknaden vurderes på nytt i forhold til eventuelle nye rammebetingelser, f.eks. nye reguleringsplaner.

Vi presiserer at saken er behandlet utelukkende i relasjon til havnl. og at det er søkerens ansvar å avklare forholdet til annet lov- og regelverk, herunder naboettslige forhold. I denne forbindelse vil vi presisere at vi ikke har vurdert eventuelle ulemper som tiltaket måtte medføre for naboene. Den alminnelige sjøverts ferdsel som reguleres av havne- og farvannsloven avgrenses imidlertid mot enkelte personers ferdsel. Ferdsel til privat eiendom reguleres vanligvis av andre regler, som regel av privatrettslig karakter.

Dette vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven av den som er part i saken og av andre med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven av 10. februar 1967 (fvl.) § 28, første ledd, første setning. Klagefristen er i utgangspunktet tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende, jf. fvl. § 29, første ledd, se også de øvrige ledd. Kystdirektoratet er klageinstans, men klagen skal sendes via Bergen og Omland havnevesen.

Selv om søker eller andre har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres før klagen er avgjort. Det er imidlertid adgang til å søke om at iverksetting blir utsatt, og dersom slik søknad kommer fra søker eller andre parter vil utsettelse bli vurdert. Dette betyr at eventuelle arbeider som er satt i gang eller skal settes i gang, kan måtte stoppe.

Nærmere opplysninger om retten til å klage over forvaltningsvedtak finnes i vedlagte skjema. Spørsmål angående en eventuell klage kan også rettes til oss.

Med hilsen
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN


Gunvald Isaksen
Havnekaptein


Gro Isaksen
Saksbehandler

Vedlegg:
Klageskjema

Kopi til:
Bergens Sjøfartsmuseum, Postboks 7800, 5020 BERGEN
Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen, Postboks 7310, 5020 BERGEN
Fiskeridirektoratet, Region Hordaland, Postboks 233 Sentrum, 5804 BERGEN

5

Slottsgaten 1
5003 Bergen

Telefon: 55 56 89 50
Telefax: 55 56 89 86

Bankkonto: 5205.06.48133
Org.nr.: 970 970 347 MVA

E-post: bergen.havn@bergen.kommune.no
Internett: www.bergenhavn.no