



Multiconsult Norge AS  
Postboks 265 Skøyen  
0213 OSLO

Referanser:

Dykkar:

Vår: 21/2189 - 21/20156

Saksbehandlar:

Jan Roald Wolff Treni

jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:

23.03.2021

## Uttale til VA-rammeplan for Mongstad – Energitunell og oppdreftsanlegg på land

Alver kommune reknar med at teknisk anlegg innanfor reguleringsplan ikkje skal eigast eller driftast av Alver kommune. Men, at da er ein del av det private anlegget som ligger innanfor ISPS-gjerdet.

Brannvatn

- I den tekniske planen må det vurderast behov for hydrant i tillegg til brannventil i kum. Brannforebyggjande i Alver kommune må gi uttale til dette, når den tekniske planen føreligger.

Kva meinast med avløpsvatn i denne samanheng?

- pkt 4.2 – «*Spillvatn frå oppdreftsanlegg skal pumpast til den nye reinsestasjonen*»

Vi reknar med dette er avløpsvatn frå sanitærbruk.

Er det annet en avløp frå anlegget må dette førast til eit utslepp for industrivatn eller etablere eit eige utslepp.

- Pkt.4.2.1 – «*Oljeutskiljaren må etablerast slik at vatn frå renna renner via oljeutskiljaren før det blir pumpa opp til spillvasssystemet og pumpa vidare i spillvasssystemet på planområdet*».

I dette punktet blir det skissert at overvatn frå kai området, skal førast til oljeutskiljar og vidare inn på spillvassnett. Overflatevatn som blir ført til oljeutskiljar kan ikkje vidare førast inn på spillvassnett. For dette må de finne andre løysningar. Industrivassutslepp eller andre alternativ.

### Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

Innbyggjarservice: +47 56 37 50

00

post@alver.kommune.no

www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

Med helsing  
Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-  
avløp-forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni  
Rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**

Plan og byggesak

Postboks 4

5906

FREKHAUG

**Mottakarar:**

Multiconsult Norge AS

Postboks 265  
Skøyen

0213

OSLO