



TEGNFORKLARING

Eksisterende		Prosjektert
	Vannledning (VL)	
	Spillvannledning (SP)	
	Overvannledning (OV)	
	Drenstledning (DR)	
	Spillvann pumpeledning (SPP)	
	Ledning i borehull	
	Stakekum (S)	
	Ministakekum (S mini)	
	Fordrøyningskum (FK1, FK2, FK3)	
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)	
	Luftventil	
	Stoppekran på vannledning	
	Sandfangskum m/kuppelrist (SF)	
	Sandfangskum m/ristlokk (SF)	
	Sandfangskum m/ristlokk for rekkehus (SF mini)	
	Fordrøyningsmagasin (FM) FM 1 = minimum 30,4 m ³ FM 2 = minimum 4,3 m ³	
	Utløp	
	Kloakkpumpestasjon (P1)	
	Entreprisegrense	

Avstikk til eneboligtomt:
 ø32mm PE100 VL
 ø110mm PP SDR 34,4 SP
 Legges med min. fall 10‰

Avstikk til tomter avsluttes min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøft eller 2,0m innenfor tomtegrense.
 Det sprenges grøft min. 2,0m videre fra avslutning avstikk.

TILBUDSTEGNING

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
Oppdragsgiver			
Sveåsen AS			
Prosjekt			
MJÅTVEITMARKA - Sveåsen Boligfelt			
Vann- og avløpsplan			
Tegn.	Kontr.	Godk.	
HF	THF	THF	
Dato: 26.03.2021			
Målestokk: 1:500		Formater: A1	
Prosjekt nr.: 18055			
Tegningsskisse: GH01		Rev.	

Kanalveien 5
 5068 Bergen
 Tlf. 55 59 82 60
 e-post: post@haugenvva.no