

LINDÅS KOMMUNE

Teknisk etat

Byggesaksavdelinga

5914 Isdalstø

Arkiv: 011/021

Saksmappe: 00/02512-3

Sakshandsamar: Fridtjof Fosse

Malvin Klementsens

Øvre Seimsmark 55  
5263 INDRE ARNA

Saksnr	Sakstype	Vedtaksdato
017/01	Delegert sak handsama av bygningssjefen	15.01.01

## Søknad om utsleppsløyve for fritidsbustader Malvin Klementsens - Gnr.011 Bnr.021 Hølleland-Hosøy

### Dokument :

Søknad m/vedlegg om utsleppsløyve for 5 fritidsbustader motteke 07.09.2000

- Brev frå Malvin Klementsens datert 05.09.00
- Situasjonsplanar i målestokk 1: 1000 og 1:5000

Brev frå Malvin Klementsens datert 17.10.2000 vedlagt korrigert avløpsplan motteke 18.10.2000

Søknad m/vedlegg om utsleppsløyve frå 1 fritidsbustad (011/080) datert 24.10.2000

### Saksutgreiing :

Saka gjeld innlegging av vatn og vassklosett i 2 eksisterande hytter (011/122 og 011/080) og for 4 planlagte hytter (011/118, 011/119, 011/120, 011/121) i regulert hytteområde på gnr.011, bnr.021 og bnr.080 på Hosøy. Det er tidlegare gjeve løyve for utslepp av spillvatn til sjø. Det vart den gong ikkje planlagt kjøreveg inn i området, men no er det bygt kjøreveg slik at slamsugarbil kan få tømt slamavskiljarane frå desse hyttene.

I korrigert avløpsplan motteke 18.10.2000 er det innteikna felles slamavskiljar for dei hyttetomtene som ikkje er bygt hytte på. Slamavskiljaren er planlagt rett nedanfor kjørbar veg og det må vera tilstrekkeleg fall frå alle dei ubygdte hyttetomtene.

Dei to hyttene som er bygt skal ha kvar sin slamavskiljar.

Den eksisterande hytta på (11/080) må ha eigen utsleppsleidning mot søraust.

Det er søkt om utslepp via slamavskiljar gjennom ein eksisterande utsleppsleidning frå gnr.011, bnr.122 til Hindenesfjorden for dei 4 ubygdte hyttetomtene.

Utsleppsleidningen er ført ut på 14 m djupne er det opplyst frå M.Klementsens.

### Vedtak:

I medhald av Plan- og bygningslova § 66.2 og lokal forskrift for bruk av separate avløpsanlegg vert det gjeve løyve til avløp for 4 hytter gjennom ein min. 6 m<sup>3</sup> 2-kamra slamavskiljar av godkjent type, og for ei hytte (011/122) gjennom ein 2 m<sup>3</sup> 2-kamra slamavskiljar, før utslepp gjennom ein eksisterande min. 90 mm tett leidning med min. 0,4 m overdekning, direkte til sjø på min. 14 m djupne, jf. vedlagt utsleppsformular med anvisningsblad.

Det vert gjeve løyve for ei hytte (011/080) til avløp gjennom ein 2 m<sup>3</sup> 2-kamra slamavskiljar før utslepp gjennom ein eksisterande min. 90 mm tett leidning med min. 0,4 m overdekning, direkte til sjø på min. 10 m djupne, jf. vedlagt utsleppsformular med anvisningsblad.

Leidningane skal ikkje visa nokon stad i terrenget eller strandkanten.


Leidningane skal vera forskriftsmessig forankra med lodd, slik at dei m.a. ikkje er til skade for fiskereidskapar.

Slamavskiljaren skal plasserast slik at han kan tømmast av slamsugarbil. Eigar av utsleppsløyve er ansvarleg for evt. forureining, jf. § 7 i Forureiningslova.

Andre eigedomar/tomter i området må få høve til å kopla seg til utsleppsleidningane dersom kommunen gjev løyve til det og dersom tilhøva elles ligg til rette for fellesutslepp. Rett til framføring av avløpsleidning over privat grunn må dokumenterast.

Bygningssjefen godkjenner bygningsingeniør Malvin Klementsens som ansvarshavande for privat avlaupsanlegg for kloakk (PBL § 98)

*Om rett til å klaga på vedtaket, sjå vedlagt orientering (Forvaltningslova § 27, tredje ledd)*



Fridtjof Fosse  
Sakshandsamar

Kopi til:

Asta Marie Grenasberg  
Dagmar Klementsens Fløvig  
Else O. Klementsens Larsen  
Gunnar Døskeland  
Siegmund Nafz

Lågaskarvegen 12,5724 STANGHELLE  
Fløksand,5918 FREKHAUG  
Lynghaugane 23,5955 LINDÅS  
Saudalskleivane 79,5136 MJØLKERÅEN  
Spåkevegen 13,5265 YTRE ARNA

Malvin Klementsen;  
Øvre Sjøns mark 85,  
5260 Indre Arna

REGISTRERT

27 DES 2001

ERKLÆRING

SØRENKEMARKEN  
I NORDHØRSLAND  
DABPOLNR: 9837

**AVLØPSLEDNING OVER GNR. 11, BNR. 21, LINDÅS KOMMUNE.**

For eiendommer utskilt fra bnr. 21 etter år 1990 legges avløpsledning over bnr. 21 i henhold til plan datert 10.09.91. Ledninger dimensjoneres for å motta avløpsvann fra utskilte tomter. Kostnader med legging og vedlikehold fordeles mellom partene etter den nytteverdi den enkelte eiendom har av ledningen. Eierne av ledningen er økonomisk ansvarlig for eventuell skade ledningen kan påføre denne eiendom eller inntilliggende eiendommer.

**AVLØPSLEDNING OVER GNR. 11, BNR. 122, LINDÅS KOMMUNE.**

For eiendommer utskilt fra bnr. 21 etter år 1990 legges avløpsledning over sørvestre del av bnr. 122 i henhold til plan datert 10.09.91. Ledningen dimensjoneres for å motta avløpsvann fra utskilte tomter. Kostnader med legging og vedlikehold fordeles mellom partene etter den nytteverdi den enkelte tomt har av ledningen. Eierne av ledningen er økonomisk ansvarlig for eventuell skade ledningen kan påføre denne eiendom eller inntilliggende eiendommer.

Eier av bnr. 122 forbeholder seg rett til å oppføre bygning på aktuelle sted, noe det må tas hensyn til når ledningen legges.

Som kompensasjon for denne rettighet forbeholder eier av bnr. 122 seg vederlagsfritt til å legge vannledning i samme grøft som avløpsledning over bnr. 122 og bnr. 21.

Første utbygger/bruker sørger for og bekoster gjennomføring av arbeidet. De øvrige brukerne kan utsette innbetalingen til tomten bebygges.

**AVLØPSLEDNING I SJØ.**

Avløpsledning i sjø eies og vedlikeholdes med lik andel av samtlige eiendommer utskilt av bnr. 21 etter år 1990.

*Asta Grenasberg*  
Asta Grenasberg

Eier av gnr. 11, bnr. 21 og bnr. 118

*Dagmar Klementsen Fløvig*  
Dagmar Klementsen Fløvig

Eier av gnr. 11, bnr. 21 og bnr. 119

Dato 15/11-01

*Malvin Klementsen/Snefrid Klementsen*  
Malvin Klementsen/Snefrid Klementsen

Eier av gnr. 11, bnr. 21 og bnr. 122

*Eise K. Larsen*  
Eise Klementsen Larsen

Eier av gnr. 11, bnr. 21 og bnr. 121.

*Gunnar Døskeland, Marit H. Døskeland*  
Gunnar Døskeland/ Marit H. Døskeland

Eier av gnr. 11, bnr. 120