

Fra: Halvor Fretland <halvor@haugen-vva.no>
Sendt: onsdag 12. mai 2021 14:48
Til: Postmottak Alver; Jan Roald Wolff Treni
Kopi: Christian
Emne: Saknr. 21/2960-21/28623. Sveåsen boligfelt - Mjåtveit. Søknad om godkjenning av reviderte tekniske planer for vann og avløp.
Vedlegg: 18055-GH01A.pdf; 18055-GH02A.pdf; 18055-GH03.pdf; 18055-GH10A.pdf; 18055-GH11A.pdf; 18055-GH20A.pdf; 18055-GH30A.pdf; 18055-Tegningsliste_VA_20210511.pdf

Hei!

Viser til svar fra kommunen av 28.04.2021 «Vedkommande søknad om godkjenning av tekniske planar for vatn og avlaup – gbnr. 322/247 m. fl. Mjåtveit», og sender over reviderte tekniske planar for vatn og avlaup til godkjenning. Saknr. 21/2960-21/28623.

Endringer som er gjort:

- Trase for vassleidning mellom kum V1 og V2, samt kum V1, er lagt om.
 - V1 tilknyttast eksisterande ø225mm PVC.
 - Ny ø250m PE frå V1 leggjast i gangveg fram til kum V2.
 - Det leggjast også ein forlenging av vassleidninga langs og forbi fordrøyningsmagasinet FM1.
 - **Merk** at deler av traseen leggjast i isolert grøft med minimum 0,8m overdekning. Dette er for å unngå lavbrekk og ny kum på strekket. Sjå **NY** teikning nr. GH03.
- Pumpestasjon P1, kum S21 og fordrøyningskummane FK1 og FK3 er justert litt.
 - Kum S21 gjerast om til steinfangskum. Sjå teikning nr. GH10.
- Kum S8 flytta litt for å unngå for stor retningsforandring mellom kum S7 og S8.
- Taknedløp frå leilegheitsbygg knytast no til fordrøyningskum FK1 via nytt sandfang SF3. FK1 flyttast litt.
- Ny sandfangskum SF6 som knytast til magasin FM2. Dette er fordi sandfang SF5 ikkje fanga opp nok overvatn frå vegen.
- Utløp frå kum FK3 er no leida t til drenering i leik/opphaldsareal i felt B3. Dette er for å unngå konflikt ved at utløpet leidas mot tomt 322/65 og 322/148.
 - Utløpet leidas mot byggegrop i forbindelse med leilegheitsbygg i felt B3, og overvatnet vil då anten infiltrerast i grunnen eller fangast opp av drensleidningar langs leilegheitsbygget.

NB: Teikning GH21 og GH12 er ikkje revidert og blir derfor ikkje innsendt på nytt.

Håpar på snarleg tilbakemelding, då oppdragsgjevar kun venter på godkjenning av tekniske planar for rammesøknaden.

Med vennlig hilsen
Halvor Fretland

Haugen VVA AS



Kanalveien 5 - 5068 Bergen
Tlf.: 55 59 82 63 / 922 47 828
<http://www.haugenvva.no>