


Planomtale



DETALJEREGULERING FOR YTRE EIDSNES, GNR.215 BNR 2 MFL.

PlanID: 4631 2020004

Sak: 20/9539

Dato for siste revidering: 14.05.2021

Dato for vedtak:

INNHALD

1	Nøkkelopplysningar	5
2	Samandrag	6
3	Bakgrunn for planarbeidet	6
3.1	<i>Formål med planen</i>	6
3.2	<i>Forslagsstillar, plankonsulent, eigarforhold</i>	7
3.3	<i>Utbyggingsavtalar</i>	7
3.4	<i>Krav om konsekvensutgreiing</i>	7
4	Planprosessen	7
4.1	<i>Medverknadsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram</i>	7
5	Planstatus	8
5.1	<i>Overordna planer</i>	8
5.1	<i>Gjeldande reguleringsplanar</i>	9
5.2	<i>Tilgrensande reguleringsplanar</i>	9
5.3	<i>Temaplanar</i>	10
6	Statlege planretningslinjer/føringar	12
6.1	<i>Regionale planar</i>	13
7	Skildring av planområdet	15
7.1	<i>Lokalisering</i>	15
7.2	<i>Avgrensing og størrelse på planområdet</i>	16
7.3	<i>Dagens arealbruk og tilgrensa bruk</i>	18
7.4	<i>Stadens karakter</i>	19
7.5	<i>Landskap</i>	21
7.6	<i>Naturverdiar</i>	24
7.7	<i>Kulturminne og kulturmiljø</i>	27
7.8	<i>Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk og uteområde</i>	30
7.9	<i>Landbruk</i>	30
7.10	<i>Trafikkforhold</i>	31
7.11	<i>Barns interesser</i>	32
7.12	<i>Sosial infrastruktur</i>	33
7.13	<i>Universell tilgjenge</i>	33
7.14	<i>Teknisk infrastruktur</i>	33
7.15	<i>Grunntilhøve</i>	34
7.16	<i>Støyforhold</i>	34
7.17	<i>Luftforureining</i>	34
7.18	<i>Risiko- og sårbarheit (eksisterande situasjon)</i>	35

<i>Viser til vedlagt ROS analyse</i>	35
7.19 <i>Næring</i>	35
7.20 <i>Analyser/ utgreiingar</i>	35
8 Skildring av planframlegget	36
8.1 <i>Planlagd arealbruk</i>	36
9 Reguleringsføre mål	37
9.1 <i>Byggjeformål</i>	38
9.2 <i>Bumiljø og bukvalitet</i>	38
9.3 <i>Tilknyting til infrastruktur</i>	41
9.4 <i>Planlagde offentlege anlegg</i>	42
9.5 <i>Miljøoppfølging</i>	42
9.6 <i>Landbruksfaglege vurderingar</i>	42
9.7 <i>Kollektivtilbod</i>	42
9.8 <i>Kulturminne</i>	42
9.9 <i>Sosial infrastruktur</i>	42
9.10 <i>Plan for vann- og avløp samt tilknyting til offentlig nett</i>	42
9.11 <i>Plan for avfallshenting/ søppelsug</i>	43
9.12 <i>Avbøtande tiltak/ løysingar ROS</i>	43
9.13 <i>Rekkefølgjeføre segner</i>	43
10 Konsekvensutreiing	44
10.1 <i>Metode</i>	44
11 Samanstilling	47
12 Verknader av planframlegget	51
12.1 <i>Verknadar/konsekvensar av planforslaget</i>	51
12.2 <i>Overordna planer</i>	51
12.3 <i>Landskap</i>	51
12.4 <i>Stadens karakter</i>	53
12.5 <i>Byform og estetikk</i>	53
12.6 <i>Kulturminne og kulturmiljø, evt. Verneverdi</i>	53
12.7 <i>Forholdet til krava i kap II i Naturmangfoldlova</i>	53
12.8 <i>Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk</i>	54
12.9 <i>Uteområde</i>	54
12.10 <i>Trafikktilhøve</i>	54
12.11 <i>Barns interesser</i>	55
12.12 <i>Sosial infrastruktur</i>	55
12.13 <i>Universell tilgjengelegheit</i>	56
12.14 <i>Energibehov – energiforbruk</i>	56

12.15	ROS	56
12.16	Jordressursar/landbruk	57
12.17	Klimagassutslepp og klimatilpassing	58
12.18	Økonomiske konsekvensar for kommunen	58
12.19	Konsekvensar for næringsinteresser	58
12.20	Interesse motseiingar	59
12.21	Avveging av verknadar	59
13	Merknader	59
14	Avsluttande kommentar	59
15	Vedlegg	59

1 Nøkkelopplysningar

Kommune	Alver Kommune
Stad	Ytre Eidsnes
Gnr. /Bnr.	215/2, 88, 89
Forslagsstillar	Egil Magnar Eidsnes
Plankonsulent	ABO Plan og Arkitektur AS
Plannamn	Detaljreguleringsplan for Ytre Eidsnes, gnr.215, bnr. 2 mfl., Alver kommune.
Planområdet sitt areal i daa	6,8 daa
Hovudføremål	Bustad
Tal bustader, dersom aktuelt	5
Aktuelle problemstillingar	Jordbruk og landskapspåverknad/kulturlandskap
I tråd med overordna plan?	Nei
KU-plikt	Ja
Planprogram	Ja
Er det varsla motsegn?	
Oppstartmøte	08.10.2020
Vedtak om oppstart	
Kunngjering av oppstart	30.11.2020- 23.01.2021
Vedtak om offentlig ettersyn	
Informasjonsmøte/folkemøte	
Synfaring gjennomført:	08.10.2020
Vedlegg	

2 Samandrag

ABO-plan og arkitektur AS er engasjert av Egil Magnar Eidsnes for å fremje detaljreguleringsforslag for eigendommene gnr/bnr 215/ 2, 88,89 som ligg på Ytre Eidsnes i Alver kommune. Området er sett av til LNF i kommunedelplan for Lindås.

Føremålet med planen er å leggje til rette for til saman fem einebustader.

I samband med reguleringsplanen er det utarbeida konsekvensutgreiing for naturmangfald, landskap- og kulturmiljø, naturressursar og bustad, areal- og transport. Med bakgrunn i konsekvensutgreiinga, samt ROS-analyse, kjem det fram at det ikkje føreligg grunn til å tru at gjennomføring av planen vil føre til vesentlege negative verknadar for miljø og samfunn.

Det planlagde bustadområdet ligg om lag 7 km frå Ostereidet som er næraste senter med sørvestilbod.

I samfunnsplanen for gamle Lindås kommune er det slått fast i strategi 32 at det skal leggjast til rette for spreidd busetnad og mindre byggjefelt i heile kommunen. Ønskje om liv i bygdene var også eit viktig diskusjonstema i samband med Byvekstavtalen som Alver kommunestyre godkjente så seint som 20.februar 2020. I avtalen står det mellom anna at:

«Mindre tettstader med stabile bumiljø og gode nærmiljø er ein positiv ressurs for regionen. Utanfor dei regionale vekstsonene skal det kunna bli lagt til rette for utbygging for å oppretthalda gode og levande lokalsamfunn.»

Med unntak av reguleringsplanane på Fyllingsnes, finn det i dag ikkje ferdig regulerde einebustadtomter sentralt i Eikangervåg. I overordna planar er det lagt opp til ein vekst i bygda på 4 nye bustader årleg. Skal ein lukkast med dette, må det vere tilgjengelege tomter. Kommunen kan velje å basere seg på vilkårlege dispensasjonar, eller styre utviklinga gjennom reguleringsplanar. Feltet på Ytre Eidsnes regulerer 5 einebustader med attraktiv plassering, tilrettelagt infrastruktur, gode bukvalitetar og innanfor akseptabel avstand til viktige servicefunksjonar. Ei småskala utbygging på Ytre Eidsnes vil såleis vere eit godt supplement til den utbygginga som er planlagt på Fyllingsnes og er i tillegg ei utbygging som raskt kan realiserast.

Planområdet ligg tett på busstopp (4 avgangar om dagen), er i gangavstand til skule (under 2 km) og området ligg utanfor 100-metersbeltet. Konsekvensutgreiinga viser at det ikkje er viktige landbruksverdiar som går tapt som følge av utbygginga. Konsentrert busetnad kan vera eit viktig verkemiddel for å hindre at meir verdifull jordbruksareal vert omdisponert på Eidsnes. Skal ein tillate fleire bustadar på Eidsnes så er dette vurdert til å vera ein fornuftig plassering og arealutnytting for området.

3 Bakgrunn for planarbeidet

3.1 Formål med planen

Formålet med planen er å utvikle eigedomen 215/88 og 215/89 og leggje til rette for til saman fem einebustader.

Frådelte eigedomar 215/88 og 215/89 inngår i planarbeidet. I 2016 vart det godkjent frådeling av to tomter, 215/88 og 215/89, sak 15/3456. Det er i 2020 godkjent byggesak på 215/88. I 2019 vart det søkt dispensasjon på frådeling av ytterlegare to tomter, på nedsida av allereie frådelte tomter. Den 33. søknaden vart avslått. I

møtet kom det framlegg om ein protokollmerknad som vart samrøystes vedteke: Plan og miljøutvalet er positiv til oppstart av privat reguleringsplan for området som inneheldt dagens 2 tomter og dei omsøkte 2 tilleggstomter. Plan og miljøutvalet er også positiv til eventuelt tilleggsareal og fortetting. Det er på bakgrunn av dette, at ein no søker om regulering av området.

3.2 Forslagsstillar, plankonsulent, eigarforhold

Foreslagstillar er Egil Magnar Eidsnes og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

3.3 Utbyggingsavtalar

Ingen kjende

3.4 Krav om konsekvensutgreiing

Sidan føremålet med planen er i strid med overordna føremål, LNF med omsynssone H510- omsyn landbruk, er det krav om konsekvensutgreiing. Følgjande tema skal konsekvensutgreiast jf. planprogrammet:

- Landskap og kulturmiljø
- Naturmangfald
- Naturressursar
- Bustad, areal- og transport

Jf. Forskrift om konsekvensutredninger §6 b) Skal reguleringsplanar etter plan- og bygningslova for tiltak i vedlegg I, alltid konsekvensutgreiast og ha planprogram eller melding. Vedlegg I, punkt 25: «Nye bustad-fritidsbustadområde som ikkje er i samsvar med overordna plan.» Planforslaget er ikkje i samsvar med overordna plan, og det skal difor verte utarbeidd planprogram og konsekvensutgreiing i dette planarbeidet.

4 Planprosessen

4.1 Medverknadsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram

Det vart gjennomført oppstartsmøte for planarbeidet på rådhuset på Frekhaug 08.10.2020.

Oppstart av planarbeidet og offentleg ettersyn av planprogram blei kunngjort i Avisa Nordhordland. Grunneigarar, naboar og høyringsinstansar blei varsla med brev 30.11.2020. Frist for merknadar til varsel om oppstart vart sett til 23.01.2021.

Det kom inn 6 uttaler frå offentlege mynde og 0 merknadar frå private partar/lag/organisasjonar.

Planprogram datert 19.02.2021 vart godkjent i Alver kommunestyre 25.03.2021. Det er fire tema som skal konsekvensutgreiast. Det er 1) naturressursar, 2) landskap, kulturlandskap og kulturmiljø, 3) bustad, areal og transport og 4) naturmangfald.

Det har gjennom planprosessen ikkje kome fram behov for folkemøte, idedugnad etc utover vanleg oppstart av planarbeidet.

5 Planstatus

5.1 Overordna planer

Kommuneplanens arealdel (Kommunedelplan for Lindås)

Området er sett av til LNFR med omsynssone H510- omsyn landbruk- i gjeldande arealplan.



Figur 1: Utsnitt frå kommuneplanens arealdel. Planområdet markert med raud ring. (Kjelde: Nordhordalandskart)

Omsynssone landbruk representerer dei mest verdifulle landbruksareala i Lindås, både med omsyn til dyrka mark og kulturlandskap. Landbruk skal ha særskilt vern innanfor sona, og skal takast omsyn til ved planlegging, handsaming av søknader og gjennomføring av tiltak innanfor områda.

Omsynsona 510_oL19 over Eidsnes er 760 daa og omfattar stort sett berre fastmark. Forholdsviis aktiv drift. Hovudsakleg sauehald, jf. 4.2.1 i føresegna til kommunedelplan for tidlegare Lindås kommune.

Kommuneplanen 2017- 2029 Samfunnsdelen

Mål 1 i samfunnsdelen er at regionsenteret skal vere ein attraktiv og levande by for heile Nordhordland. I følgje strategi 3 skal kommunen satse på varierte bustadtypar som skapar gode bumiljø. I dag har kommunen langt færre rekkjehus og tomannsbustader enn einebustader i kommunen. Meir varierte bustadtypar med ulike storleikar på bueiningane, og ein bustadsamansetnad som inkluderer alle grupper, som førstegongsetablerarar, einslege og låginntekstgrupper, bidrar ofte til gode bumiljø og levande lokalsamfunn.

I følgje strategi 32, skal ein leggje til rette for spreidd busetnad og mindre byggjefelt i heile kommunen. Ein skal og leggje til rette for LNF spreidd, og spreidd bustadbygging på bygdene.

Ei samordna bustad-, areal- og transportplanlegging er viktig for å sikre berekraftig arealbruk, tryggleik, redusere transportmengda og leggje til rette for at fleire går, sykklar og nyttar kollektivtransport.


5.1 Gjeldande reguleringsplanar

Området er ikkje regulert tidlegare.

5.2 Tilgrensande reguleringsplanar

Det er ingen reguleringsplanar under arbeid i nærleiken av planområdet, men det føreligg ein utbyggingsplan for Indre Eidsnes, godkjent i 2000. Det er ingen reguleringsplanar som grensar til planområdet. Men det er fleire nærliggande reguleringsplanar til planområdet, desse er:

Planid	Plan og formål	
1263-201115	Eidsnes Næringsområde	Næringsverksemd med hamneområde og tilhøyrande infrastruktur
Dato: 2015		
1263-201114	Eikanger næringsområde	Næringsføremål, kontorføremål, forretningsføremål, lagerføremål, lettare industriføremål, offentleg/privat tenesteyting
Datert: 2016		
1263-200001	Utbyggingsplan for del av gnr/bnr 244/6. Indre Eidsnes	Frittliggande einebustadar
Datert: 2000		



Figur 2: Tilgrensande reguleringsplanar, planområdet er merka med raud.

5.3 Temaplanar

Kommunale normer

Parkeringsnorm for Lindås kommune

Gjeldande parkeringsnorm/parkeringsføresegn er frå kommunedelplan for Lindås, vedtatt 15. oktober 2019, sak 068/19 (tidlegare kommuneplan for Lindås). Denne har følgjande oppsett:

2.6.5. PARKERING

Ved utarbeiding av reguleringsplan, kan føresegnene om parkering fråvikast når det ligg føre ein parkeringsanalyse/mobilitetsanalyse som dokumenterer tilfredsstillande parkeringsløyising.

Tabell 3 Parkeringsnorm

Parkeringsnorm					
		Sykkel (minstekrav)		Bil	
		Region- /nærsepter ²	Andre områder	Regions- /nærsepter	Andre områder
Formål	Per				
Einebustad	Eining	Lagt til grunn at sykkelparkering vert dekkja på eiga grunn.		2	2
Tomannsbustad	Eining			Min 3 / max 4	4
Tremannsbustad	Eining			min 5 / max 6	min 5 / max 6
Konsentrert bustadføremål over 50 m ² BRA*	Eining	2	1	min 1 / max 2	min 1,5 / max 2
Konsentrert bustadførem.< 50 m ² BRA inkl. hybler/hybelhus*	Eining/hybel	1	0,5	min 0,5 / max 1	min 0,5 / max 1
Forretning*	100m ² BRA	1	0,5	min 1,5 / max 2	min 2 / max 2,5
Daglegvare*	100m ² BRA	1	0,5	min 2 / max 3	min 2 / max 3
Kontor *	100m ² BRA	2	1	min 1 / max 1,5	min 1,5 / max 2
Industri, verkstad, inkl handel store varegrupper *	100m ² BRA	0,5	0	min 0,5 / max 1	min 1 / max 1,5
Lager	100m ² BRA	0	0	min 0,4 / max 0,8	min 0,4 / max 0,8
Fritidsbustad	Eining	0	0	min 1 / max 2	min 1 / max 2
Naust med eige gnr/bnr/snr	Per naust	0	0	1	1
Naustområde*	Per naust	0,2	0,1	min 0,3 / max 1	min 0,3 / max 1

Krav til uteopphaldsareal og leikeplass

2.6.4. KRAV TIL UTEOPPHALDSAREAL (MUA) OG LEIKEPLASS

a) Kvalitets- og funksjonskrav til leike- og uteopphaldsareal

Lokalisering - Ved utarbeiding av reguleringsplan skal eigna areal for barn og unge ha prioritet og lokaliserast før bustader og vegar vert plassert. Der tilhøva ligg særleg til rette kan kommunen i reguleringsplan akseptere at deler av arealet for MUA vert kompensert av nærliggjande grøntareal. Ved bymessig utbygging med gatestruktur, eller ved etablering av blokker over 3 etasjar, kan høvet mellom privat og felles MUA endrast i reguleringsplan.

Helling – Som hovudregel skal areal ikkje vere brattare enn 1:3 og ikkje smalare enn 10 meter. Brattare eller smalare areal må ha særskilde kvalitetar, som t.d. vere eigna til akebakke.

Helse, miljø og sikkerheit – Areala skal ha trafiksikker plassering og tilkomst, og skal skjermast mot støy (< 55dB), rasfare, stråling, forureining og anna helsefare.

Form og struktur – Areala skal ha tenleg form, storleik og plassering. Restareal reknast ikkje med. Minimum 50% skal liggje samla og sentralt i bustadområdet og knytast mot anna grøntområde. Areal som ligg inn til køyreveg eller parkeringsplass skal ha fysisk skilje mot desse.

Lokalklima – Areala skal ha ei plassering og opparbeiding som best mogleg utnyttar sola og lokalklima. Areala skal skjermast mot framherskande vindretning.

b) Minste areal for uteopphald (MUA) og leik i byggjeområde:

Tabell 2 Minste areal for uteopphald (MUA) og leik i byggjeområde

Område for eine- og tomannsbustader med inntil 4 hovudbueiningar	200 m ² MUA per hovudbueining for privat leik og opphald 50 m ² per sekundærleiligheit
Område for eine- og tomannsbustader med fleire enn 4 hovudbueiningar	200 m ² MUA samla for privat leik og opphald per hovudbueining 25 m ² per hovudbueining for felles leik
Område for konsentrert busetnad	50 m ² MUA per bueining for privat opphald 50 m ² per bueining for felles leik Områdeleikeplass på 250 m ² per 10 bueining*

* Områdeleikeplassen skal vere minst 250 m², ikkje ligge lengre unna bustadane enn 200 meter og vera opparbeida med ballbane e.l.

c) Minsteareal i område for LNF spreidd bustad

For bustader i LNF-spreidd bustad skal MUA vere 200 m² per hovudbueining.

6 Statlege planretningslinjer/føringar

Nasjonale forventningar og rikspolitiske retningslinjer:

Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 12.06.2015

Forventingane tek for seg utvalde tema, som er avgrensa til planlegging etter plan- og bygningslova. Det er forventningar om at det i planlegging vert lagt vekt på prioriterte tema som klima og energi, by- og tettstadsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og næringsutvikling, natur-kulturmiljø og landskap, helse-livskvalitet og oppvekstmiljø.

Statlege planretningslinjer for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging

Arealbruk og transportsystem skal utviklast slik at dei fremjar samfunnsøkonomisk, effektiv ressursutnytting med miljømessige gode løysningar, trygge lokalsamfunn og bustadmiljø, trafikk sikre område og effektiv trafikkavvikling/reduisert transportbehov.

Planlegginga skal bidra til å utvikle berekraftige og kompakte byar og tettstader, leggje til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremje helse, miljø og sikkerheit. Det skal òg leggjast til rette for tilstrekkeleg bustadbygging i område med press på bustadmarknaden.

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging

Dei rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging har som mål og sikre eit oppvekstmiljø som gir barn og unge tryggleik mot fysiske og psykiske skadeverknadar. Det skal sikrast at oppvekstmiljøet har dei fysiske, sosiale og kulturelle kvalitetar som til ei kvar tid samsvarar med eksisterande kunnskap om barn og unge sine behov.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Universell utforming er ein strategi for planlegging og utforming av produkt og omgivnader for å oppnå eit inkluderande samfunn med full likestilling og deltaking for alle. Universell utforming er utforming av produkt og omgivnader på ein slik måte at dei kan brukast av alle menneskje, i så stor utstrekking som mogleg, utan behov for tilpassing og spesiell utforming.

Statleg planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunane

Det er viktig å fremje lokal og regional handling på området for klima og miljøvennleg energiomlegging for å dempe klimautfordringane verda står over for. Dette må gå føre seg både på lokalt og regionalt nivå og må takast stilling til i planar som omhandlar temaet.

Statleg planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing 2018

Den statlege planretningslinja for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing skal sjå til at kommunane, fylkeskommunane og staten gjennom planlegging og øvre myndigheits- og verksemdutøving skal stimulera til, og bidra til reduksjon av klimagassutslepp, samt auka miljøvennleg energiomlegging. Planlegginga skal også bidra til at samfunnet forberedast på, og tilpassast klimaendringane (klimatilpassing). Klimatilpassing og utsleppsreduksjonar må sjåast i samanheng der det er relevant.

Statlege planretningslinjer for forvaltning av strandsona

Formålet med desse retningslinjene er å tydeleggjere nasjonal arealpolitikk i 100- metersbeltet langs sjøen. Målet er å sikre ålmenta sine interesser og unngå uheldig nedbygging av strandsona.

Folkehelseperspektivet , jf. pbl. 3 – 1.

Alle planar etter plan- og bygningslova skal inkludere vurdering av folkehelseperspektivet, jf. plan- og bygningsloven §3-1. Planlegginga skal vere helsefremjande gjennom å fremje faktorar som styrkjer helsa og livskvaliteten, og som bidreg til å verne mot negative faktorar, jf. folkehelselova §4.

Rikspolitiske retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging(T-1442/2016)

Anbefaler støygrenser ved etablering av nye bustader og annan busetnad med støyfølsam bruk. Gul sone er vurderingssone der nye bygg kan oppførast dersom det kan dokumenterast at avbøtande tiltak gir tilfredsstillande støyforhold. I rød sone bør ein unngå bygg med støyfølsamt bruksformål. Støyfølsam bruk er bustader, sjukehus, pleieinstitusjonar, fritidsbustader, skuler og barnehagar. Lydkrava i byggtেকnisk forskrift (TEK 10) gjeld og for andre typar bygningar med støyfølsam bruk, som kontor og overnattingsstader.

Naturmangfaldslova

Naturmangfaldslova stiller krav til kunnskapsgrunnlaget ved vurdering av planens konsekvensar for naturmangfaldet, jf § 8. Her heiter det at offentlege avgjerder så langt det er rimeleg skal bygge på vitskapleg kunnskap om artars bestandssituasjon, naturtypar si utbreiing og økologiske tilstand, samt verknaden av påverknader. Kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimeleg forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfaldet.

Kulturminnelova

Kulturminnelova skal beskytte kulturminne og kulturmiljø. Det sterkaste verkemiddelet er freding. Mange faste kulturminne er freda direkte i lova (automatisk freda kulturminne). Utvalde kulturminne kan òg fredast gjennom enkeltvedtak. Lause kulturminne og skipsfunn er òg beskytta i lova. Kulturminnelova har særskilde føresegrer om bl.a. sakshandsaming, utførsels- og innførselsforbod, og kva konsekvensar brot på lova kan få.

Jordlova

Jordlova har som føremål å leggja tilhøva til rette for at jordviddene i landet med skog og fjell med tilhøyrande arealressursar kan verte brukt på best mogleg tenleg måte for samfunnet og framtidige generasjonar sine behov. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gjer ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med vekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessige gode løysingar. Aktuelle retningslinjer kan t. d vera samordna areal- og transportplanlegging, styrking av barn- og unges interesser i planlegging, folkehelse, differensiert forvaltning i strandsona osv.

6.1 Regionale planar

Regional næringsplan 2013- 2017

Næringsplanen er eit strategisk dokument som syner kva for strategiar som er særskild prioriterte for å møte dei viktigaste utfordringane næringslivet står ovanfor i fylket. Planen skal føre til at næringslivet når resultat i form av meir innovasjon, fleire arbeidsplassar og meir verdiskaping. Planen peikar på viktigaste utfordringar og overordna grep og strategiar med meir entreprenørskap og innovasjon, fleire med relevant kompetanse og ein velfungerande Bergensregion med attraktive regionale senter.

Regional plan for klima og energi, 2014-2030

Hovudmålet i klimaplanen er at utslepp av klimagassar skal reduserast med 22 % innan 2020, 40 % innan 2030 i høve til 1991. Energibruken skal effektiviserast med 20 % innan 2020 og 30 % innan 2030 i høve til 2007. Energibehovet skal i tillegg i størst mogleg grad dekkjast av fornybare energikjelder utan tap av naturmangfald. Tilpassing til klimaendringar skal baserast på føre-var-prinsippet, som er lagt til grunn på presise grunnlagsdata og kunnskap om lokale tilhøve. Hordaland skal ha eit berekraftig utbyggingsmønster som reduserer transportbehovet, stimulerer til kortare og meir miljøvenlege reiser, og unngår nedbygging av verdifulle areal.

Regional kulturplan for Hordaland 2015- 2025

I Hordaland skal kulturpolitikken vere ein grunnleggande premiss for samfunnsutviklinga. Kultursatsinga skal fremje utvikling og livsfremjande aktivitetar hos det enkelte mennesket, i samfunnet og ha verkemiddel for å ta vare på og utvikle verdiar og ressursar.

Regional plan for folkehelse 2014-2025

Eit sentralt punkt i folkehelsesatsinga og for å sikre god helse for framtidige generasjonar, er førebyggjande og helsefremjande innsats retta mot å sikre barn og unge gode oppveksttilhøve. Helsevenleg samfunnsplanlegging og omsynet til «helse i alt vi gjer» er berande element i planen. Universell utforming er og inkludert i planen, då eit godt universelt utforma samfunn gjev det mogleg at alle kan delta på like vilkår, og jamne ut sosiale helseskilnader.

Regional plan for attraktive sentre i Hordaland

Føremålet med dei fylkespolitiske retningslinene for senterstruktur og lokalisering av service og handel er å oppnå ei meir berekraftig og robust by- og tettstadsutvikling med ein langsiktig senterstruktur. Mellom anna inneber det at byar og tettstader ikkje skal spreie seg ut over for stort areal, men utbyggjast slik at transportbehovet kan avgrensast. Publikum skal ha eit godt handels- og tenestetilbod innan rimeleg avstand gjennom ei geografisk deling av tilboda.

Eit prinsipp som er nedfelt i denne planen er at daglegvarehandel må lokalisrast nær der folk bur eller arbeider for å oppnå redusert transportbehov.

Regional areal- og transportplan for Bergensområdet 2017-2028

Føremålet med planarbeidet er å utvikle eit utbyggingsmønster som legg til rette for vekst i bustader og næringsareal innanfor berekraftige rammer, knytt til kollektivtransport og effektiv vegtransport, og med omsyn til langsiktig grønstruktur, jordvern, samt gode nærmiljøkvalitetar.

Regional transportplan for Hordaland 2018-2029

Føremålet med planen er ein målestruktur med vekt på korleis klimagassutslepp frå transportsektoren kan reduserast, som samsvarer med fokusområda i ATP(nemnd over) og målsettinga med Byvekstavtale for Bergen. Planen ligg til grunn for arbeidet med miljøvennleg utvikling av Bergen og omkringliggjande tettstader og felles målsetting om nullvekst i biltrafikken.

Kollektivstrategi for Hordaland. Utvikling fram mot 2030.


Prognosar viser at dersom ein held fram å reise som i dag, vil folkeveksten i Bergensområdet kunne gi totalt 450 000 nye daglege reiser i 2040. Legg ein nullvekst i privatbilismen til grunn, kan ein få 250 000 fleire daglege reiser med kollektivtransport. Desse kjem i tillegg til dei omlag 130 000 ein har i dag. Det svarer til ei auke på 200 prosent. Ny reisemiddelfordeling betyr også at 200 000 fleire enn i dag skal gå og sykle på sine reiser. Det vil vere nødvendig at dei miljøvennlege transportformene støtter opp under kvarandre

Eit godt utvikla kollektivtilbod vil ikkje vere nok for å nå desse svært ambisiøse måla. Ein kvart million nye kollektivreiser vil krevje kraftfulle infrastrukturtiltak som sikrar god framkomst, restriksjonar på privat bilismen og eit utbyggingsmønster som bygger opp under kollektivtrafikken. Ein er samtidig avhengige av at det vert planlagt for å redusere transportbehovet.

7 Skildring av planområdet

7.1 Lokalisering


Planområdet ligg på Ytre Eidsnes, langs Fv.5654 Eidsnesvegen, ca. 6,4 km vest frå nærsenteret Ostereidet og ca. 13 km aust frå kommunesenteret Knarvik, i Alver kommune. Ca. 200 sør for planområdet ligg Eikangervåg som er ein arm frå Osterfjorden. Området ligg innanfor Nedre Eikanger grunnkrets som i 2019 hadde 306 innbyggjarar.



Figur 3. Oversiktskart. (Kjelde: Kommunekart.com)

7.2 Avgrensing og størrelse på planområdet

Planområdet grensar til landbruksareal i tillegg til einebustader i nord, aust og vest. Planområdet er om lag 6,8 daa.



Figur 4: Kart over planområdet. (Kjelde: ABO plan & arkitektur AS)



Figur 5. Ortofoto av planområdet. (Kjelde: Norgeibilde, 2019)

7.3 Dagens arealbruk og tilgrensa bruk


Planområdet inngår i eit jordbrukslandskap. Omkringliggjande busetnad er for det meste einebustader og gardar med grøntareal/landbruksareal rundt. Bustadane er frå 1900 og fram til i dag. Planområdet og tilgrensande område er sett av til LNFR med omsynssone H510- omsyn landbruk- i gjeldande arealplan. Areal innanfor planområdet er i hovudsak innmarksbeite og overflatedyrka mark. Innanfor planområdet er det ein einebustad som er under bygging.



Figur 6. Planområdet merka med raud ring. (Kjelde: NH digi.no.)



Figur 7. Bustadhus på gnr/bnr 215/88 som er under oppføring innanfor planområdet. (Kjelde: ABO plan & arkitektur AS, 2020)



Figur 8: Areal innanfor planområdet er i hovudsak innmarksbeite og overflatedyrka jord (Kjelde: NIBIO, 2020)

7.4 Stadens karakter

Struktur og estetikk

Eidsnes er eit jordbrukslandskap kor det er spreidd busetnad i form av fritidsbustadar, einebustadar og gardsmiljø. Strandsona er utbygd med naust, fritidsbustadar, einebustadar og flytebrygger dei siste 50 åra. Gardsbruka er i god hevd, der gardsbygningane er gruppert omkring mindre tun langs fylkesvegen. Fv.5456 Eidsnesvegen går inn i området i tillegg til ei rekke private vegar.

Bygningar i området varierer i form og størrelse, med variasjon i type, alder og fasadeuttrykk. Bustadane er i hovudsak bygd i 2-3 etasjar med saltak.



Figur 10. Utsikt i frå 2.etasje på gnr/bnr 215/788- sett mot sør og Eikangervåg.



Figur 9: . Bustadhus på nordsida av planområdet, gnr/bnr 215/2 er eit SEFRAK bygg frå 1897



Figur 11. Låve




Figur 12: Bustadhus på nordsida av planområdet, Eidsnesvegen 120

7.5 Landskap

Topografi og landskap

Planområdet ligg i landskapsregion 21 – ytre fjordbygder på vestlandet, underregion 21.5 bergensbuene og landskapsområde «Osterøyfjorden». Osterøyfjorden er eit storskala fjordløp. Fjorden utgjer samla golvflate i landskapsrommet. Avrunda og slake fjordsider. Tettstad og bustadområde pregar sørleg del.




Figur 13: Landskapsområde Osterøyfjorden.

Landskapet på Eidsnes kan beskrivast som eit småskala jordbrukslandskap med tidsdjupne tilbake til steinalder, i god hevd og tufta på skrinne avsetjingar, noko prega av sprett utbygging. Samanhengen mellom naturgrunnlaget og ressursutnyttinga er klar. Landskapet har ein fin visuell samheng mellom fjord, jordbrukslandskap og sprett busetnad/gardsmiljø. Det er ingen landskapselement som dominerer landskapsopplevinga.


Planområdet er synleg frå delar av Eikanger, Eikangervåg, Osterøyfjorden og Osterøy.

Planområdet

I NIBIO sin database Kilden er vegetasjonsdekke innanfor område registrert som innmarksbeite, overflatedyrka jord og samferdsel. Det er lite vegetasjon i form av trær innanfor området. Desse er i nyare tid hogd ned. Landskapet i planområdet strekker seg frå 2,9 moh i sør til 24,6 moh i nord. Terrenget heller mellom 0-69 grader og mot sør. Gjennomsnittleg hellingsgrad 18 grader. Ingen knausar er høgare enn 1-2 meter.



Figur 14: Høgdelagskart



Figur 15: Hellingskart

Estetisk og kulturell verdi

Landskapet på Eidsnes har ein fin visuell samanheng mellom fjord, jordbrukslandskap og spredbusetnad/gardsmiljø. Det er ingen nasjonalt kjente landskap f.eks.: Nordkapp, Lofotveggen, Jærstrendene eller Besseggen på Eidsnes. Det er heller ikkje kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland. Området er ikkje knytt til historiske hendingar. Det er ikkje knytt direkte estetisk eller kulturell verdi til landskapet innanfor sjølve planområdet, men planområdet er ein del av eit større samanhengande kulturlandskap.

Solforhold


Planområdet ligg sørvendt til og området har difor sær gode soltilhøve.

Lokalklima

Alver kommune har eit havpåverka (oseanisk) klima, med milde vintrar og kjølige somrar. Det er mange nedbørsdagar og høg luftfukt, og det fell relativt mykje nedbør, særleg om hausten. Normal årsnedbør (i mm) for normalperioden 1971-2000 er 2000-3000mm. I Vindkart for Norge ligg planområdet i ei sone med en årsmiddelvind på 6,7-7,0 m/s, dette er i øvre sjikt av lett bris. Det er ingen offentlege stasjonar med tilgjengelege vinddata i Alver kommune. Næraste stasjon ligg ved Florida i Bergen, kring 30 km sør for planområdet.

Hydrologi

Det er ingen registrerte bekkar i eller i nærleiken av planområdet. Overvatn drenerer naturleg mot lågpunktet sør for planområdet.




Figur 16: Nedbørsfelt, «bluespots» og avrenningslinjer (kanaler) generert frå 0,25*0,25 digital terrengmodell (DEM) ved hjelp av programma SAGA og Qgis. Den digitale terrengmodellen er henta frå høydedata.no.


7.6 Naturverdiar

Berggrunnen i planområdet er, i følgje berggrunnsgeologisk kart frå NGU, registrert som granittisk gneis, stadvis med mesoperthitt, også amfibolrik gneis og amfibolitt. Lausmassedekket er registrert som bart fjell. Planområdet ligg under marin grense.

Det er i Miljødirektoratet sin database – Naturbase ikkje registrert artar av nasjonal forvaltingsinteresse utvalde naturtypar, verneområde eller inngrepsfrie (INON) område innanfor planområdet. Like utanfor planområdet er det registrert 4 hole eiker (jf. DN-håndbok 13). Hol eik har sida 2011 vore ei utvald naturtype. Eikene vart registrert av Miljøfaglig utredning i 2016 i samband med kartlegging av "forskriftseiker" i Lindås kommune på oppdrag frå Fylkesmannen i Hordaland (i Steinsvåg 2017). Eidsnes var ein av to område mellom Leknes og Ostereidet, som utpeika seg med stor tettleik med gamal eik. I undersøkinga fann ein 13 eiker på Eidsnes. Eikene er av verdi C- Lokal verdi. Det står fleire eiker i området, men dei fleste er under minstemål for eik som utvald naturtype.



Figur 17: Registrerte hole eiker etter DN handbok 13.



Figur 18: Kartleggingsområde (Eikanger og Eidsnes) til Miljøfaglig utredning i 2016. Blå strek syner kvar dei har gått og grønne prikkar synar dei registrerte eiketrea. (Kjelde: Miljøfaglig utredning, 2016)

Av marine naturtypar er det registrert grunne blautbotnsområder i Eikangervågen. Det nærmaste ligg ca. 200 meter frå planområdet (ID: BM00072836).


Blautbotnsområde overlappar med yngleområder for andefuglar og fiskemåker (Verdi: Svært viktig).

Førekomstane av blautbotnsområde i Eikangervågen har fått verdi B fordi det samla arealet i området er > 100.000 og < 500.000 m². Område med blautbotn i strandsona finst over heile landet, men større blautbotnsområde er sjeldne. Blautbotnen består av mudder og/eller sand som ofte vert tørrlagt ved lågvatn. Områda husar ein eigen fauna av virvellause dyr som lever nedgravne i botnen, og er viktige som beiteområde for sjøfugl og som rasteplassar under trekkperioden.

Økologiske funksjonsområde for artar


Det er i den nasjonale kunnskapsbanken – Artskart er det registrert artar oppført på Norsk raudliste i nærleiken av planområdet. Eikangervåg er registrert som eit yngleområde for andefuglar og fiskemåker (Verdi: Svært viktig). Eikangervåg er også registrert som eit svært viktig viltområde i rapporten «Viltet i Lindås». Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane» frå 2015. Eikangervågen omfattar både vågen og pollane innanfor.

«Dette er kanskje det viktigaste viltområdet i Lindås». Området er raste- og overvintringsområde for




Figur 19 Kartet syner utvalde naturtypar. Dei grønne områda er i kartlagde naturtypar etter (DN-håndbok 13 og 19). (Kjelde: Miljøstatus)

andefuglar som bergand, toppand, kvinand, stokkand, lappfiskand, ærfugl og havelle. Det er også gjort observasjonar av gråstrupedukkar, horndukkar og islom. Eikangervågen og Hjelmåsvågen, er det einaste området i Hordaland der ein kjenner til at bergender regelmessig overvintrar i større tal. Dei siste åra har 30-60 individ overvintra her, men opptil 140 er registrert på det meste (feb.-mars 2002).



Figur 20: Kartet syner alle arter av stor forvaltningsinteresse og det registrerte yngleområde for andefuglar og fiskemåker (svært stor verdi). (Kjelde: Naturbase)



Figur 21: Registrerte artar på raudlista. (Kjelde: Artsdatabanken)

Tabell 1: Liste over raudlista artar innanfor polygon i figur 21

Vitenskapelig navn ↑	Autor ↑	Norsk navn ↑	Kategori ↑	Antall observasjoner ↑	% av totalt antall observasjoner ↓
Uria aalge	(Pontoppidan, 1763)	lomvi	● CR	4	0,01
Vanellus vanellus	(Linnaeus, 1758)	viipe	● EN	19	0,01
Sterna hirundo	Linnaeus, 1758	makrellterne	● EN	6	0,01
Podiceps auritus	(Linnaeus, 1758)	horndykker	● VU	6	0,01
Lysimachia minima	(L.) U.Manns & Anderb.	pusleblom	● VU	2	0,40
Tachybaptus ruficollis	(Pallas, 1764)	dvergdykker	● VU	2	0,01
Fulica atra	Linnaeus, 1758	sothøne	● VU	1	0,00
Mergellus albellus	(Linnaeus, 1758)	lappfiskand	● VU	70	0,40
Numenius arquata	(Linnaeus, 1758)	storspove	● VU	6	0,00
Aythya marila	(Linnaeus, 1761)	bergand	● VU	220	0,66
Chroicocephalus ridibundus	(Linnaeus, 1766)	hettemåke	● VU	10	0,01
Leptogium cochleatum	(Dickson) P.M. Jörg. & P. James	praktinnelav	● VU	1	0,65
Melanitta fusca	(Linnaeus, 1758)	sjøorre	● VU	92	0,08
Lutra lutra	(Linnaeus, 1758)	oter	● VU	7	0,04
Ulmus glabra montana	(Stokes) Hyl.	bergalm	● VU	1	0,19
Alauda arvensis	Linnaeus, 1758	sanglerke	● VU	1	0,00
Rallus aquaticus	Linnaeus, 1758	vannrikse	● VU	1	0,00
Fraxinus excelsior	L.	ask	● VU	1	0,00
Clangula hyemalis	(Linnaeus, 1758)	havelle	● NT	50	0,05
Emberiza schoeniclus	(Linnaeus, 1758)	sivspurv	● NT	1	0,00
Sturnus vulgaris	Linnaeus, 1758	stær	● NT	85	0,03
Delichon urbicum	(Linnaeus, 1758)	taksvale	● NT	8	0,01
Melanitta nigra	(Linnaeus, 1758)	svartand	● NT	40	0,04
Somateria mollissima	(Linnaeus, 1758)	ærfugl	● NT	113	0,03
Larus canus	Linnaeus, 1758	fiskemåke	● NT	61	0,02
Emberiza citrinella	Linnaeus, 1758	gulspurv	● NT	3	0,00
Locustella naevia	(Boddaert, 1783)	gresshoppesanger	● NT	3	0,04
Accipiter gentilis	(Linnaeus, 1758)	hønehauk	● NT	14	0,03
Charadrius dubius	Scopoli, 1786	dverglo	● NT	1	0,00
Riparia riparia	(Linnaeus, 1758)	sandsvale	● NT	7	0,01
Cuculus canorus	Linnaeus, 1758	gjøk	● NT	5	0,01
Carduelis flavirostris	(Linnaeus, 1758)	bergirisk	● NT	2	0,00

Eikangervågen er også ein del av eit større gyteområde for torsk. Gyteområdet omfattar store delar av Osterfjorden og Romarheimsfjorden. Dette er registrert som eit regionalt viktig gyteområde (kjelde: fiskeridirektoratet).

Det er ingen prioriterte viltområder eller viktige trekkveier for hjort i nærleiken til planområdet. Det føreligg ikkje informasjon om at det finns artar unntatt offentlegheit i nærleiken av planområdet

Resterande areal har noko verdi som funksjonsområde for vanlege planter, pattedyr, fuglar og insekt.

7.7 Kulturminne og kulturmiljø

Det ikkje registrert automatisk freda kulturminne, kulturmiljø eller SEFRAK/verneverdige bygningar innanfor planområdet.

Av automatisk freda kulturminne på Eidsnes er det gjort eit lausfunn av ei vestlandsøks på Indre Eidsnes i 2016. Datert yngre steinalder. På tuppen av Eidsneset er det eit busetjingsspor frå eldre steinalder, ei gravrøys frå bronsealderen og det er gjort eit lausfunn av ei Skaftolhake oppfiska frå Osterfjorden, ikkje langt unna garden, datert eldre steinalder. Dette vitjar om at det har vore folk på Eidsnes i lange tider. Kulturmiljøet på

Eidsnes består av to gardar Indre Eidsnes (gnr 244) og Ytre Eidsnes (gnr 215) med tilhøyrande jordbruksareal og busetnad. Kommunegrensa gjekk tidlegare i eigedomsgrensa mellom desse gardane.

Gardstuna som ligg her i dag stammar frå slutten av 1800 talet fram til i dag, ingen fellestun eller eldre struktur. Gnr/bnr 244/2 vart alt skilt ut frå 244/1 i 1883 og dei to gardane (215/244) er i seinare tid skilt ut til fleire mindre eigendomar som har ført til det spreidde bustadmønsteret ein finn her i dag. Dei to eldste husa/bygningane på Eidsnes er våningshusa på gnr/bnr 215/2 og 244/1. Hovudhuset på gnr/bnr 244/1 SEKRAK registrert (bygningar oppført før 1900). Det er ikkje funne informasjon om når dette huset vart bygd, men det er SEFRAC registrert. Truleg er dette det eldste huset på Eidsnes.




Figur 22: Kart som syner registrerte kulturminnelokalitetar (lilla) og SEFRAC- bygningar (trekant) i nærleiken av planområdet.

Våningshuset på gnr/bnr 215/2, som ligg utanfor planområdet, men som er ein del av eigedomen i dag, er frå 1897, men er bygd på i fleire fasar. Huset er ikkje SEFRAC registrert. Eigedomen vart tidlegare kalt Bakko. I ca. 1926 kjøpte Lars og Josefine Aksnes garden på Ytre Eidsnes.



Figur 23: Bilete av Hovudhuset på gnr/bnr 215/2, 1940.



Figur 24: Nord for Eidsnesvegen og utanfor planområdet, ligg eit steingjerde.

7.8 Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk og uteområde

Planområdet vert ikkje nytta til rekreasjonsformål.


7.9 Landbruk

Planområdet ligg utanfor omsynssone for landbruk, og er i gjeldande KPA satt av til LNF-føremål. I Nibio sin database «Kilden» er omlag 4,3 daa registeret som innmarksbeite med noko verdi og 0,5daa er registrert som overflatedyrka jord med middels verdi. Kartlaget «Verdiklasser basert på AR5 og DMK» er utvikla for bruk ved konsekvensanalysar etter «Håndbok for Konsekvensanalyser» frå Statens vegvesen, og vert nytta for område utan jordsmonnkart. Opplysningar frå AR5 og DMK gir svakare grunnlag for å differensiere verdien av jordbruksareal enn det jordsmonnkartet gjer, og det gjer ikkje grunnlag for å identifisera jordbruksareal i klassen «Svært stor verdi». I AR5 er jordbruksarealet delt i klassane fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Desse er igjen delt inn etter grunnforholda jorddekt, organisk jord og grunnlendt. I DMK er jordbruksareala også delt inn etter driftsforhold for jordbruket i klassene lettbrukt, mindre lettbrukt og tungbrukt jord, basert på faktorane helling, form (arrondering) og størrelse:

Stor verdi: Fulldyrka jord som er jorddekt og ikkje tungbrukt.

Middels verdi: Fulldyrka organisk jord, fulldyrka tungbrukt jord, samt innmarksbeite og overflatedyrka jord som er jorddekt.

Noko verdi: Innmarksbeite og overflatedyrka jord som er grunnlendt eller har organiske jordlag



Figur 25: Verdiklassar basert på Ar5 og DMK. (Kjelde: NIBIO)

7.10 Trafikkforhold

Køyreåtkomst

Tilkomst til planområdet er frå E39 Osterfjordvegen, vidare frå Fv.5456 Eidsnesvegen. E39 har ved kryss Eidsneset ein årsdøgnsrafikk (ÅDT) på 5300, 12% tunge køyretøy og fartsgrense 70 km/t. Fv. 5456 har ein årsdøgnsrafikk (ÅDT) på 300, 5% tunge køyretøy, fartsgrense 50 km/t. Fylkesvegen har frå kryss til E39 fram til planområde varierende vegbreidde mellom 4-7 meter. Krysset mellom Fv.5456 Eidsnesvegen og privat veg, som leiar til planområdet, er eit uregulert T-kryss, men med god sikt i begge retningar. Fartsgrensa er 50 km/t. Krysset er i dag tilkomstveg til 3 einebustadar og ein fritidsbustad.



Figur 27. Fylkesveg Eidsnesvegen og avkøyring til planområdet og privat veg.



Figur 26: Situasjon privat veg

Ulykkessituasjon

Det er sett nærmare på ulykkesstatistikken dei siste 15 åra. Langs Fv.5456 Eidsnesvegen er det registrert ei fotgjengarulykke (2013), fotgjengar vart påkøyrd av bil.


32

konsekvensutgreiinga for bustad, areal og transport er det ikkje eit etablert tilbod for mjuke trafikantar i området. Det er kort veg til nærmaste busstopp som ligg ca. 50 meter frå planområdet.

7.12 Sosial infrastruktur

Nærmaste skule ligg i Eikanger ca. 1,9 km vest for planområdet. Nærmaste butikk er Matkroken Hjelmås ca. 4,5 km frå planområdet. Det er 6,4 km til nærsenteret Ostereidet og ca. 13 km vest frå kommunesenteret Knarvik.

Funksjon	Stad	Avstand (km)
Barnehage	Ostereidet Fus barnehage	6,4
	Leknes FUS barnehage	8,5
Barneskule	Eikanger barneskule	1,9
	Leknes skule	8,5
Nærsenter	Ostereidet	6,4
Kommunesenter m/ private og off. tenestetilbod.	Knarvik	7,9



Figur 30: Kart over skular, barnehagar og nærsenter i nærleiken av planområdet. Det er også vist områder som er i gangavstand 5,10,15,20 min til planområdet.

7.13 Universell tilgjenge

Planområdet har store terrengforskjeller og derfor byr det på en del utfordringar å kunne legge til rette for universell utforming.

7.14 Teknisk infrastruktur

Vann og avløp

Nye tiltak knytast til offentleg vatn via fells privat leidning i samsvar med godkjent sanitærøknad i sak 19/2380.

Trafo

Det er ingen trafostasjonar innanfor planområdet

7.15 Grunntilhøve

Stabilitetsforhold

Berggrunnen i planområdet er, i fylgje berggrunnsgeologisk kart frå NGU, registrert som granittisk gneis, stadvis med mesoperthitt, også amfibolrik gneis og amfibolitt. Lausmassedekket er registeret som bart fjell.

Leidningar


Innanfor planområdet er det ikkje registrert høgspenningskablar, nettstasjonar og høgspennings luftleidningar. Det går lågspenteleidning langs Eidsnesvegen.

Evt. Rasfare

Det er ingen skråningar som utgjer ein rasfare for planområdet. Tema er omtalt i ROS-analyse.

7.16 Støyforhold

Delar av planområdet ligger innanfor gul støyzone, men utanfor området som no blir regulert til bustad.



Figur 31. Støysonekart utarbeidd av Statens vegvesen, 2017.

7.17 Luftforureining

Ikkje relevant for område.

7.18 Risiko- og sårbarheit (eksisterande situasjon)

Viser til vedlagt ROS analyse

7.19 Næring

Ikkje aktuelt.


7.20 Analyser/ utgreiingar

Det er i forbindelse med planforslaget utarbeida ei ROS-analyse. Det er også gjort konsekvensutgreiingar for naturmangfald, naturressursar, landskap- og kulturmiljø, samt bu, areal- og transport. Det føreligg informasjon om naturmangfaldet i samband med kartlegging av "forskriftseiker" i Lindås kommune på oppdrag frå Fylkesmannen i Hordaland (Steinsvåg 2017) og i rapporten «Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane» frå 2015. Naturtypar i området vart registrert og verdivurdert i 2004 i rapporten «Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Lindås». Det er i tillegg gjort naturtyperegistreringar i Eikangervågen etter Dn handbok 19 i 2011.


8 Skildring av planframlegget

8.1 Planlagd arealbruk

Dette kapittelet inneheld ei skildring av planforslaget og kva som vert sikra med formål og føresegner. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for 5 einbustader (BFS). Området er og regulert til samferdselsføremål; veg, annan veggrunn- grøntareal og blågrønstruktur. Området er elles regulert til leikeplass. Illustrasjonsplanen viser korleis det er mogleg å plassere bygg, løyse parkering og uteopphaldsareal innanfor tomtane. Snitta viser korleis det er mogleg å plassere bygga i terrenget.



Figur 32: Utsnitt av Plankart, datert 07.05.2021



Figur 33: Utsnitt av illustrasjonsplan, datert 05.05.2021

9 Reguleringsføremål

Aktuelle reguleringsføremål er vist i plankartet og arealoppgåva under og vert nærare omtalt i aktuelle avsnitt i dette kapittelet.

Formål	FELTNAVN	Daa	Hovedformål
Annen veggrunn - grøntareal	o_SVG	0,049	
Annen veggrunn - grøntareal	SVG	0,068	
Annen veggrunn - grøntareal	SVG	0,074	
Annen veggrunn - grøntareal	SVG	0,099	
Annen veggrunn - grøntareal	o_SVG	0,113	
Annen veggrunn - grøntareal	SVG	0,114	
Annen veggrunn - grøntareal	o_SVG	0,132	
Annen veggrunn - grøntareal	SVG	0,172	0,821
Blå/grønnstruktur	G	0,142	
Blå/grønnstruktur	G	0,188	0,33
Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse	BFS2	0,732	
Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse	BFS3	0,812	
Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse	BFS1	2,588	4,132
Lekeplass	f_BLK	0,15	0,15
LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag	L	0,11	0,11
Veg	SV3	0,228	
Veg	o_SV1	0,471	
Veg	SV2	0,631	1,33
Total daa		6,873	

9.1 Byggjeformål

Under følger omtale av dei ulike føremåla og områda innanfor bygningar og anlegg.

Bustadar- frittliggande småhus BFS1- BFS3

Områda er sett av til frittliggande småhus. I området kan det byggjast einebustadar. Illustrasjonsplan viser forslag til korleis områda kan byggast ut. Bygningane slik dei viser er lagt opp med 3. etasjar.

I BFS1-BFS2 kan det byggjast 1 einebustad per felt. Innanfor BFS3 kan det byggjast 3 einebustadar

Byggehøgde

Maksimal topp byggehøgde over gjennomsnitt planert terreng er 9,5 meter. Byggehøgde er påført plankartet.

Grad av utnytting

Utnyttingsgrad kjem fram av tabellen under og av plankartet:

Hus illustrasjonsplan	Tomt m2	BRA	%-BRA	%-BRA plankart	maks BRA
A	813	271	33,3	35	284,55
B	883	205	23,2	30	264,9
C	785	205	26,1	30	235,5
D	696	205	29,5	30	208,8
E	919	205	22,3	30	275,7

Parkering

I tråd med kommunedelplan for Lindås (2019-2031) skal det etablerast 2 p-plassar for bil pr. bueining. Parkering skal skje på eigen grunn eller i garasje. Parkeringsplass skal vera plassert og utforma slik at bil kan snu på eigen grunn.

Uteopphaldsareal

I område for einebustader skal det setjast av privat uteopphaldsareal MUA = min. 200 m² pr. bustadeining.

Leikeplass

Det er sett krav om min. 25 m² felles leike- og uteopphaldsareal pr. bustadeining. Alle bueiningar skal i tillegg ha privat uteopphaldsareal. Det er i plankartet lagt opp ein felles leikeplass nord i planområdet. Illustrasjonsplanen viser mogleg størrelse, lokalisering og kvalitet på leikeplassar og uteopphaldsareal. Leikeplassen skal opparbeidast med terskelfri tilkomst med fast dekke, og utstyrt med sitjegruppe og leikeapparat som til dømes sandkasse, huskestativ og sklie. Leikeplassen skal sikrast med gjerde ut mot fylkesvegen for å sikra mindre born. Areal skal ikkje vere brattare enn 1:4.

9.2 Bumiljø og bukvalitet


Planforslaget viser gode kvalitetar med sørvendte bustadeiningar. Voluma på bygga er tilpassa den eksisterande einebustaden i planområdet og vil få det same moderne formuttrykket. Bustadane vil vere i ein størrelse som vil vera tilpassa behovet til ein barnefamilie.

Bustadane har gode soltilhøve og det er lagt opp til hustype som tar opp nivåskilnadane i terrenget. Kvar eining vil kunne ha tilgang til privat uteområde og felles leikeplass. Det har vore ønskeleg å behalde eksisterande grønne område der det har vært mogleg. Det å behalda stadeigen vegetasjon i form av trær og


vegetasjon er viktig for å dempa landskapspåverknaden, men også for å ta vare på biologisk mangfold og for å få redusert noko av karbonfotavtrykket som følgje av arealbeslag.




Figur 34: 3D modell viser mogleg utbygging sett frå sør




Figur 35: Illustrasjonen viser snitt 1. Snitt ligg vedlagt planforslaget med full oppløysing.



Figur 36: Illustrasjonen viser snitt 2.



Figur 37: Illustrasjonen viser snitt 3.



Figur 38: Illustrasjonen viser snitt 4.

9.3 Tilknytning til infrastruktur

Trafikkløysing

Køyreatkomst

Vegkryss mot Fylkesvegen er regulert med tilstrekkeleg sikt og stigningsforhold. I område mellom frisisiklinjer og køyreveg (frisiktsoner) skal det vere fri sikt 0,5 meter over nivået til dei tilstøytane vegar. Det kan innanfor sona ikkje plasserast hindringar o.a. som er til hinder for fri sikt.

Utforming av veger

Internveg SV2 er regulert med ei breidde på 4 meter og vil på det brattaste ha ein stigning på 12,5% (1:8). Vegsystemet er dimensjonert for lav fart 30 km/t og lav ÅDT.

Krav til samtidig opparbeiding

Leikeplass, veg (SV2) uteoppholdsareal og parkering skal opparbeidast før bruksløyve for bustadane kan gis.

Tilgjengelegheit for gåande og syklende

Fv. 5456 Eidsnesvegen er ved Eidsnesstraumen definert som særleg farleg/vanskeleg skuleveg i «Analyse for særleg farleg skuleveg i Lindås kommune» frå 2016. *Vegen er dårleg sikra for alle trafikantar over Eidsnesstraumen. Smal vegbreidd og låg murkant. Like ved brua er det kurve med dårleg sikt.* Rapporten kom med følgjande forslag til tiltak: Utvide brua og sikring med rekkverk. I tillegg siktutbetre kurva ved å sprengje vekk knaus. Dette vil kunne fjerne markeringa «særleg farleg eller vanskeleg skuleveg». Dei viktigaste tiltaka som er nevnt i rapporten er løyst. Etter 2016 er det utført store utbetringar på vegen. Knausen er sprengt vekk og det er no god sikt rundt svingen og mot brua.

Varelevering

Ikkje relevant.

Felles åtkomstvegar, eigedomstilhøve

Område o_SKV1 er offentlig veg.

Område SV2 er tilkomstveg til BFS1-BFS5 og til gnr/bnr 215/81, 215/7, 215/37, 215/3

9.4 Planlagde offentlege anlegg

Ingen

9.5 Miljøoppfølging

Ingen

9.6 Landbruksfaglege vurderingar

Planområdet er sett av til LNF i kommunedelplan for Lindås og er omfatta av omsynssone landsbuk. I NIBIO sin database «Kilden» er 4,3 daa registrert som innmarksbeite med noko verdi og 0,5 daa er registrert som overflatedyrka jord med middels verdi. Desse areala vert omgjort til bustadtomter med internvegar. Areal som det er forslag til å omdisponere er av mindre omfang, og vil ikkje forringe større samanhengande jordbruksområde. Planframlegget vil ikkje redusere moglegheita til effektiv utnytting av eksisterande jordbruksareal. Planen fører til noko arealbeslag og tap av beite og overflatedyra jord, dette er vurdert til å vere av lokal og liten betydning.

I samband med utbygging av området kan landbruksjord frå areala nyttast til revegitering innanfor planområdet

9.7 Kollektivtilbod

Nærmaste kollektivhaldeplass er lokalisert ved Eidsnesvegen ca. 50 meter frå planområdet. Her går linje 353 (Ådnekvam ↔ Andvik ↔ Masfjordnes ↔ Andås/ Knarvik ↔ Bergen) med fire avgangar per dag i vekedagane.

9.8 Kulturminne

Det er ikkje avdekt at det finnes kulturminne innanfor planområdet. Dersom det under arbeidet med gjennomføring av planen blir avdekt kulturhistoriske funn. Skal arbeidet stoppast og det skal tas kontakt med kulturmyndighetane. Utbygger held seg til den generelle plikta om aktsemd etter § 8 i kulturminnelova.

9.9 Sosial infrastruktur

Nærmaste skule ligg i Eikanger ca. 1,9 km vest for planområdet. Nærmaste butikk er Matkroken Hjelmås ca. 4,5 km frå planområdet. Det ligg ikkje på dette tidpunkt indikasjonar på at det ikkje er kapasitet på skule eller barnehage.

9.10 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett

Nye VA- tiltak skal knytast til offentlig vatn via felles privat leidning i samsvar med godkjent sanitærsknad i sak 19/2380, og utførast i samsvar med godkjent VA-plan/situasjonsplan. Tiltaket skal knytast til felles privat avlaupsanlegg (slamavskiljar) med avløp til sjø, godkjent med ferdigattest den 12.12.2017 av byggesak og i samsvar med utsleppsløyve for etablering av avløpsleidning med utløp til sjø – gbnr 215/2 Eidsnes ytre, i sak 16/3390, datert 18.08.2017, og utførast i samsvar med godkjent VA-plan/situasjonsplan.

9.11 Plan for avfallshenting/ søppelsug

Renovasjon vert i dag løyst ved bossdunkar og renovasjonsbil tømmer desse ved fylkesvegen. Dette vert og løysinga for dette bustadfeltet.

9.12 Avbøtande tiltak/ løysingar ROS

Det er utarbeida ein ROS- analyse som ligg som vedlegg til planforslaget. ROS-analysen tek utgangspunkt i rettleiaren «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging», utarbeida av Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap, 2017, og følger krav frå TEK17. Gjennom fareidentifisering i sjekkelista er radon definert som risiko for planlagde tiltak. Så lenge dei føreslåtte tiltaka vert følgt opp, vert risikoen forbunde med planforslaget vurdert til å liggja på eit akseptabelt nivå:

Nr.	Uønska hending	Tiltak	Oppfølging	Vurdert risiko etter tiltak
Naturhendingar				
14	Radon. Planområdet ligg i NGU sitt aktsemdskart for radon hovudsakeleg innanfor «Moderat til låg aktsemdgrad». Det nasjonale aktsemdskartet syner områder som er spesielt utsett for radon. Det er likevel viktig å vere klar over at det kan vera høge radonkonsentrasjonar i alle område.	- Utføre radonmålingar - Ved nivå på over 100 Bq/m³ i bustaden bør tiltak iverksetjast - Følgje krav teknisk forskrift TEK 17) §13-15	Føresegner til byggesak i reguleringsforslaget jfr PBL 12-7	Risiko for radon er etter avbøtande tiltak på eit akseptabelt nivå

9.13 Rekkefølgeføresegner

Leikeplass, veg (SV2) skal opparbeidast før brukstillatelse for bustadane kan gis

10 Konsekvensutgreiing

10.1 Metode

Innleiing

I følgje lov og forskrift skal konsekvensutgreiinga inngå som ein integrert del av reguleringsplanarbeidet og skal vera ein del av avgjerdsgrunnlaget for planen. Føremålet med konsekvensutgreiingar er å gjere klart om planar og tiltak kan få vesentlege verknadar for miljø og samfunn. Følgande fagtema skal konsekvensutgreiast, jf. Vedtekte planprogram: Landskap- og kulturmiljø, naturressursar, naturmangfald og bustad, areal og transport. Konsekvensutredningane ligg som vedlegg til planforslaget. Ein samanstilling av konsekvensutgreiingane er vist i kapittel 8.2.

Alternativ som skal utgreiast

1. **0-alternativet** - ei skildring av den framtidige utviklinga for området dersom planen ikkje vert gjennomført, og arealet vert vidareført som landbruksområde. 0-alternativet er ein målestokk for vurderinga av planen sine forventa konsekvensar.
2. **Utbyggingsalternativ 1** – planlegging for utbygging av 5 bustader.

Planprogram

Følgjande tema skal utgreiast:

TEMA	MOGLEGE VERKNADER	KJEND KUNNSKAP	UTGREIINGSBEHOV
Naturressursar	Landbruksareal vil verta erstatta med bustader.	Området er sett av til LNFR i arealdelen, og tilgrensande arealbruk er overflatedyrka jord, produktiv skog, fulldyrka jord og anna markslag.	Kartlegge naturressursar og vurdere verknaden av planlagd utbygging for naturressursane. Metode gitt av V712
Landskap, kulturlandskap og kulturmiljø	Etablering av fem bustadar vil kunne endre landskapsinntrykket og vere i kontrast til kulturmiljøet/kulturlandskapet.	Delvis kjend kunnskap. Offentlege databasar, føringar og handbøker Askeladden Kulturminnesøk Skriftlege kjelder Vestland fylkeskommune Kommunedelplan Offentlege databasar Synfaring Dialog med lokalt kjende.	Kartlegge landskapet og sette landskapskarakter og verdi. Vurdere verknadane planlagd utbygging vil kunne få på kulturmiljøet/kulturlandskapet og den totale landskapskarakteren. Nær- og fjernverknad/eksponering av tiltaka må visualiserast. Metode er gitt av direktoratet for naturforvaltning sin rettleiar for metode for landskapsanalyse
Bustad, areal og transport	Etablering fem nye bustadar vil auke trafikken for vegane i	Delvis kjend kunnskap. Trafikktal og registreringar i Vegdatabanken.	Vurdere kva verknader bustadutbygginga får for trafikksystemet. Det må i denne samanheng

	området. Trafikktryggleiken for mjuke trafikantar må vurderast.	Offentlege databasar, føringar og handbøker Trafikksikringsplan for Lindås. Dialog med lokalt kjende om kor mjuke trafikantar ferdes.	vurderast kapasiteten på vegane, kryssutforming, tilhøva for mjuke trafikantar (mobilitetsanalyse) og ei vurdering av tiltaka opp mot overordna retningslinjer. Metode gitt av V712
Naturmangfald	Etablering fem nye einebustadar vil kunne få kunne få negative konsekvensar for naturmangfaldet.	Offentlege databasar, føringar og handbøker. Miljøstatus, yggdrasil, naturbase, Viltet i Lindås, artsdatabanken, tidlegare kartleggingar. Synfaring	Kartlegge naturmangfaldet/ verdisette. Vurdere verknadane planlagd utbygging vil kunne få på naturmangfaldet Metode gitt av V712.


For kvart tema skal det vurderast moglege avbøtande tiltak eller føringar for å redusere negative konsekvensar tiltaka fører til.

I tillegg til utgreiingsprogrammet vil er tema som trafikk, born og unge m.m. skildra som del av planomtalen. Det utarbeida ei risiko- og sårbarheitsanalyse for planforslaget.

Analysen tek utgangspunkt i Statens Vegvesen si handbok V712. Handboka kan ikkje nyttas direkte for å vurdere planframlegg, men viktige prinsipp frå denne metoden kan likevel nyttast der dette er høveleg. Ein slik framgangsmåte vil gjere analysar, konklusjonar og tilrådingar meir objektive, lettare å forstå og meir samanliknbare. Tre omgrep står sentralt når det gjeld vurdering og analyse av konsekvensar for nye tiltak:

Verdi

Verdi er kor verdifullt eit område eller miljø er i høve til fagtema. Verdi vert uttrykt gjennom tilstand, eigenskap og utviklingstrekk for fagtema. Verdien vert fastsett etter utan betyding – *noko* – *middels* – *stor* – *svært stor*. Verdi kan ha nasjonal, regional eller lokal betyding. Kva verdi som vert sett må gå fram av konsekvensutgreiinga.





Påverknad:

Tiltakets påverknad er mål på kor store endringar tiltaket kan medføre for fagtema, etter skala *sterkt forringa – forringa – noko forringa – ubetydeleg forringa – forbetra*. Påverknad vert vurdert opp mot referansesituasjonen (nullalternativet). Påverknad skal vurderast for dei same fagtema og evt. underkategoriar som er verdivurdert. Vurderinga bygger på kunnskap om verdiane i området, kunnskap om tiltakets fysiske utforming og kunnskap om korleis tiltaket påverkar verdiane for fagtemaet.

Konsekvens:

Konsekvens vert fastsett ved *samanstilling av verdi og påverknad* for eit område. *Negativ konsekvens er knytt til verdiforringing* av eit område, medan *positiv konsekvensgrad føreset ein verdiauke etter at tiltaket er realisert*. Skala går frå 4 minus til 4 pluss. Ved å samanstille verdi og påverknad i konsekvensvifta blir det gitt ein konsekvens for tiltaket for det aktuelle fagtema. Føremoner og ulemper kan deretter samanliknast med 0-alternativet.



Samanstilling

Konsekvensane som er utgreidd for ulike tiltak skal oppsummerast og samanstillast. Det skal gjerast greie for i kva grad dei ulike tiltaka sikrar måloppnåing i høve til nasjonale mål og retningslinjer, fylkesplanar, kommuneplanar og andre relevante planar. Avbøtande tiltak som må gjerast for å få tilfredsstillande tilhøve eller betre dei negative konsekvensane vert omtala nærare.

Datagrunnlag

Dei ulike fagtema skal så langt råd er utgreiast med grunnlag i tilgjengeleg informasjon frå offentlege databasar og rapportar, lag og organisasjonar, samt eigne synfaringar. GIS vil bli brukt som verktøy for analyse, utarbeiding av temakart og som grunnlag for tilhøyrande konsekvensvurderingar. Det må i kvart enkelt prosjekt vurderast kva som er tilstrekkeleg kunnskapsnivå for å sikre eit godt nok grunnlag for avgjersler. Kunnskapsnivået må stå i høve til sannsyn for og alvorsgraden av endringane.

11 Samanstilling

Konsekvensane som er utgreidd er oppsummert og samanstillt i tabellen under, med avbøtande tiltak som bør gjerast for å få tilfredsstillande tilhøve eller betre dei negative konsekvensane av planframlegget.

Tema	Vurdering	Konsekvens
Landskap/kulturmiljø	<u>Verdi</u> Eidsnes landskapsverdi knyter seg først og fremst til jordbrukslandskapet med gardsbruk og dyrka mark som ber preg av å har vore drive i generasjonar. Samanhengen mellom ressursgrunnlaget og utnyttinga av området frå steinalder og heilt fram til i dag gir stor tidsdjupne. Landskapet har ein fin visuell samanheng mellom fjord, jordbrukslandskap og sprett busetnad/gardsmiljø. Samstundes er det ingen spesielle landskapselement eller bygningar innanfor landskapsområdet som dominerer landskapsopplevinga. Middels verdi <u>Påverknad</u> Utbygginga kan opplevast som eit brot i jordbrukslandskapet og mogleg eit brot i høve til dagens bygningsmiljø. Samstundes er det i dag allereie bygd eit moderne hus innanfor planområdet i dag. Foreslått utbygging er vurdert til å lokalt føre til noko/begrensa endring av områdets karakter som jordbrukslandskap. Tiltaket vil ha avgrensa lokale verknadar. Noko negativ påverknad på landskapsområdets (Eidsnes) landskapskarakter. <u>Avbøtande tiltak</u> Reguleringsplanen må sikre god tilpassing av bygningar og veg. Ein bør så langt som råd prøva å ta vare på stadeigen vegetasjon.	Noko negativ (-)
Naturressursar	<u>Verdi</u> Naturressursverdiar på Eidsnes knyter seg hovudsak til jordbruksareal, skog og fikse. Jordbruksareala er frå noko til stor verdi. Fiskeressursane av middels verdi og skogressursane middels-stor verdi. <u>Påverknad</u> I NIBIO sin database «Kilden» er 4,3daa registrert innmarksbeite med noko verdi og 0,5daa er registrert som overflatedyrka jord med middels verdi innanfor planområde. Desse areala vert omdisponert til bustadtomter med internvegar. Det er ca. 1030m2 som er registrert som innmarksbeite som vert omgjort til bebyggelse- og anlegg (bustad og veg). Areal som det er forslag til å omdisponere er av mindre omfang, og vil ikkje forringe større samanhengande jordbruksområde. Planframlegget vil ikkje redusere moglegheita til effektiv utnytting av tilgrensande jordbruksareal. Planen fører til noko arealbeslag og tap av beite og overflatedyra jord, dette er av lokal og liten betydning. Planforslaget er vurdert til få Ubetydeleg – noko forringa påverknad for naturressursane på Eidsnes.	Ubetydeleg/noko negativ (0/-)

	<u>Avbøtande tiltak</u> Jorda innanfor planområdet er skrin. I samband med utbygging av området kan landbruksjord frå areala nyttast til revegitering innanfor planområdet	
Naturmangfald	<u>Verdi</u> Like utanfor planområdet det registeret 3 hole eiker (jf. DN-handbok 13). Alle er registrert med C-verdi. Middels verdi. Grønomsråde innanfor influensområdet er truleg funksjonsområde for fleire vanlege og vidt utbreidde artar som vanlege planter, pattedyr, fuglar og insekt. Noko verdi Eikangervågen ligg 200 meter sør for planområdet og er registrert som eit yngleområde for andefuglar og fiskemåker (Verdi: Svært viktig). Eikangervåg er også registrert som eit svært viktig viltområde i rapporten «Viltet i Lindås. Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane» frå 2015. Eikangervågen omfattar både vågen og pollane innanfor. «<i>Dette er kanskje det viktigaste viltområdet i Lindås</i>». Området er raste- og overvintringsområde for andefuglar som bergand, toppand, kvinand, stokkand, lappfiskand, ærfugl og havelle. Stor verdi Eikangervågen er også ein del av eit større gyteområde for torsk. Gyteområdet omfattar store delar av Osterfjorden og Romarheimsfjorden. Dette er registrert som eit regionalt viktig gyteområde (kjelde: fiskeridirektoratet). Stor verdi <u>Påverknad</u> Like utanfor planområdet det registeret 3 hole eiker (jf. DN-håndbok 13). Sidan planområdet ikkje ligg heilt inntil lokalitetane og sidan overflatevatn frå planområdet ikkje drenerer mot eiketrea vil truleg ikkje tiltak innanfor planområdet føra til øydelegging av naturtypelokalitetane. Ubetydeleg påverknad Grønomsråde innanfor influensområdet er truleg funksjonsområde for fleire vanlege og vidt utbreidde artar. Utbygging vil føre til arealbeslag og reduksjon av habitat for desse artane. Noko forringa. Auka trafikk og støy i anleggsfasen kan forstyrre fugl og pattedyr. Dei fleste artar har relativt høg toleranse for midlertidig auke av støynivået. Dei viktigste leveområda for fugl er lokalisert i Eikangervåg og blautbotnområda her. Grunna avstanden til Eikangervågen og omfanget av tiltaket er er ikkje forventa at tiltaket vil gje nokon vesentleg auka belastning på dei registrerte raudlista artane her. Eikangervåg er registeret som eit gyteområde for torsk. Tiltak innanfor planområdet er vurdert til å ikkje vera i konflikt med gyteområde.	Noko negativ (-)

	Avbøtande tiltak Tiltaket omfattar i all hovudsak arealbeslag innanfor planområdet. Det er lite som kan avbøte dei negative verknadane som følgje av arealbeslag.	
Bustad, areal og transport	Det planlagde bustadområdet ligg i LNF område og er relativt langt borte frå det definerte nærsenteret Ostereidet og andre sørvistilbod. Slik vi ser det er planen i strid med Statleg planretningslinje for samordna bustad, areal- og transportplanlegging. Samstundes ligg planområdet tett på busstopp (4 avgangar om dagen), er i gangavstand til skule (under 2 km) og området ligg utanfor 100-metersbeltet og det er ikkje store landbruksverdiar som går tapt som følgje av utbygginga. Konsentrert busetnad kan og vera eit viktig verkemiddel for å hindre at meir verdifull jordbruksareal vert omdisponert på Eidsnes. Det er etterspørsel etter bustadtomter i området og planlagt bustadområde på Eidsnes er vurdert til å vera ein fornuftig plassering og arealutnytting. Dagens ÅDT på Eidsnesvegen er 300 ÅDT. Det er forventa at planen vil føra til ein auke i trafikkmengd med 20 ÅDT. Planen legg opp til 5 bueiningar. Dagens veg er dimensjonert til å kunne handtere den auka trafikkmengda. Det er anbefalt i Statens Vegvesen handbok at ved meir trafikk enn 500 ÅDT bør vegar planleggast med tofelts veg (sjå statens vegvesen handbok N100, s41, 2018). Planforslaget ligger til rette for 5 bustadeiningar. Dette utgjør ca. 20 ÅDT (5*4), totalt 325 ÅDT. Foreløpige illustrasjonar av planløyising indikerer avkøyrsl til bustadområdet ved bruk av dagens avkøyrsl. Krysset er sikra med tilstrekkeleg sikt og stigningstilhøve/utforming iht. handbøkene til Statens Vegvesen. Fv. 5456 Eidsnesvegen er ved Eidsnesstraumen definert som særleg farleg/vanskeleg skuleveg i «Analyse for særleg farleg skuleveg i Lindås kommune» frå 2016. <i>Vegen er dårleg sikra for alle trafikantar over Eidsnesstraumen. Smal vegbreidd og låg murkant. Like ved brua er det kurve med dårleg sikt.</i> Rapporten kom med følgjande forslag til tiltak: Utvide brua og sikring med rekkverk. I tillegg siktutbetre kurva ved å sprengje vekk knaus. Dette vil kunne fjerne markeringa «særleg farleg eller vanskeleg skuleveg». Dei viktigaste tiltaka som er nevnt i rapporten er løyst. Etter 2016 er det utført store utbetringar på vegen. Knausen er sprengt vekk og det er no god sikt rundt svingen og mot brua, sjå bilete under. Det er ingen definert metode for dette tema. Konsekvens er vurdert frå noko negativ (-) til noko positiv (+) ettersom planen er i strid med statlege planretningslinje som vektast	Noko negativ til noko positiv (-/+)

negativ, men planforslaget har også fleire positive element som vektast positivt.



Figur 39: Etter utbetring. (Kjelde: Google maps)

12 Verknader av planframlegget

12.1 Verknadar/konsekvensar av planforslaget

Dette kapittelet beskriver og vurderer verknadar og konsekvensar ved gjennomføring av planen

12.2 Overordna planer

Planområdet er sett av til LNF i kommunedelplan for Lindås (2019-2031). Det er difor gjennomført ei konsekvensutgreiing. Ei konsekvensutgreiing skal vere ein del avgjerdsgrunnlaget for planen. Føremålet med konsekvensutgreiingar er å gjere klart om planar og tiltak kan få vesentlege verknadar for miljø og samfunn.

Det planlagde bustadområdet ligg om lag 7 km frå det definerte nærsenteret Ostereidet og sørvistilboda der. Samstundes ligg planområdet tett på busstopp (4 avgangar om dagen), er i gangavstand til skule (under 2 km) og området ligg utanfor 100-metersbeltet og det er ikkje store landbruksverdiar som går tapt som følge av utbygginga. Konsentrert busetnad kan vera eit viktig verkemiddel for å hindre at meir verdifull jordbruksareal vert omdisponert på Eidsnes. Det er eit overordna ønskje om å leggja til rette for levande bygder i Alver. Skal ein tillate fleire bustadar på Eidsnes er dette området vurdert til å vera fornuftig i forhold til plassering og arealutnytting.

12.3 Landskap

Eidsnes landskapsverdi knyter seg først og fremst til jordbrukslandskapet med gardsbruk og dyrka mark som ber preg av å har vore drive i generasjonar. Samanhengen mellom ressursgrunnlaget og utnyttinga av området frå steinalder og heilt fram til i dag gir stor tidsdjupne. Landskapet har ein fin visuell samanheng mellom fjord, jordbrukslandskap og sprett busetnad/gardsmiljø.



Figur 40: Flyfoto av Eidsnes. (Kjelde: Norhordalandskart.no)

Planområdet ligg i ei bratt skråning som er eksponert mot sjø. Planområdet er ein del av landbrukseigedomen 215/2. Det aktuelle området er grunnlendt og har ikkje vore nytta til landbruk på mange år.

Skildring av påverknad på landskapskarakter

- Direkte arealinngrep: I NIBIO si database «Kilden» er vegetasjonsdekke innanfor området registrert som overflate dyrka jord og innmarksbeite. Dette vert omgjort til bustadtomter med internvegar. Det er lite vegetasjon i form av trær innanfor området. Desse er i nyare tid hogd ned.
- Visuell fjernverknad: Utbyggingsområdet er synleg frå delar av Eikanger, Eikangervåg, Osterøyfjorden og Osterøy, men det er forventa liten fjernverknad av ei utbygging i denne skala og omfang.
- Nærverknad: Utbygginga kan opplevast som eit brot i jordbrukslandskapet. Samstundes er det i dag allereie bygd ein moderne einebustad her i dag. Tilgrensande bustadar får ikkje innsyn.
- Ringverknadar: Mogleg etterspørsel etter ytterlegare fortetta bustadbygging i området.

Foreslått utbygging vil lokalt føre til noko/begrensa endring av Eidsnes karakter som jordbrukslandskap. Tiltaket vil ha avgrensa lokale verknadar.



Figur 41: 3d illustrasjon som syner mogleg utbygging



Figur 42: 3d illustrasjon som syner mogleg utbygging

12.4 Stadens karakter

Foreslått utbygging vil lokalt føre til noko/begrensa endring av stadens karakter som jordbrukslandskap. Høgde og form for utbygginga er tilpassa den bustaden som allereie er oppført innanfor eigendommen og terrenget.

12.5 Byform og estetikk

Føresegnene og plankartet angir bygningane sitt tillate volum. Ny utbygging og transformering av denne tomte vil gje auka tettleik i området, men vurderinga er at gjennomføringa av prosjektet ikkje vil gje ein vesentleg endring av stadens karakter som jordbrukslandskap, eller bryte vesentleg med eksisterande bygningar.

12.6 Kulturminne og kulturmiljø, evt. Verneverdi

Planforslaget vil ikkje innverke på eksisterande kulturminne. Hovudhuset på gnr/bnr 215/2 er frå 1897, med tilhøyrande landbruksjord og gardsmiljø. Planforslaget fører ikkje til direkte forringelse av dette bygningsmiljøet, men planlagde bustadar medfører fjerning innmarksbeite og overflatedyrka jord som høyrer til garden og dei nye bustadane vil komme tettare på.

12.7 Forholdet til krava i kap II i Naturmangfoldlova

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet».

Vurdering

Det er lite truleg at tiltak innanfor planområdet vil medføre omfattande, utforutsette miljøkonsekvensar. Det er utarbeida ein konsekvensutgreiing for naturmangfold i forbindelse med planforslaget. Verdivurderinga er basert på eksisterande informasjon samt eigne synfaringar i området. Det føreligg og informasjon om naturmangfoldet i samband med kartlegging av "forskriftseiker" i Lindås kommune på oppdrag frå Fylkesmannen i Hordaland (Steinsvåg 2017) og i rapporten «Kartlegging av viktige viltområde og status for viltartane» frå 2015. Planområdet er sjekka i naturbasen til Miljødirektoratet og artsdatabanken.no. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert godt nok i forhold til tiltakets karakter, det føreligg ikkje slik vi ser det ein risiko for alvorleg eller irreversibel skade på naturmangfoldet, som følgje av tiltak innanfor planområdet.

§ 9 Føre var prinsippet

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Vurdering

Kunnskapen om naturverdiar i området og korleis tiltaket vil påverke desse må sjåast på som tilstrekkeleg, slik at føre-var-prinsippet ikkje vil kome til anvendelse.

§9 Økosystemtilnærming og samla belastning

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.

Vurdering

Etablering av nytt bustadområde vil føre til vidare arealbeslag i området og auka den samla belastninga på økosystemet noko.

§ 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Vurdering

Tiltakshavar skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrensa skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikkje er urimeleg ut frå tiltaket og skaden sin karakter.

§ 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

Vurdering

Det vert vurdert at gjeldande lovverk, kommunal kontroll og tiltakshavars interne kvalitetssystem skal sikre ei forsvarleg gjennomføring av tiltaket i forhold til miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetode.

12.8 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk

Det er ikkje rekreasjonsinteresser innanfor planområdet

12.9 Uteområde


Det er regulert inn ein leike- møteplass på 125 m² og kvar bustadeining har minimum 200 m² privat uteoppholdsareal.

12.10 Trafikktilhøve

Det er utført ei enkel berekning av forventet nyskapt trafikk frå planområdet på døggnivå (ÅDT). For å berekne framtidig trafikkmengd på Fv.5456 Eidsnesvegen er Statens vegvesen si Handbok 146-Trafikkberekingar, nytta. I handboka er det angitt intervall for bilturar for bustadar. Handboka er utarbeida på slutten av 1980-talet. Forutsetningane har sidan 1980-talet endra seg. Dette er mellom anna reisemønster, kollektivdekning, gang- og sykkelvegnett, parkeringsnormer og avgifter for bruk av bil (bompengar, drivstoffavgifter). I handboka er det angitt eit intervall på 2,5 – 5 bilturar per døgn (Statens vegvesen, 1989).

Erfaringstalla frå handboka er i denne analysa nytta som rettleiande. Grunna området plassering i høve til viktige målpunkt og busstopp er ein faktor på 4 nytta for berekning av framtidig bilturar per bustad per døgn. Planen legg opp til 5 bueiningar. Dette gjer ein berekna ÅDT på ca. 20 ÅDT. Dagens veg er dimensjonert til å kunne handtere den auka trafikkmengda. Det er anbefalt i Statens Vegvesen handbok at ved meir trafikk enn 500 ÅDT bør vegar planleggast med tofelts veg (sjå statens vegvesen handbok N100, s41, 2018). Planforslaget ligger til rette for 5 bustadeiningar. Dette utgjer ca. 20 ÅDT (5*4), totalt 325 ÅDT.

Foreløpige illustrasjonar av planløyising indikerer avkøyrsl til bustadområdet ved bruk av dagens avkøyrsl:



Figur 43: Utsnitt av plankart som syner avkøyrseil til planområdet.

Krysset er sikra med tilstrekkeleg sikt, stigning, stigningstilhøve/ utforming i plankartet.

Fv. 5456 Eidsnesvegen er ved Eidsnesstraumen definert som særleg farleg/vanskeleg skuleveg i «Analyse for særleg farleg skuleveg i Lindås kommune» frå 2016: *Vegen er dårleg sikra for alle trafikantar over Eidsnesstraumen. Smal vegbreidd og låg murkant. Like ved brua er det kurve med dårleg sikt.* Rapporten kom med følgjande forslag til tiltak: Utvide brua og sikring med rekkverk. I tillegg siktutbetre kurva ved å sprengje vekk knaus. Dette vil kunne fjerne markeringa «særleg farleg eller vanskeleg skuleveg». Dei viktigaste tiltaka som er nevnt i rapporten er løyst. Etter 2016 er det utført store utbetringar på vegen. Knausen er sprengt vekk og det er no god sikt rundt svingen og mot brua.

Tiltaket kan gje noko auka eksponering av biltrafikk og gåande/syklende, men auken i potensielle konfliktsituasjonar bil/gåande vert vurdert som liten ved at både biltrafikken og gang/sykeltrafikk i området er låg i utgangspunktet, og endringane som følge av tiltaket er små.

12.11 Barns interesser

Planforslaget søker å ivareta born- og unges interesser ved gje gode uteopphaldsareal pr. bustadeining samt eit felles leikeareal. I tillegg er Eidsnes ein roleg og familievennleg stad og vekse opp, med naturgitte forutsetningar for leik og aktivitet i nærliggande område. Det er kort veg til sjø og skog. Planforslaget viser gode kvalitetar med sørvendte bustadeiningar. Omkringliggende vegar har låg trafikk. Det er også kort veg til nærmaste busstopp. Bustadane er vil vera i ein størrelseorden som vil vera tilpassa behovet til ein barnefamilie. Fleire bustadar på Eidsnes vil også kunna bety fleire leikekameratar for borna som bur her i dag.

12.12 Sosial infrastruktur

Skulekapasitet

Planforslaget vil kunne gi noko auka elevtal (anslått 3-8 plasser)

Barnehagekapasitet

Planforslaget vil kunne gje noko auka behov for barnehageplassar (anslagsvis 3-8 plassar)

12.13 Universell tilgjengelegheit

Terrengforholda gjer at det er vanskeleg å tilfredsstilla krav til universell utforming. Tilgjengeleg bueining kan etablerast.

12.14 Energibehov – energiforbruk

Innenfor planområdet vil miljø og alternative energikilder være ivaretatt i TEK17.

12.15 ROS

Sjå eige vedlegg med ROS-Analyse og sjekkliste.


ROS-analysen tar utgangspunkt i rettleiaren Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, utarbeida av Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap, 2017, og følger krav frå TEK17. Gjennom fareidentifisering i sjekkelista er radon definert som risiko for planlagde tiltak. Så lenge dei føreslåtte tiltaka vert følgt opp, vert risikoen forbundet med planforslaget vurdert til å liggja på eit akseptabelt nivå:

Nr.	Uønska hending	Tiltak	Oppfølging	Vurdert risiko etter tiltak
Naturhendingar				
14	Radon. Planområdet ligg i NGU sitt aktsemdskart for radon hovudsakeleg innanfor «Moderat til låg aktsemdgrad». Det nasjonale aktsemdskartet syner områder som er spesielt utsett for radon. Det er likevel viktig å vere klar over at det kan vera høge radonkonsentrasjonar i alle område.	- Utføre radonmålingar - Ved nivå på over 100 Bq/m³ i bustaden bør tiltak iverksetjast - Følgje krav teknisk forskrift TEK 17) §13-15	Føresegner til byggesak i reguleringsforslaget jfr PBL 12-7	Risiko for radon er etter avbøtande tiltak på eit akseptabelt nivå

12.16 Jordressursar/landbruk

Sjå eige vedlegg med konsekvensutgreiing for naturressursar.

Planområdet er sett av til LNF i kommunedelplan for Lindås og ligg innanfor omsynssone landbruk. I NIBIO sin database «Kilden» er 4,3 daa registrert innmarksbeite med noko verdi og 0,5 daa er registrert som overflatedyrka jord med middels verdi innanfor planområde. Desse areala vert omdisponert til bustadtomter med internvegar. Det er ca. 1030m² som er registrert som innmarksbeite som vert omgjort til bebyggelse- og anlegg (bustad og veg). Areal som det er forslag til å omdisponere er av mindre omfang, og vil ikkje forringe større samanhengande jordbruksområde. Planframlegget vil ikkje redusere moglegheita til effektiv utnytting av eksisterande til grensa jordbruksareal. Planen fører til noko arealbeslag og tap av beite og overflatedyrka jord, dette er vurdert til å vere av lokal og liten betydning.



Figur 44: Tala på figuren syner omlag m² som vert omdisponert frå enten innmarksbeite eller overflatedyrka jord til bebyggd areal

12.17 Klimagassutslepp og klimatilpassing

I statleg planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing er det vektlagt at planlegging skal stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslepp. Det er viktig å planlegge for løysingar som både reduserer utsleppa og reduserer risiko og sårbarheit som følgje av klimaendringar. Viktig i dette arbeidet vil vere å sjå tiltak og verkemiddel for å redusere utslepp lokalt, men òg kva dette betyr i ein større samanheng. Regjeringa sette som mål at utslepp i ikkje-kvotepliktig sektor – som inkluderer transport og arealbruksendringar – skal reduserast med 45 prosent innan 2030. Innan 2050 skal utsleppa totalt reduserast med 90-95 prosent.

Klimagassutslepp

Transport:

Planlagt bustadområdet vil gje ein minimal auke i trafikk til området, rekna til å vera om lag 25 ÅDT. Dette vil gje ein minimal auke i klimagassutsleppa i høve til dagens situasjon. Det er langt til sørvistilbud som butikk, helse, barnehage og idrettstilbud. Dette gjer at transport til og frå området for det meste vil vera bilbasert.

Arealbruk:

Miljødirektoratet har ein eigen klimagasskalkulator når det gjeld arealbruksendringar. Reknearket reknar klimaeffekten av arealbruksendringar basert på informasjon om areal og arealbrukskategori. Eksemplar på slike arealbruksendringar kan vera nedbygging av myr eller skog til infrastruktur, eller planting av skog.

Det er ca. 1030 m² som er registrert som innmarksbeite som vert omgjort til bebyggelse- og anlegg (bustad og veg). Over 20 år vil arealbruksendringa, i følgje kalkulatoren, føre til eit utslepp på 9,9 tonn CO₂-ekvivalenter. Dette tilsvara omlag utsleppet til ein gjennomsnittleg nordmann i løpet av eit år.

Nettoeffekt av arealbruksendringen over 20 år:				
	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	Klimagasser i alt
Utslipp/opptak fra arealene uten å endre arealbruk	-2,0	0,0	0,0	-2,0 tonn CO ₂ -ekvivalenter
Utslipp/opptak dersom endringen gjennomføres	7,9	0,0	0,0	7,9 tonn CO ₂ -ekvivalenter
Arealbruksendringens klimaeffekt	9,9	0,0	0,0	9,9 tonn CO ₂ -ekvivalenter

Merknad: dersom *negativt* tall vil endringen i arealbruk netto medføre mindre klimagassutslepp enn før, eller mer CO₂ opptak. *Positivt* tall betyr at endringen medfører høyere utslipp, eller lavere CO₂ opptak fra atmosfæren. Positive tall er merket rødt

Figur 45: Utsnitt frå klimagasskalkulator.

Bygg:

I Norge har vi gjennom endringa i teknisk forskrift stilt krav til energieffektiviteten til nybygg, noko som gjer at nye bygg i dag har et lågt energibehov. Samstundes er fortsett store utsleppskutt som kan gjerast med å velje bort material med høgt karbonfotavtrykk som betong, stål og asfalt.

Ved å bruke trematerial istadenfor betong i bygningane kan karbonfotavtrykket i prosjektet reduserast betrakteleg.

Klimatilpassing

Planområdet er i høve til plassering i terrenget klimatilpassa/ robust mot framtidige klimaendringar. Området er med god avstand til bratte skråningar, hav/sjø, elv/bekkar. I ROS-analysen har vi tatt omsyn til klimaendringar.

12.18 Økonomiske konsekvensar for kommunen

Ingen kjente.

12.19 Konsekvensar for næringsinteresser

Ingen kjente

12.20 Interessesemotseiingar

Ingen kjente

12.21 Avveging av verknadar

Med bakgrunn i konsekvensutgreiinga og ROS-analyse kjem det fram i at det ikkje føreligg grunn til å tru at gjennomføring av planen vil føre til vesentlege negative verknadar for miljø og samfunn. Det planlagde bustadområdet er relativt langt borte frå det definerte nærsenteret Ostereidet og andre sørvistilbod. Slik vi ser det er planen i strid med Statleg planretningslinje for samordna bustad, areal- og transportplanlegging. Samstundes ligg planområdet tett på busstopp (4 avgangar om dagen), er i gangavstand til skule (under 2 km) og området ligg utanfor 100-metersbeltet og det er ikkje store landbruksverdiar som går tapt som følge av utbygginga. Konsentrert busetnad kan vera eit viktig verkemiddel for å hindre at meir verdifull jordbruksareal vert omdisponert på Eidsnes. Skal ein tillate fleire bustadar på Eidsnes så er dette vurdert til å vera ein fornuftig plassering og arealutnytting.

13 Merknader

Merknadane er kommentert og oppsummert og ligg som vedlegg til planframlegget.

14 Avsluttande kommentar

Planarbeidet er ikkje i tråd med overordna plan, men er i tråd med nyare politisk vedtatt protokollmerknad frå 2019. Omsynssone for landbruk i kommuneplanen er grovmaska og tar ikkje opp i seg lokale variasjonar

Eikangervåg har ein annan bustadstruktur enn meir sentrale strøk og 5 einebustadtomter i eitt lite felt er truleg ein type fortetting som passar her. Ei småskala utbygging på Ytre Eidsnes vil vere eit godt supplement til utbygginga som er planlagt på Fyllingsnes og vil også vere i tråd med nyleg godkjent Byvekstavtale

Det er gjort store utbetringar langs fylkesvegen og forholda for mjuke trafikantar er difor langt betre enn situasjonen var i 2016.

Konsekvensutgreiinga har ikkje synleggjort forhold som tilseier at det ikkje kan etablerast nye einebustader på Eidsnes.

15 Vedlegg

Vedlegg nr.	Dokument
1.	Plankart
2.	Reguleringsføresegner
3.	Illustrasjonsplan
4.	Snitt
5.	Perspektiv
6.	Merknadsskjema
7.	ROS-analyse
8.	KU-Naturressursar
9.	KU- Naturmangfald
10.	KU- Landskap- og kulturmiljø
11.	KU- Bustad, areal og transport
12.	SOSI-fil