

## Ydeevnedeklaration - DOP

Nr. DK 005DoP14052020

1. Identifikation: Schiedel Isokern Nedsænkingsrør
2. Type: Designation 1 T600 N2 D 3 G ‡  
Designation 2 T450 N2 D 3 G ‡
3. Anvendelse: Forringsrør til skorstene
4. Producent: Schiedel Skorstene A/S, Industrivej 23, DK - 7470 Karup  
Tlf. 00 45 70 10 20 11  
www.schiedel.dk
5. Navn og kontakt: Steffen Rasmussen  
Schiedel Skorstene A/S, Industrivej 23, DK - 7470 Karup  
Tlf. 00 45 42 60 80 85
6. System 2+
7. TÜV SÜD, notificeret organ med certifikat nr. 0036, har gennemført en forudgående kontrol af fabrikken og produktionskontrol, samt foretager løbende overvågning, bedømmer og godkender fabriksanlæg samt fabrikkens egen produktions kontrol.  
TÜV SÜD har udstedt certifikat med nr.: 0036CPR90219002
8. Deklareret ydeevne
- | Væsentlige egenskaber:                   | Ydelse:                 | Harmoniseret standard: |
|--|-------------------------|------------------------|
| Tæthedsklasse                            | N2                      | EN 1857:2010           |
| Strømningsmodstand                       | 0,003 m                 |                        |
| Termisk modstand                         | 0,124m <sup>2</sup> K/W |                        |
| Sodild test                              | G ‡                     |                        |
| Brandmodstandsevne (ekstern til ekstern) | NPD                     |                        |
| Brand klasse                             | A1                      |                        |
| Max. Byggehøjde                          | 30 m                    |                        |
| Kondensat resistent                      | Tør (Dry)               |                        |
| Korrosions klasse                        | 3                       |                        |
| Feje test                                | OK                      |                        |
| Fryse/tø modstand                        | NPD                     |                        |
| Farlige stoffer                          | Ingen                   |                        |

Ydeevne for varen, som beskrevet i pkt. 1+2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den producent, som er anført i pkt. 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten:

Fabrikschef Steffen Rasmussen



Karup, 14.05.2020