

Alver kommune
Postboks 4
5906 Frekhaug

Vår referanse: 2513-B05_2
Bergen, 26.05.2021

**NNP VANN OG AVLØP AS,
NORDHORDLAND NÆRINGS-PARK, EIKANGER
GBNR. 212/132.
SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISKE PLANAR FOR VA
BYGGETRINN 2.**

På vegne av tiltakshavar NNP Vann og avløp AS søker me om godkjenning av tekniske planar for vann og avlaup for byggetrinn 2 av Nordhordland Næringspark. Omfang er vist på vedlagte teikning GH01.

Vassleidning knyttast til eksisterande kum som er etablert i førre byggetrinn i vegen inn til næringsparken. Det er lagt leidningar ut av eksisterande kum. Hovedvassleidning etablerast med ø180mm PE100 SDR11 leidning. Leidning etablerast mot aust til kum V1, V2, V3 og V4. Mot nord etablerast leidning til kum V5, V6 og V7. Hovedvassleidning ø180mm PE100 SDR11 frem til kum V4 og V7 søkast overtatt av Alver kommune til drift og vedlikehald.

Alle vasskummar ligger i veg og har brannvassuttak. Detalj vasskummer er vist på teikning GH20, GH21 og GH22. I førre byggetrinn er det også etablert ein 100m³ stor tank med vatn, for tilkopling brannsløkking av næringsparken.

Frå vasskummer leggst det ut ø63mm vassleidningar som stikkleidningar til tomtane. Desse leidningane vil være private.

Parallelt med vassleidning etablerast avlaupsleidning ø160mm PVC, med stikk til tomtane. Avlaupsleidningar tilknyttas det private avluapsanlegget i feltet som er opparbeid i førre byggetrinn. Det private avlaupsanlegget er tilknyttet slamavskiller vest i feltet og etter slamavskiller pumpes avlaupet til kommunalt anlegg ved Vahaugen. Avlaupsleidningar i hele feltet vil være private.

Langs veg i feltet mot aust etablerast overvassleidning ø500mm betongrøyr, med sandfangskummer. Overvassleidning tilknyttas tilsvarande overvassleidning som ble etablert i førre byggetrinn mot vest. Vest i feltet er det en spredekum som infiltrerer overvatnet til sprengsteinsfylling og terrenget. Overvassleidningen med sandfangskummar fangar opp overvatn fra vegareal. Overvassleidning og sandfangskummar i hele feltet vil være privat.

Spørsmål til dette kan rettes til Anders Haugen på tlf. 55 59 82 66/95 82 33 08 eller e-post anders@haugen-vva.no. Er det ønskeleg med gjennomgang av teikningar og søknad stiller me gjerne på et møte, til dømes via teams.

Med venleg helsing


Anders Haugen

Vedlegg:

Teikningar i følgje teikningsliste

Kopi av brev og vedlegg:

NNP Vann og Avløp AS v/Tommy Gulbrandsøy