

Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon.

BKK Nett AS sin saksbehandler for dette tiltaket:

Ingvard Jordal
Mobil: 478 64 129

Denne foreleggingen gjelder etablering av elanlegg innen rammen av områdekonsesjon. Etter vilkår i konsesjonen skal planene for nyanlegg forelegges kommunen, fylkesmannen, grunneiere, rettighetshavere og andre berørte parter. Foreleggingen gjelder for følgende tiltak: Nytt 22kv jordkabelanlegg som skal ertstatte eksisterande kabel og luftlinje på Seim i Alver kommune

Informasjon om tiltaket:

Forelegginga gjeld eit 22kv jordkabelanlegg

BKK Nett AS planlegg å etablere eit 22kv jordkabelanlegg på Seim. Den nye kabeltraseen er ca. 365m lang og skal ertstatte 235m (to spenn) med linje og 120m med eksisterande jordkabel. Inne i feltet er skal det lågspentkabel i grøfta også. I feltet er det bandlagte beltet 3m, 1,5m til kva side av grøfta. Utanfor feltet det grøfta er smalare er bandlagt belte 2m, 1m til kva side av traseen. Det blir borehol frå Nesbrekka og ned mot elva.

Vedlegg:

318627 – Traseplan del 1

318627 – Traseplan del 2

Systemmessig begrunnelse:

Det er i samband med trinn 3 i bustadfelt i at 22kv linja må leggjast om. BKK Nett har tidlegare kabla deler av linja på begge sider slik at det no står igjen to spenn. Me ønskjer då å få vekk begge spenna slik at det blir samanhengande kabel frå Seim sekundærstasjon og ut til kabelmast i Nesbrekka.

Forhold til eksisterende arealplaner:

Kabeltraseen berører to reguleringsplaner

- 1263-200705 Sigvart Hopland Gnr. 172 bnr. 4
 - Dette er ein gammal og ferdig utbygd plan
 - I dag går det høgspent kabel over leikeplassen og vidare ned til friluftsområdet der ein går over til høgspent linje.
 - Dette blir erstatta med bore underleikeplass og nesten fram til elva, der ein går over i grøft.
- 1263-201101 Nilshøyen
 - Dette er ein vedteken plan som er under bygging no.
 - Her vil eksisterande høgspentlinje bli erstatta med kabel i grøft etter avtale med utbyggjar
 - Tiltaket er ein føresetnad for å kunne byggje ut deler av feltet.

Kort beskrivelse av konsekvenser tiltaket vil få for miljø og arealbruk:

Generelt kan ein sei at den planlagde kabeltrasen vil vera mindre til sjanse enn dagens luft- og kabeltrase.

- Samla beslaglagt areal vil bli mindre enn det som er tilfelle i dag.
- Planlagt kabeltrase er ein føresetnad for å kunne bygge ut siste del av feltet.
- Graving over elva er tenkt utført i sommarmånadene når konsekvensar for fisk er minst. Dette er vurdert av NVE og Statsforvaltaren i Vestland

Uttalelse fra andre myndigheter:

- BKK hatt kontakt og synfaring med Arne Helgesen hjå Alver kommune med tanke på plassering av trase. (Alver kommune har mykje VA-anlegg i området)
- Det er sendt søknad til NVE om vurdering av konsesjonsfratak i forhold til «Lov om vassdrag og grunnvann» i samband med kryssing av elv.

NVE vurderer planane slik dei er lagt frem til ikke å krevje noko vidare handsaming etter reglane i vassressurslova.

- Det er sendt søknad til Statforvaltaren i Vestland i forhold til «Lov om laksefiske og innlandsfiske» om kryssing av elv.

Vedtak

BKK Nett AS får løyve til å krysse elva fra Seimsvatnet som planlagt, på følgjande vilkår:

1. *De kan gjennomføre tiltaket i perioden juni-september.*
2. *Vert det nytta sprengstein, skal denne vere rein før bruk i elva.*
3. *Elvebotn over kabelen skal tilbakeførast til naturleg stand.*
4. *Eksisterande kantvegetasjon skal i størst mogleg grad takast vare på (det kan gjerast enkle tiltak for å sikre tilgang til vassdraget).*

Vi viser elles til den generelle plikta til å unngå forureining, jf. § 7 i forureiningslova.

- Me har kontakta Vestland Fylkeskommune i samband med borehol tett på Fylkesveg 5472. Dei har gjeve positiv tilbakemelding på tiltaket.

Avtale med grunneiere. Melding til naboer vedrørende tiltaket:

Det er skrevet grunnavtale med følgjande grunneigarar:

172/66 Seim Eiendomsutvikling AS, Nesbrekka 28, 5912 SEIM

172/4 Jan Ashish Hopland, Seimstranda 45, 5912 SEIM

172/179 Oddlaug Aune Hopland, Nesbrekka 2, 5912 SEIM

I tillegg er alle grunneigarane i felleseige med sjøen varsle med brev og fire av dei var med på ei synfaring.

Følgjande bruk eig del i naustområdet/fellesområdet: Gnr172 bnr:1,2,3,4,6,8,10,148

Tidspunkt for planlagt oppstart:

Juni 2021

Distribusjonsliste:

| Mottaker | Avdeling | Adresse | Postnr./sted |
|-----------------------------|--|------------------------------|----------------|
| Alver kommune | Plan, bygg og eigedom / Veg, vatn, avløp og boss | PB 4 | 5906 FREKHAUG |
| Statsforvaltaren i Vestland | | Statens hus, Njøsavegen 2 | 6863 LEIKANGER |
| Vestland Fylkeskommune | | PB 7900 | 5020 BERGEN |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <u>Sted</u> Hindenes | <u>Dato</u> 18.05.2021 | <u>Underskrift</u> Ingvard Jordal |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|

Vedlegg:

Vedlegg 1: 318627 – Traseplan del 1

Vedlegg 2: 318627 – Traseplan del 2