

Vitek Miljø AS

**Skeieveien 76
5239 Rådal
Tel: Fax:
eMail: post@vitek.no**

Tetthetsprøving Vardane Alver SF4- OK3 300mm

Oppdragsgiver : **123 Rør
Sælenveien 12
5151 Strausmgrend**

Prosjektnummer: **1852**

Prosjekt: **Ordrenr:21171301**

Prosjektstart: **27.05.2021 12:11:10**

Ledningseier **Alver kommune**

Siste endring: **27.05.2021 12:23:13**

Vitek Miljø AS


5239 Rådal - Skeieveien 76 - Tel :

Oppdragsgiver :123 Rør
Sælenveien 12
5151 Strausmgrend**Ledningseier**

Alver kommune

Rapport Tetthetsprøving Rør - Luft/EN 1610

Trykk



Sted	:		Tegningsnr.:	:	H1-B
Sted	:	Alversund	Strekn.nummer	:	SF4-OK3
Adresse	:	Vardane	Fra	:	SF4
Operatør	:	01. Rune Bruland	Til	:	OK3
Prøvestyr	:	MASTERTEST® SN:150501	Lengde prøvestrekk	:	20,0 m
Ordrenr.	:	1852	Rørprofil	:	Krets
Prøvedato	:	27.05.2021 12:23:13	Diameter	:	300 mm
Prøvemethode	:	Luft/EN 1610	Rør-Nr.	:	1
Prøveklasse	:	Luft LC	Innvendig beskyttelse	:	Uten
Område	:	Rør			
Materiell	:	Polpropylen			
Bemerkning	:				
Sensor	:	PMC131 -300 - +300 mbar, SN: K4066301052	Sensortest	:	26.02.2020
Godkjenning	:				

Prøvetrykk	:	112,7 mbar	Førfyllingstid	:	4:37 min
Tillatt trykktap	:	15,0 mbar	Prøvetid:	:	4:01 min
Faktisk trykktap	:	-0,8 mbar	Resultat	:	Godkjent

Operatør

Oppdragsgiver

Ledningseier

Rør Luft/Vakuum

Diameter		Kum		Prøving			
Prøvenr.	Strekn.numme	Fra	Sted	Norm	Prøvetrykk i mbar	Trykktap	
Prøvedato	Rør-Nr.	Etter	Adresse	Prosedyre	Lengde i mtr.	Resultat	
300							
1	SF4-OK3	SF4	Alversund	EN 1610	100	-0,79	
27.05.2021 12:23:13	1	OK3	Vardane	Luft LC	20,0	Godkjent	
				Antall	1 Godkjent		
				Total lengde i m:	20,00		