

FDV- Dokumentasjon

Produktnavn	F156 Kumpakninger EPDM
Produsent	Trelleborg Forsheda Norway AS
Telefon / Telefax	69 83 68 68 / 69 83 87 45
E-post	forsheda@trelleborg.com
Webside	www.trelleborg.com/pipeseals

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Som en tetning mellom betongringer for å holde ledninsystemet tett og fleksibelt.
Utførelse	Pakningene er ferdigmontert i muffa på kumringen. Kumdelene monteres så i sammen.
Tekniske Data	Pakningen leveres i gummikvalitet EPDM (Eten-Propen-Dien) Gummihardhet 68+/- 5 IRHD og 36+/- 5 IRHD for F156. Profil av pakningene vil variere for de ulike kummene og systemen som brukes. Leveres i dimensjoner fra 1000 mm til 3000 mm.
Bestanddel	Etenpropendiengummi
Produktspesifikasjon	Forshedas gummimaterial møter kravene satt i Europenormen EN 681-1.

Service- og Vedlikeholds - instruks.

Lagring / Holdbarhet	Vedrørend lagring så henviser vi til EN 681-1 vedlegg D. Holdbarhet er maksimalt 3 år.
Løfting / Håndtering	Pakninger blir levert i kartonger med ulike kvantum.
Montering / Skjøting	Pakningene blir levert integrert i kummene.
Vedlikehold	Produktet krever ingen vedlikehold
Miljøpåvirkning	Ingen
Brann- eksplosjonsfare	Brennbart, men ikke eksplosjonsfare.
Vernetiltak	Ingen
Destruksjon	Sorteres som brennbart avfall og forbrennes i godkjent anlegg.
Gjenbruk	Energigjenvinning ved forbrenning.
Eventuelt	For mer informasjon, ta kontakt med Trelleborg Forsheda Norway AS



Trelleborg Forsheda Norway AS
Håndverkveien 4
1820 Spydeberg
TLF.: 69 83 68 68 - Faks: 69 83 87 45

