

FDV- Dokumentasjon

Produktnavn Produsent Telefon / Telefax E-post Webside	F103, F116 Kumpakninger NBR Trelleborg Forsheda Norway AS 69 83 68 68 / 69 83 87 45 forsheda@trelleborg.com www.trelleborg.com/pipe-seals
---	---

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Som en tetning mellom betongringer for å holde ledninsystemet tett og fleksibelt.
Utførelse	I noen tilfeller setter man pakningen på spissenden av kummen mot en reses og for noen er pakningen ferdig montert i betongmuffa. Kumdelene monteres så i sammen.
Tekniske Data	Pakningen leveres i gummikvalitet NBR (Nitril) Gummihardhet 40+/- 5 IRHD F103 leveres med isopor. Profil av pakningene vil variere for de ulike kummene og systemen som brukes. Leveres i dimensjoner fra 1000 mm til 3000 mm.
Bestanddel	Nitrilgummi Silikonpasta brukes som glidemiddel i F116. Isopor er laget av EPS som er et miljøvennlig isopor.
Produktspesifikasjon	Forshedas gummimaterial møter kravene satt i Europeanormen EN 681-1.

Service- og Vedlikeholds - instruks.

Lagring / Holdbarhet	Vedrørende lagring så henviser vi til EN 681-1 vedlegg D. Holdbarhet er maksimalt 3 år.
Løfting / Håndtering	Pakkninger blir levert i kartonger med ulike kvantum.
Montering / Skjøting	Pakningene monteres på spissenden av kum eller de er allerede integrert i kummen.
Vedlikehold	Produktet krever ingen vedlikehold
Miljøpåvirkning	Ingen
Brann- eksplosjonsfare	Brennbart, men ikke eksplosjonsfare.
Vernetiltak	Ingen
Destruksjon	Sorteres som brennbart avfall og forbrennes i godkjent anlegg.
Gjenbruk	Energigjenvinning ved forbrenning.
Eventuelt	For mer informasjon, ta kontakt med Trelleborg Forsheda Norway AS



Trelleborg Forsheda Norway AS
Håndverkveien 4
1820 Spydeberg
TLF.: 69 83 68 68 - Faks: 69 83 87 45

