

FDV dokument:

Galvaniserte ståflenser

Produkt	Galvaniserte ståflenser for bruk med PE/PP sveisekrager	
Leverandør	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 Ål	
Anvendelse	Galvaniserte ståflenser til bruk i VA anlegg, gassrør, havbruksnæring, mini/mikrokraftverk, industri, osv.	
Tekniske data	Dimensjon	DN100 – DN1200 (Andre dimensjoner på forespørsel)
	Materiale	Varmgalvanisert stål (S235JR)
Godkjent	Produktene er i henhold til EN 10025-1/ EN10025-2	
Kvalitetssikring	Hallingplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001:2008	

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare	Ingen reell fare.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Største helsefare er klemskader.
Førstehjelp	Ved klemskader vurderes skaden, og evt. kontakt av lege

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Lagres på stabilt underlag, på en slik måte at ikke ras eller velt kan skje
Montering	Galvaniserte ståflenser brukes i kombinasjon med PE sveisekrager
Service	Produktet krever ingen service
Vedlikehold	Produktet krever ingen vedlikehold. I sjøvann må det vurderes offeranode for å hindre korrosjon.
Reservedeler	Ved defekt rør/deler erstattes disse med samme type materiell
Annet	Kontakt Hallingplast AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter