



Byggemelding G.Nr. 188/492 og G.Nr. 188/446

Gjelder skifte av defekte ventilasjonsanlegg. GK Prosjekt nr. 30481736

For G.Nr. 188/492

Skifte 1 stk. ventilasjonsanlegg på tak og 1 stk. ventilasjonsanlegg fjernes i sin helhet

Det monteres 1 stk. anl. Nytt anlegg med kapasitet 14 000 m³/h i eksisterende ventilasjonshus på tak

Det legges nye kanaler over tak til kanalnett som tidligere ble forsynt fra anlegg som fjernes.

Videre monteres det 1 stk. nytt ventilasjonsanlegg med kapasitet ca. 3000m³/h på plan 01 (Europris)

Se skisser vedlagt.

G.Nr. 188/446

Skifte 1 stk. ventilasjonsanlegg på plan 3. med kapasitet ca 6000 m³/h. Arbeidet består av å skifte ventilasjonsanlegg og nødvendige kanalarbeider for tilkobling av nytt anlegg. Arbeidet medfører ingen særlige bygningsmessige inngripen.

GK v/ Dale

08.06.21