








DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Durvju marka	Durvju izmērs	Skaitis	Vēršanās virziens		Apraksts	Durvju materiāls	Krasas tonis	Piekļuves kontroles sistēma	Slēdzis/Rokturis
			kreisās	labās					
D-1		1	1	0	Veramas vienviru ārdurvis. Atvertu durvju tīrais plātums ne mazāk par 900 mm. Augstākās kvalitātes profils – KBE (74 mm, 6 kam.) Stikla pakete: 4LowE/16/4LowE/16/4LowE biežums 44 mm (Uf ≤ 0.9 W/m²K). Skaņas caurlaidība ar 2 stiklu paketi līdz 40db	PVC rāmis Stiklojums	RAL 7015/RR23 (tumši pelēka)	nav	Rokturis, slēdzene ārdurvīm
D-2		1	0	1	Veramas vienviru iekšdurvis. Durvis bez sliekšņa.	MDF	RAL 9003 (balts)	nav	Rokturis
D-3		1	1	0	Veramas vienviru iekšdurvis. Durvis bez sliekšņa.	MDF	RAL 9003 (balts)	nav	Rokturis, slēdzene iekšdurvīm
D-4		1			Bīdāmās ārdurvis. Augstākās kvalitātes profils – KBE (74 mm, 6 kam.) Stikla pakete: 4LowE/16/4LowE/16/4LowE; biežums 44 mm (Uf ≤ 0.9 W/m²K). Skaņas caurlaidība ar 2 stiklu paketi līdz 40db	PVC rāmis Stiklojums	RAL 7015/RR23 (tumši pelēka)	nav	Rokturis, slēdzene ārdurvīm

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Logu marka	Skaitis	Izmērs/skice	Apraksts	Piezīmes
L-1	1		PVC rāmis GEALAN S 8000 IQ, RAL 7015/RR23 (tumši pelēka). Uf ≤ 1.04. Augstākās kvalitātes profils – KBE (74 mm, 6 kam.) Profila iebūves dziļums 74 mm, siltumvadāmības koeficients Uf= 0.7 W/m²K, Kameru skaits - 6 kam. Stikla pakete: 4LowE/16/4LowE/16/4LowE; biežums 44 mm (Uf ≤ 0.9 W/m²K). Skaņas caurlaidība ar 2 stiklu paketi līdz 40db	
L-2	1		PVC rāmis GEALAN S 8000 IQ, RAL 7015/RR23 (tumši pelēka). Uf ≤ 1.04. Augstākās kvalitātes profils – KBE (74 mm, 6 kam.) Profila iebūves dziļums 74 mm, siltumvadāmības koeficients Uf= 0.7 W/m²K, Kameru skaits - 6 kam. Stikla pakete: 4LowE/16/4LowE/16/4LowE; biežums 44 mm (Uf ≤ 0.9 W/m²K). Skaņas caurlaidība ar 2 stiklu paketi līdz 40db	
JL-1	1		VELUX GGL 3066, RAL 7015/RR23 (tumši pelēka). Stikla pakete: 4LowE/16/4LowE/16/4LowE; biežums 44 mm (Uf ≤ 0.9 W/m²K).	Jumta logs

PIEZĪMES

- Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Norādīto ailu izmērus pirms izstrādājuma izgatavošanas pārņemt uz vietas objektā.
- Neskaidrību gadījumos vērsties pie projekta autoriem.
- Durvju un logu rasējumi doti skatā no iekšpuses.
- Durvju un logu specifikācijas skatīt kopā ar stāvu plānu lapām.
- Šo lapu skatīt kopā ar pārējām arhitektūras daļas lapām.

BŪVPROJEKTA DAĻA		
ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI / AR		
OBJEKTS		
DĀRZAS MĀJA LĪDZ 45 m2		
RASĒJUMS		
DURVJU UN LOGU SPECIFIKĀCIJAS		
MĒROGS	B/M	LAPA LAPAS
		AR-5 7
PASŪTĪJUMA NR.		ARHĪVA REG. NR.
AN-LĪG-01/21		AN-LĪG-01/21