

# **Bestandsplan for hjorteviltforvaltningen**



**Vald nr. 1 Fosnøy Viltlag  
Vald nr. 2 Lindåsneset Viltlag  
Vald nr 4. Bakkøy Viltlag  
Austrheim kommune**

# 2021 - 2023

Tidsrom:	2021-2023		
Område:	Vald nr.1	Fosnøy	Tellende areal: 25644 da
	Vald nr.2	Lindåsneset	Tellende areal: 6787 da
	Vald nr.4	Bakkøy	Tellende areal: 4017 da

## **Vald nr. 1 inneholder følgende jaktfelt:**

SA. Fosnøy 2582 da (2 jaktfelt: gnr. 139, 151)  
AU. Fosnøy 2224 da (3 jaktfelt: gnr. 140, 141, 149)  
Litlelindås 1305 da (gnr. 152)  
Hopland 3475 da (gnr. 155)  
Austrheim / Hjertås 3861 da (gnr. 156, 150)  
Øksnes / Rebnor / Dyrneset 4340 da (gnr. 159, 160, 161)  
Sætre / Budalen 1504 da (gnr. 142, 143)  
Toftegård / Børilden 3362 da (gnr. 147, 162)  
Njøten 2010 da (gnr. 137, 138)  
Krossøy 1350 da

## **Vald nr 2 inneholder følgende jaktfelt:**

Kaland 1209 da (grd.130)  
Litlås 1005 da (grd.128,129)  
Leirvåg med Håvarden 1703 da (grd.127,128)  
Fonnes med Vardetangen 2536 da (grd.131)

**Vald nr. 4 inneholder 1 jaktfelt**, hvor følgende gårdsnummer er representert:  
132,133,134,135,136

Grunneierne er representert på årsmøte i valdene med en representant for hvert gårdsnummer.

## **Hovedmål:**

Valdet har som overordnet mål å forvalte hjortestammen på en slik måte at man sikrer en optimal og vedvarende produksjon og avkastning, sunne og friske dyr, god kjønns- og aldersfordeling og en passende størrelse på stammen i forhold til leveområdet sin bæreevne (beitetilgang) og skadepress (skog og innmark). Bestanden skal ikke ha en størrelse som fører til at arter som hører naturlig hjemme i områder blir truet. Ivaretagelse av det biologiske mangfoldet er et overordnet prinsipp for forvaltningen av hjorten i Austrheim.

Fosnøy Viltlag har som mål i planperioden å foreta en avskyting som reduserer bestanden på Fosnøy betraktelig. Uttak av dyr i laget vil skje i henhold til mål satt i føringer for avskyting.

Årsmøte i Fosnøy viltlag vil ta stilling til årlig uttak i henhold til målsettingen i avskytingsavtalen, erfaringen fra siste års jakt, og den informasjon/kunnskap om stammen som til en hver tid finnes. Registreringer i hjorteviltregisteret vil være viktig informasjon i denne forbindelse. Kalvene skal kjønnsbestemmes når de er skutt.

**Status og vurderinger:**

Det har vært merket en kolle i tidligere planperiode. Den var svært sted bunnen, og har ikke kastet nytt lys over hjorten sine trekkruiter mellom planområdet og andre områder. Det er allikevel grunn til å tro at det er en god del inn og utvandring til nabokommunene Radøy, Fedje, Lindås, og Gulen. Den største konsentrasjonen av hjort i planområde er på jaktfeltene fra Solend – Førland, via Hopland og Austrheim til Årås - Vikane. Dette styrker mistanken om at det skjer en større utveksling av dyr mellom Fosnøy og Radøy.

Det er også sannsynlig at vi har en betydelig innvandring fra områder i innlandet der bestandene er tette.



Det er de siste årene meldt om store beiteskader på innmark og skog.

Lindåsneset Viltlag og Bakkøy inkluderes i felles hjorteviltforvaltning, og dekker dermed hele kommunen.

For planarbeidet legger en blant annet til grunn fellingsstatistikken for de siste årene.

Under er en oversikt for fellingsstatistikk for vald nr. 1 i siste planperiode.

For øvrige jaktvald, henvises til statistikker i hjorteviltregisteret.



Figuren over viser fordeling mellom hanndyr og hunndyr i uttaket de siste årene.

**Avskyting:**

Det er et mål å øke bestanden av eldre dyr, og særlig eldre hanndyr.

Det er derfor lagt opp til ett uttak av min. 40 % kalv, og 40 % hunndyr 2,år


Det skal ikke felles kolle fra kalv. Hvis det ved uhell felles kolle fra kalv, skal kalven også felles, uavhengig om det er ledig dyr på kvoten.

Jaktfeltleder i hvert jaktfelt oppdaterer hjorteviltregisteret fortløpende under jakta, herunder jakttimer, sette og felte dyr, samt veid slaktevekt.

### Hjorteviltregisteret:



Storvaldet vil sikre en videreføring av sett hjort registreringen. Registreringer i hjorteviltregisteret vil være viktig informasjon i forbindelse med kjønns sammensetning, der anbefalt kolle/bukk forhold er 1,0 – 1,0 koller pr. bukk.

Det vil også sammen med vårtellingen være den viktigste pekepinnen på antall dyr i distriktet.



Figuren over viser sette dyr pr. timer jaktet.

Figuren under viser fordeling mellom sette hanndyr og hunndyr.



Figuren over viser sett dyr på vårtelling.

## Avskytingsplan 2021-2023

Fosnøy Viltlag, Lindåsneset Viltlag og Bakkøy Viltlag legger fram denne avtalen om avskyting av hjort for perioden 2021 - 2023

Dersom det kommer inn nye moment om hjorten sin kjønns og alderssammensetning, tellende areal eller minsteareal, kan avskytingsplanen endres, i bestandsplanperioden.

Gjeldene minsteareal i kommunen er 500 da pr tildet dyr. Ref. kommunalt vedtak av 22.06.2011 Kommunen kan gjøre vedtak om å fravike fra minsteareal for vald med godkjent bestandsplan.

Grunnet store beiteskader på Fosnøy Jaktfelt, søkes det å ta 50% regelen til anvendelse.

Før videre utarbeidelse av fremtidig bestandsplan, legges det opp til termisk telling med drone neste år. Tannsnitt og kohort, vil også gi informasjon om alderssammensetning, kjønnsammensetning og estimert bestandsstørrelse.

Den årlige tildelingen av fellingsløyva i planperioden tildeles som frie dyr, til valdet, som fastsetter felling art/år for det enkelte jaktfelt ved tildeling for årets jakt.

- Fosnøy Viltlag får tildelt 85 dyr pr år, tilsvarende 301 da pr dyr
  - Bakkøy Viltlag får tildelt 8 dyr pr år, tilsvarende 500 da pr dyr
  - Lindåsneset Viltlag får tildelt 13 dyr pr år, tilsvarende 500 da pr tildelt dyr.
- 
- Det skal taes CWD prøve fra alle dyr over 2,5 år, og leveres tannprøve på dyr, eldre en kalv.
    - Det utarbeidet god beskrivelse hvordan dette skal utføres.
    - Tildeling av prøveposser/beskrivelse vil bli gjort på årsmøte til jaktfeltansvarlige.

Fellingsresultatet for avtaleårene skal etter jaktseasonen år 2023 være slik:

- 10 % eldre bukk
- 10 % Pinnebukk
- 20 % Kolle 2,5 år, med hovedvekt på unge koller og ikke godt utvokste koller(svake)
- 20 % Kolle 1,5 år
- 40 % kalv

Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 16 opnar for at ein begrensa del av fellingsløvene kan flyttast frå eit år til neste, vanleg grense er satt til 10 % av kvoten.

Ellers gjelder de samme plikter om jakt, og rapportering som viltloven med forskrifter stiller krav om.

Austrheim 18.05.2021



-----  
Eivind Børildsen

Valdansvarlig for Fosnøy Viltlag.