



Fylkesmannen i Vestland
Njøsavegen 2
6863 LEIKANGER

Referanser:
Dykker:
Vår: 18/453 - 19/21635

Saksbehandlar:
Lennart Falkenberg-Arell
lennart.falkenberg-arell@meland.kommune.no

28.10.2019

Mekling om motsegn til reguleringsplan for Meland kyrkjegard

Bestilling av meklingsmøte

Kommunestyret i Meland kommune vedtok i sak 48/2019 at: «*Meland kommune finn ikkje å kunne imøtekome motsegn frå Hordaland fylkeskommune v/ Utval for kultur, idrett og regional utvikling m.o.t. omlegging av Bjørnestadvegen. Endeleg behandling av reguleringsplanen for Meland kyrkjegard blir utsett til det er halde meklingsmøte i tråd med plan- og bygningslova § 5-6.*»

Bakgrunn for planforslaget

Bakgrunnen for planarbeidet er kravet frå LOV-1996-06-07-32 Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) om at kommunen til ei kvar tid skal ha ledige gravplassar til 3% av innbyggjarane, jf. § 2 første ledd. Kommunen er no i den situasjon at det må etablerast nye område for utviding av gravplassen for å tilfredstille dette kravet. Det er eit ynskje frå kommunen si side at utvidinga skal romme om lag 600 graver. Tilsynsetninga føreset at det vert lagt til rette for parkeringsplass på høgde med arealet for utviding og ny veg opp til den nye gravplassen for å sikra universelt tilgjenge. Planarbeidet skal også legge til rette for at Bjørnestadvegen, som i dag går gjennom kyrkjjetunet, vert lagt om.

Vedlegg

1. *Fråsegn til reguleringsplan for Meland kyrkjegard*
2. *Kulturminnefaglege omsyn – Plansak Detaljregulering – Endring Meland gravplass*
3. *Dialogmøte Meland kyrkjegard_16.08.2019*
4. *Dialogmøte Meland kyrkjegard_07.10.2019*
5. *Saksframlegg med vedtak_Reguleringsplan for Meland kyrkjegard*
6. *Arkeologiskrapport_Rapport 30 2018*
7. *Plankart_18.03.2019*
8. *Planskildring_12.04.2019*
9. *Rapport_moglegheitstudie utviding Meland kyrkjegard_26.09.2017*
10. *ROS-analyse_versjon 2_12.08.2019*

Planprosess

28.05.2019-09.07.2019 – Offentleg ettersyn

Offentleg ettersyn av planforslag for utviding av Meland kyrkjegard, planid: 125602018002, vart halde i perioden 28.05.2019-09.07.2019. Hordaland fylkeskommune varsla motsegn til omlegging av Bjørnestadvegen, på grunnlag av konflikt med kulturminneinteresser.

16.08.2019 – Dialogmøte nr. 1

I dialogmøte 16.08.2019 vart Meland kommune og Hordaland fylkeskommune, samd om at ein ikkje kom til einigkeit om løysning for Bjørnestadvegen.

03.09.2019 – KS vedtak i Meland kommune

Kommunestyret i Meland kommune vedtok i sak 48/2019 at ein ikkje kunne imøtekome motsegn fra Hordaland fylkeskommune.

11.09.2019 – HFK vedtok varsla motsegn

«*Utval for kultur, idrett og regional utvikling meiner forslaget til reguleringsplan for Meland kyrkjegard er i vesentleg konflikt med regionale og nasjonale kulturminneinteresser og fremjar motsegn til omlegging av Bjørnestadvegen. For at motsegn kan trekkast må omlegginga av Bjørnestadvegen takast ut av planen.»*

07.10.2019 – Dialogmøte nr.2

I dialogmøte 07.10.2019 vart Meland kommune og Hordaland fylkeskommune, samd om at ein ikkje kom til einigkeit om løysning for Bjørnestadvegen.

Saka gjeld

I høve til planforslaget om reguleringsplan for Meland kyrkjegard, tek usemje mellom Meland kommune og Hordaland fylkeskommune i hovudsak for seg to forhold. For det første gjeld det usemje til omlegginga av Bjørnestadvegen, og for det andre gjeld det gyldigheita av motsegn frå Hordaland fylkeskommune.

Vedrørande omlegging av Bjørnestadvegen, kjem det frem av *Fråsegn til reguleringsplan for Meland kyrkjegard* (vedlegg 1) at:

«*Fylkesrådmannen meiner at planforslaget som no er lagt fram vil få ein negativ verknad på det samla kulturmiljøet som mellomalderkyrkjegarden og den listeførte kyrkja med tilhøyrande gravplass utgjer. Omlegging av Bjørnestadvegen, med trasé langs heile nordsida av den gamle gravplassen, vil ligge heilt i kant med omsynssone H570_1, der det skal takast særleg omsyn til bevaring av kulturmiljøet. I denne omsynssona ligg Meland kyrkje, som er listeført og har nasjonal interesse. Denne omlegginga av Bjørnestadvegen vil føre til at kyrkjestaden vert inneklemt av veganlegg på alle sider og vil ha skjemmande effekt og negativ verknad både på kyrkjegarden som kulturminne og på det samla kulturmiljøet som kyrkja og gravplassen er ein del av. Fylkesrådmannen finn at ei omlegging av Bjørnestadvegen i særstak grad vil redusere opplevingsverdiane til kulturminnet og kulturmiljøet.»*

Leiar for kultur i Meland kommune Eirik Bouwer Utne kjem med følgjande tilsvar til fylkesrådmannens overnemnde vurdering, i sin uttale *Kulturminneglede omsyn...* (vedlegg 2):

«Tilkomsten til kyrkjestaden er i alle tilfelle frå vest (Holme), sør (Frekhaug) og aust (friluftsliv). Den nye vegen vil vere synleg frå vest, men ikkje sør og aust. Opplevinga av kyrkjestaden, i samspel mellom dagens kyrkjestad, mellomalderkyrkjegarden, Kyrkjestova og den øvre kyrkjegarden vert ikkje påverka av den nye vegen, med bakrunn i at aktiviteten og siktlinene ligg på aust- og sørsida av dagens kyrkje.

Omlegginga av vegen vil føre til ein meir tenleg kyrkjestad og eit meir attraktivt kyrketun for Melandsbuen i framtida. Ulempa ved omlegging av veg til myra nord for kyrkja vert etter vår vurdering vurdert opp for av fordelane ved planen, mellom anna for å sikre eit levande kyrke- og kulturmiljø i aktiv bruk. Høva for å skape forbetring og ei positiv samfunnsutvikling ligg i samband med realisering av denne planen, som etter vår vurdering er viktig for å sikre dette viktige kulturmiljøet for framtida.»

Når det gjeld gyldeheit av motsegna, hevdar Meland kommune at det ikkje ligg føre grunnlag for motsegn, pga manglande forankring. Pbl § 5-4 femte ledd stadfestar tydelig at:

«Innsigelse skal begrunnes. Innsigelse fra statlig og regionalt organ skal være begrunnet i vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer.»

I Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt rundskriv H-2/14 kjem dette fram om grunngjeving:

«Det framgår uttrykkelig av plan- og bygningsloven § 5-4 siste ledd at innsigelser skal begrunnes.»

«En innsigelse skal være forankret i og begrunnet ut fra vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer. Dersom det ikke kan dokumenteres at det foreligger slike føringer, vil det ikke være grunnlag for innsigelse. Det kan for eksempel være gitt viktige føringer i lover, stortingsmeldinger, statlige planbestemmelser, statlige planretningslinjer, regionale planer og rundskriv. Innsigelsesmyndigheten må vise tydelig til hvilken nasjonal eller regional interesse innsigelsen er begrunnet i.»

«Det vil imidlertid ikke være tilstrekkelig som begrunnelse for en innsigelse bare å vise til generelle nasjonale eller regionale føringer som er nedfelt i dokumenter som nevnt foran. I tillegg må det gjøres en konkret vurdering av den aktuelle planen, og det må framgå og utdypes i begrunnelsen hvilke konkrete forhold i denne saken som gjør det nødvendig å fremme innsigelse.»

Hordaland fylkeskommune seier at omlegginga av Bjørnestadvegen er i vesentleg konflikt med regionale og nasjonale kulturminneinteresser, utan å referere til innhald i vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer.

Tabellen under, er ei oversikt over dokument som burde vore lagt til grunn som forankring av grunngjevinga i Hordaland fylkeskommune si motsegn.

| Nr: | Dokument: | Årstall: | Opphav: | Type: |
|-----|---|----------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | St.meld. nr. 39 (1986-1987) Bygnings- og forminnevernet | 1987 | Regjeringen (Brundtland II) | Stortingsmelding |
| 2 | Kulturminneloven. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §§ 1 og 2 | 1978 | Stortinget | Lovutdrag |
| 3 | Lov av 3. juli 1992 nr. 96 om endringer i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §§ 1 og 2 | 1992 | Stortinget | Lovutdrag |
| 4 | Ot.prp. nr. 51 (1991-1992) Endringer i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner | 1992 | Regjeringen (Brundtland III) | Odelstingsproposisjon |
| 5 | St.meld. nr. 8 (1999-2000) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, kapittel 4 s. 57-64 | 2000 | Regjeringen (Bondevik I) | Utdrag av stortingsmelding |
| 6 | St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner | 2005 | Regjeringen (Bondevik II) | Stortingsmelding |
| 7 | St.meld. nr. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste | 2013 | Regjeringen (Stoltenberg II) | Stortingsmelding |
| 8 | Kultur viser veg – Fylkesdelplan for kulturminne 1999-2010 | 1999 | Hordaland fylkeskommune | Regional plan |
| 9 | PREMISS: KULTUR Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025 | 2014 | Hordaland fylkeskommune | Regional plan |

Kjelde: Det regionale kulturminnevernet i Hordaland. *Mål, myter og fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet*. Skrevet av Ingrid Haarstad Rekkavik, ved Universitetet i Bergen, høsten 2016.

I tillegg nemnas t-4/92 og t-3/00 som er aktuelle rundskriv for vern, planlegging og forvaltninga av kulturminner og kulturmiljø ved listeførte kyrkjer.

Meland kommune meiner at Hordaland fylkeskommune må trekke sitt motsegn til reguleringsplan for Meland kyrkjegard, pga feilaktig vurdering av omlegging av Bjørnestadvegen sin påverknad på kulturmiljøet knytt til kyrkjestaden, og fordi at vurderingsgrunnlaget i motsegna ikkje er forankra i tråd med angitt krav jf. Pbl § 5-4 femte ledd.

Med helsing

Lennart Falkenberg-Arell
Rådgiver planforvaltning

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

- 1.Fråsegn til reguleringsplan for Meland kyrkjegard
- 2.Kulturminnegle omsyn - Plansak Detaljregulering - Endring Meland gravplass
- 3.Dialogmøte Meland kyrkjegard_16.08.2019
- 4.Dialogmøte Meland kyrkjegard_07.10.2019

Vedlegg:

- 5.Saksframlegg med vedtak_Reguleringsplan for Meland kyrkjegard
- 6.Arkeologiskrapport_Rapport 30 2018
- 7.Plankart_18.03.2019
- 8.Planskildring_12.04.2019
- 9.Rapport_møglegheitstudie utviding Meland kyrkjegard_26.09.2017
- 10.ROS-analyse_verjon 2_12.08.2019



Lennart Falkenberg-Arell

Referanser:
Dykker:
Vår: 19/2055 - 19/21840

Saksbehandlar:
Eirik Bouwer Utne
eirik.utne@meland.kommune.no

22.10.2019

Kulturminnefaglege omsyn - Plansak Detaljregulering - Endring Meland gravplass - PlanID 1256 2018 0002

Visert til dialogmøta mellom Hordaland fylkeskommune og Meland kommune den 7.10.2019,
16.8.2019 og fråsegn frå Hordaland fylkeskommune i saka.

Kyrkjesteden som kulturmiljø

Reguleringsplanen vil bidra til å sikre Meland kyrkjested som eit attraktivt kulturmiljø og kyrkjested for framtida, ved mellom anna sikring og rehabilitering av tørrmurar, betre tilhøve for fotgjengrar og eit bilfritt kyrkjetur. Kyrkja vert mykje nytta til seremoniar, i tillegg til jamnlege konserter og nokre utandørsarrangement. Oppgraderinga av kyrkjesteden vil styrke desse funksjonane, og bidra til at framtidige generasjonar kan nyte godt av ein aktiv Meland kyrkjested i eit levande kulturmiljø og lokalsamfunn.

Vidare er kyrkjesteden eit sentralt punkt for den høge ferdsla på dei gamle kyrkjevegane i området, særleg mot Moldeklev, Øvre Sagstad og Fosse. Desse er del av ei større oppgradering med eiga kyrkjevegmerking og informasjonstavler om kyrkjesteden og den gamle ferdsla. Dette aktualiserer kyrkjesteden for mange, og utdypar opplevingar og kunnskap om kyrkja vår.

Om lokal kulturminneforvalting

Når det gjeld planens påverknad på kulturmiljøet, har denne vore vurdert lokalt i høve kommunens rolle som lokal kulturminneforvaltar. Dette i tråd med dei nasjonale og regionale forventingane til at kommunane tek medansvar for lokale kulturminneomsyn, utarbeidar lokal kulturminnepolitikk og aukar kompetanse lokalt. Meland kommune vedtok sitt planprogram for kulturminneplan i 2016. I samband med kommunenesamanslåing vart arbeidet omprioritert til eit kunnskapsgrunnlag i påvente av ein kulturminneplan for Alver. Denne er forventa i 2021, i høve planstrategiarbeidet til ny kommune. Sjølv om Meland kyrkje er listeført, er kyrkjesteden i heilskap eit levande lokalt kulturmiljø.

Mellomalderkyrkjegarden

Siktlinene til den gamle mellomalderkyrkjestaden og ferdsselsvegane frå Dale vert oppretthaldt i planen. Riksantikvaren *vurderer det slik at tiltak som følge av reguleringsplanen ikke vil medføre fare for utilbørleg skjemming av mellomalderkyrkjestaden, jf. kulturminnelova § 3.*¹

Mellomalderkyrkjegarden har tidlegare vore ein underkommunisert del av kyrkjesteden, saman med dei gamle fara på vestsida av dalen. Som del av kyrkevegprosjektet er dette no til dels betra, og vil verte utdypa i tida framover. Omlegging av Bjørnestadvegen vil ikkje påverke samanknytinga mellom dei to kyrkjestedane.

Omlegging av Bjørnestadvegen

Hordaland fylkeskommune viser til at *ein i reguleringsplanen legg ein opp til ei omlegging av vegen, med ny trasé langs heile nordsida av den gamle gravplassen. Fylkeskommunen finn at denne omlegginga av Bjørnestadvegen i særstak grad vil redusere opplevingsverdiane til kulturminnet og kulturmiljøet, og vil vere i konflikt med kulturminneinteressene både når det gjeld nærmiljø og fjernverknad.*²

Tilkomsten til kyrkjesteden er i alle tilfelle frå vest (Holme), sør (Frekhaug) og aust (friluftsliv). Den nye vegen vil vere synleg frå vest, men ikkje sør og aust. Opplevinga av kyrkjesteden, i samspel mellom dagens kyrkjstad, mellomalderkyrkjegarden, Kyrkjestova og den øvre kyrkjegarden vert ikkje påverka av den nye vegen, med bakrunn i at aktivitetene og siktlinene ligg på aust- og sørsida av dagens kyrkje.

Omlegginga av vegen vil føre til ein meir tenleg kyrkjstad og eit meir attraktivt kyrketun for Melandsbuen i framtida. Ulempa ved omlegging av veg til myra nord for kyrkja vert etter vår vurdering vegg opp for av fordelane ved planen, mellom anna for å sikre eit levande kyrkje- og kulturmiljø i aktiv bruk. Høva for å skape forbeting og ei positiv samfunnsutvikling ligg i samband med realisering av denne planen, som etter vår vurdering er viktig for å sikre dette viktige kulturmiljøet for framtida.

Med helsing

Eirik Bouwer Utne
leiar kultur

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

¹ Fråsegn Hordaland fylkeskommune 28.6.2019

² Fråsegn Hordaland fylkeskommune 28.6.2019

Mottakere:

Lennart Falkenberg-Arell