

Smart Varme AS

Smart Varme Stålforing

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Smart Varme Stålforing til rehabilitering av tegl – og elementpiper

Rørene er produsert av 0,6mm rustfritt syrefaststål 1.4404 (AISI 316L), Alle tilbehørsdeler, fittings er produsert rustfritt syrefast stål.

Dimensjon: Rund Ø150 og Ø180, oval og fleksibel

Farge: Ubehandlet stål

rund – CE 0432-CPR – 00095-110

oval – CE 0432- CPR – 00095-111

CE-merking: fleksibel – CE 2270-CPR-029



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Benytt milde vaskemidler.

Alle som har ildsted og pipe skal motta feiing fra kommunen. Kommunene har rutiner på hvor ofte de kommer for å feie ift forskrifter.

Ettersyn/kontroll

Ved skade på stålforing, kontaktes feievesenet i kommunen for kontroll.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Det er ikke nødvendig med vedlikeholdsrutiner for produktet, utenom feierens rutiner.

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Smart Varme AS

Smart Varme Stålforing

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Garanti og vilkår

25 års garanti

CE-merking

rund – CE 0432-CPR – 00095-110

oval – CE 0432- CPR – 00095-111

fleksibel – CE 2270-CPR-029

Øvrige opplysninger

- Følg monteringsveiledning
- Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028?q=sikkerhet%20helse%20og%20arbeidsmilj%C3%B8>
- Forskrift om brannforebygging <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710?q=brann>
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. (Avfallsforskrift) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/*

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Smart Varme AS
Postadresse	Minde Allè 4
Postnr. og poststed	5063 Bergen
Telefon	55 70 65 82
E-post	post@smartvarme.no
Internett	www.smartvarme.no/forhandler