

Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkellova)

Journalnr
20216746

Oppdragsnr

Matrikkeletat				
Kommune	K.nr	Adresse	Postnr	Poststad
Alver Kommune	4631	Postboks 4	5906	Frækhaug

Matrikkeleining					
Gateadresse	Gnr	Bnr	Fnr	Snr	Registrert eigar/festar
Fyllingsnesvegen 91	214	2	0	0	Fyllingsnes Reidar (Hjemmelshaver)

Om oppmålingsforretninga			
Forretninga avvikla:	Dato	Kl	Stad
	25.08.2021	09.00	På parsellen

Forretninga gjeld oppretting av matrikkeleining

Grunneigedom Festegrunn Anleggseigedom Uteareal eigarseksjon

Forretninga gjeld registrering av eksisterande grunn

Grensejustering Klarlegging av eksisterande grense Nymerking av eksisterande grense Registrering av ureg. jordsameige Matrikulering av umatrikulert grunn

Arealoverføring Anna

Forklaring

Saks- behandling	Løyvedato	Dato for fullstendig rekvisisjon	Pårekna dato for fullført matrikulering
	13.07.2021		

Rekvirent
Fyllingsnes Reidar

Rekvisisjonsdato
03.08.2021

Habilitet	
Landmålaren sitt namn	Kjartan Medaas
<input checked="" type="checkbox"/> Landmålar orienterte partane om det låg føre forhold av personleg eller økonomisk art som kunne tilseia inhabilitet.	
<input checked="" type="checkbox"/> Hadde nokon av partane merknader/innvending til gjennomføringa av forretninga?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja (jfr. vedlegg)

Varsling og oppmøte	
Varslet om oppmålingsforretning inneheld ei liste over dei personane som var varsla, deira partsstilling, varslingsdato og varslingsmåte. Under forretninga vart det oppmoda om å stadfesta sitt frammmøte ved underskrift på lista og framsyning av legitimasjon. (Jfr. vedlegg).	
Ev. merknader til varslinga	

Saksdokument - bakgrunn for forretninga				
	Forklaring	Journalpost nr	Vedlegg nr	Urelevant
Søknad etter pbl				X
Annet saksdokument	Grunnbokutskrift for 214/2/0/0 - Aktiv			X
Rekvisisjon av oppmålingsforretning				X
Varsel om oppmålingsforretning				X
Konsesjonsdokument				X
Servitutt				X
Uttalelse/tillatelse fra andre myndigheter				X
Avtaler				X

Omtale av grenser, grensemerke, inngåtte avtaler, skilssdom, påstandar frå partane m.m.

Pkt.nr	Type merke	Status	Punkt godkj. av partane	Partspåstandar (journalpost/ vedl.nr.)	Skilssdom/forlik (journalpost/ vedl.nr.)
G1	Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i: Jord	Nytt grensemerke	Godkjent		
G2	Stein eller røys Nedsatt i: Jord	Gjenfunnet og nymålt	Godkjent		
G7	Umerket Nedsatt i: Ikke spesifisert	Nytt grensemerke	Godkjent		
G4	Umerket Nedsatt i: Ikke spesifisert	Gjenfunnet	Godkjent		
G5	Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i: Fjell	Utgår	Godkjent		
G6	Riksgrensemerke annet Nedsatt i: Riksgrense	Gjenfunnet	Godkjent		
G3	Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i: Jord	Nytt grensemerke	Godkjent		

Oppsummering og fråsegn frå landmålar

Landmålar vurderer og gjev ev. kommentarar til: • løyve • rekvisisjonen • varsel om oppmålingsforretninga • førebuing av oppmålingsforretninga • oppmålingsforretninga • måle- og berekningsarbeid • fakturering • etablering/sletting av rettar • matrikulering •

Oppmålingsforretning i samband med arealoverføring av 323m² frå gbnr 214/2 til 214/97.

Oppmøte sjå partsliste.

Grunnboka er undersøkt for gbnr. 214/2. Rekvirent har fått utskrift. Ein tinglyst festekontrakt/ erklæring. "Bruksrett til en byggetomt" for rekvirenten sin onkel tinglyst 21.03.1927. Rekvirent hadde ikkje kjennskap til denne. Ved undersøking viser det seg at rettshavar døde i 1935. Folkeregisteret har ikkje opplysningar om arvingar. I følgje avtalen står det at bruksretten ligg på bruket si innmark. Arealet som skal arealoverførast ligg på bruket si utmark. Ein legg derfor til grunn at bruksretten ikkje ligg på dette arealet. Partane hadde ikkje kjennskap til ikkje tinglyste rettar på arealet.

Grenser sett ut/ og innmålt etter partane sine påstandar og i samsvar med delingsløyvet. Utgåande grense mellom eigedomane vart målt i oppmålingsforretning 18.12.2020. Grensepunkt G5 utgår men vart ikkje fysisk fjerna då det kan vera nyttig å ha for å sikte inn punkt G4 frå punkt G6. Nytt punkt G7 vart ikkje merka då det ikkje var framkommeleg på grunn av bratt terreng og mykje felte tre. Heimel til utelating av merking i matrikkelforskrifta §41. Nytt punkt G3 merka med offentleg grensemerke i vegen.

Eit punkt i delelina mellom gbnr 214/2 og 214/94 vart attfunne, punkt G2. Partane var samde om dette punktet. Punkt G1 vart nymerka med offentleg grensemerke i jord. Avstandar i skylddeling for gbnr 214/94 vart kontrollmålte for å rekonstruera punktet. Ny grenseline mellom gbnr 214/2 og 214/97 vert etter arealoverføringa definert av punkta G4, G7 og G2 samt punkta G6, G3 og G1 i kartvedlegget til denne protokollen.

Nye grensemerker er målte inn ved hjelp av Leica gps med CPOS referansenett den 25.08.2021. Målingane er utført etter standard for eigedomsmåling. Målingane tifoldstiller krava til nøyatighet sett i standarden.

Arealoverføring rører ikkje ved, eller medfører nye rettar på nokon av eigedomane. Erklæring om arealoverføring er lagt fram for landmålar.

Kopi av protokoll vert sendt alle partar.

Arealoverføring vert anbefalt matrikkelført.

Sted

Frekhaug

Dato

08.10.2021

Underskrift

Kjartan Meddus

(saksdokument som kjem til under oppmålingsforretninga)		Vedlegg		
Relevant	Dokumenttype	Forklaring	Journalpost nr.	Vedlegg nr.
X	Partsliste			
	Beregningsdokumentasjon			
	Fullmakt			
	Avtaler			
	Hjemmeldokument (matrikkelbrev, ekspropriasjonsvedtak, andelsbevis, tinglyst skjøte)			
	Arealregnskap			
	Begjæring/tillatelse til seksjonering/reseksjonering			
	Partspåstander			
	Forlik/voldgift			
	Kartvedlegg til protokoll			
X	Kartvedlegg til protokoll			

Kartvedlegg til protokoll for oppmålingsforretning

Alver Kommune

N

Eigedom
214/2

Saks nr
20216746


Oppdragnr

Rekvirent
Fyllingsnes Reidar

Forretningsdato
25/8/2021

Landmålar
Kjartan Medaas

Målestokk 1:300



Beskriving/avtalar:

