

Ydeevnedeklaration - DOP

Nr. DK 005DoP14052020

1. Identifikation: Schiedel Isokern Nedsænkingsrør
2. Type: Designation 1 T600 N2 D 3 G ‡
Designation 2 T450 N2 D 3 G ‡
3. Anvendelse: Forringsrør til skorstene
4. Producent: Schiedel Skorstene A/S, Industrivej 23, DK - 7470 Karup
Tlf. 00 45 70 10 20 11
www.schiedel.dk
5. Navn og kontakt: Steffen Rasmussen
Schiedel Skorstene A/S, Industrivej 23, DK - 7470 Karup
Tlf. 00 45 42 60 80 85
6. System 2+
7. TÜV SÜD, notificeret organ med certifikat nr. 0036, har gennemført en forudgående kontrol af fabrikken og produktionskontrol, samt foretager løbende overvågning, bedømmer og godkender fabriksanlæg samt fabrikkens egen produktions kontrol.
TÜV SÜD har udstedt certifikat med nr.: 0036CPR90219002
8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber:	Ydelse:	Harmoniseret standard:
Tæthedsklasse	N2	EN 1857:2010
Strømningsmodstand	0,003 m	
Termisk modstand	0,124m ² K/W	
Sodild test	G ‡	
Brandmodstandsevne (ekstern til ekstern)	NPD	
Brand klasse	A1	
Max. Byggehøjde	30 m	
Kondensat resistent	Tør (Dry)	
Korrosions klasse	3	
Feje test	OK	
Fryse/tø modstand	NPD	
Farlige stoffer	Ingen	

Ydeevne for varen, som beskrevet i pkt. 1+2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den producent, som er anført i pkt. 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten:

Fabrikschef Steffen Rasmussen



Karup, 14.05.2020