



Haugen Vva AS
Halvor Fretland
Kanalveien 5
5068 BERGEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/17660 - 21/1869

Saksbehandlar:
Jan Roald Wolff Treni
jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:
11.01.2021

Uttale til Tekniske planar for vatn og avlaup for Vesleheimen bustadfelt - gbnr 137/63 Alver

Vatn

Ø110mm vassleidning som var tenkt lagt i veg f_SV1 frå kum V2 til punkt 7, utgår. Leidninga leggjast i staden i same trase som overvassleidningen i trassen V1 – punk 7/SF4.

- Ang. Dispensasjon til avstandskrav. Så kan dette gis, dersom bygg 2 og mur fundamenteres på slik måte at man trygt kan grave opp og vedlikeholde ledningsnett.
- *Grøftetraseen V1-06 vil dermed bli liggende tett inntil muren.*
Her må dere ta en vurdering på om innsiden på mur må isoleres mot VA nett.
- Etter dialog med en grunneier i området, har vi fått opplyst et deler av de eksisterende private Va-ledningene ikke ligger som anvist på tegninger.

Avløp

- Eiere av det eksisterende felles kloakkanlegget i området vil ha en skriftlig avtale med utbygger før kommunen godkjenner planen.
Her har vi fått forståelsen av at det pågår dialog med utbygger.

Ledningsstreck fra kum S5 til påkobling Kubbaleitet overtas av Alver kommune for drift og vedlikehold. Bekrefter at kummer, S1 – 5, og S9 Ø425 må økes til Ø600.

Med helsing

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Plan og byggesak

Mottakarar:

Gripsgård Bygg AS

Moldekleivmarka 5919
69A

FREKHAUG

Haugen Vva AS

Kanalveien 5 5068

BERGEN