

Vitek Miljø AS

**Skeieveien 76
5239 Rådal
Tel: Fax:
eMail: post@vitek.no**

Tetthetsprøving Elvaåsen 160PVC SP3A-SP3

Oppdragsgiver : **123 Rør AS
Sælenveien 12
5151 Straumsgrend**

Prosjektnummer: **1999**

Prosjekt: **Ordrenr:213484**

Prosjektstart: **26.11.2021 11:26:36**

Ledningseier **Alver kommune**

Siste endring: **26.11.2021 11:51:01**

Vitek Miljø AS


5239 Rådal - Skeieveien 76 - Tel :

Oppdragsgiver :123 Rør AS
Sælenveien 12
5151 Straumsgrend**Ledningseier**

Alver kommune

Rapport Tetthetsprøving Rør - Luft/EN 1610

Trykk



Sted	:		Tegningsnr.:	:	H003-B
Sted	:	Meland	Strekn.nummer	:	SP3A-SP3
Adresse	:	Elvaåsen	Fra	:	SP3A
Operatør	:	01. Rune Bruland	Til	:	SP3
Prøvestyr	:	MASTERTEST® SN:150501	Lengde prøvestrekk	:	39,0 m
Ordrenr.	:	1999	Rørprofil	:	Krets
Prøvedato	:	26.11.2021 11:51:01	Diameter	:	160 mm
Prøvemethode	:	Luft/EN 1610	Rør-Nr.	:	1
Prøveklasse	:	Luft LC	Innvendig beskyttelse	:	Uten
Område	:	Rør			
Materiell	:	PVC			
Bemerkning	:				
Sensor	:	PMC131 -300 - +300 mbar, SN: K4066301052	Sensortest	:	05.10.2021
Godkjenning	:				

Prøvetrykk	:	114,5 mbar	Førfyllingstid	:	1:15 min
Tillatt trykktap	:	15,0 mbar	Prøvetid:	:	3:02 min
Faktisk trykktap	:	-0,6 mbar	Resultat	:	Godkjent

Operatør

Oppdragsgiver

Ledningseier

Rør Luft/Vakuum

Diameter		Kum		Prøving			
Prøvenr.	Strekn.numme	Fra	Sted	Norm	Prøvetrykk i mbar	Trykktap	
Prøvedato	Rør-Nr.	Etter	Adresse	Prosedyre	Lengde i mtr.	Resultat	
160	1	SP3A-SP3	SP3A	Meland	EN 1610	-0,60	
	26.11.2021 11:51:01	1	SP3	Elvaåsen	Luft LC	Godkjent	
					Antall	1 Godkjent	
				Total lengde i m:	39,00		