



- MERKNAD**
- 1 Tilknytning til ø160mm PVC VL i grøft. Strekkfast skjotemuffe. Tilknytning til ø63 PE SPP i grøft m/elektronuffesveis.
  - 2 Riving av vegsluk og stikkrenne. Montering av ny sandfangskum SF1 på eksisterende OV/kulvert fra private eiendommer.
  - 3 Tilknytning av eks. SP (utslipsledning sortvann til sjø) fra gnr/bnr. 196/45 til ny pumpestasjon P1. Trase ledning er ukjent.
  - 4 Prefabrikkert pumpestasjon m/2 stk kvernepumper. Hver pumpe dimensjonert for 10+5 boliger. Pumpehøyde = 11m. Lengde pumpeledning = 550m

**TEGNFORKLARING**

Eksisterende		Prosjektert
	Vannledning (VL)	
	Spillvannledning (SP)	
	Overvannledning (OV)	
	Drenledning (DR)	
	Pumpeledning spillvann (SPP)	
	Ledning utgår	
	Sløkekum (S/O)	
	Ministøkekum (S/O mini)	
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)	
	Lufteventil	
	Spyleventil	
	Stoppkran på vannledning	
	Kloakkpumpestasjon (P)	
	Vegsluk	
	Sandfangskum m/kuppelrist (SF)	

Rev.	Dato	THF	Kum SF1, O1 og ny stikkrenne Leiknesvegen. DR Leiknesvegen. ARB.TEGN.
Oppdragsgiver			Revisjonen gjelder
<b>Leknestunet AS</b>			
Prosjekt			Tegn. Kontr. Godt.
Hillesvåg bustadfelt.			THF ANH THF
Vann- og avløpsplan.			Dato: 06.05.2019
Målestokk: 1:500			Format: A1
Prosjekt nr. 19017			Tegning nr. GH01
Kanalveien 5 5068 Bergen Tlf. 55 59 82 60 e-post: post@haugenvva.no			Rev.

ARBIDSTEGNING