



SEIM BYGG AS
NESBREKKA 28
5912 SEIM

Referanser:

Dykkar: 516bcd53-e4ed-4d0e-86d6-a049f920a5ee

Vår: 21/6431 - 21/51057

Saksbehandlar:

Irene Wilhelmsen

irene.wilhelmsen@alver.kommune.no

Dato:

21.07.2021

Utvida bruk av avkøyrslе - ny bygning - gbnr 155/10 Monstad (Vollom)

Saka gjeldt søknad om utvida bruk av eksisterande avkjørsel til kommunal veg for frådeling av bustadtomt frå gbnr 155/10 datert 08.07.21.

Saksutgreiing:

Informasjon om saka:

Det er søkt om utvida bruk av avkøyrslе mot kommunal veg kv1154 i samband med frådeling av tomt for einebustad.

Vurdering/drøfting:

Det skal søkjast frådeling frå gbnr 155/10 for oppføring av ny einebustad. Bustaden vil få avkøyrslе via eksisterande privat veg/avkøyrslе mot kommunal veg med fartsgrense 50km/t i samsvar med vegtrafikklova. Ut frå søknad og situasjonsplan vil huset liggje slik at det ikkje vil vere til hinder for sikt i avkøyrslа. Vegbilete og vedlagt foto viser at det ikkje er sikthindringar for avkøyrslа pr. i dag.

For fartsgrense 50 km/t er det krav om 4x45m sikt. Dette er ikkje teikna inn i situasjonsplan og vil bli sett som krav i løyvet.

Den kommunale vegen er smal, men har godt sideareal langs grøfta ved eigedomen. Det er viktig at sideareal vert oppretthalde med tanke på drift og vedlikehald. Det må difor ikkje plasserast hekk, gjerde, mur eller liknande langs eigedomen nærmare enn 2m frå vegkant.

Samandrag/konklusjon:

Utvida bruk av avkøyrslе kan bli gitt for ei bustadeining.

Vedtak:

Alver kommune gjev løyve til søknad om utvida bruk av eksisterande avkjørsel til kommunal veg med heimel i veglova §§ 40 til 43.

Løyvet er gjeve på følgjande vilkår:

- Avkjørsle skal være opparbeida slik at den tilfredsstillar tekniske krav til avkjørsle som er fastsett av vegdirektoratet i forskrift av 1964 om «alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsle fra offentlig veg», Veglova §§ 40-43, samt vegnormal N100. Det vert blant anna sett krav til geometrisk

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

post@alver.kommune.no

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00 www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

