

Takkonstruksjon:
U-verdi maks 0,18 W/m2K
Takstein
48x48 mm lekt
30x48 avstandslist
Undertak, diffusjonsåpen
198 mm sperr
200 mm isolering
Dampsperre
48x48 mm påforing
50 mm isolering
Innvendig overflate ifgl romskjema

Yttervegg:
U-verdi maks 0,22 W/m2K
Stående trekledning
Utleking
30x48 avstandslist
musebånd
12 mm asfalt impregneret trefiberplate
36x148 stenderverk
150 mm isolering
Dampsperre
48 mm påforing
50 mm isolering
Innvendig overflate ifgl romskjema

Vindu og dører:
U-verdi maks 1,2 W/m2K

Gulv på grunn:
U-verdi maks 0,18 W/m2K
Innvendig overflate ifgl romskema
80 mm finstøp
50 mm EPS isolasjon
Fukt/radonsperre klasse B
200 mm EPS isolasjon
50 mm grovstøp
min 100 finpukk eller singel
Fiberduk mot grunn/oppfylling



SKALA 1:50



METER

HYTTE, tilbygg

Gnr 100, Bnr 13, Vabøvegen 50
Lindås kommune
P.nr 1702

Arkitekt Mette Kyed Thorson

Snitt A-A

"SOM BYGGET"
Trine Pedersen og Kenneth Hodneland
Vabøvegen 166 A, 5955 Lindås

Sivilarkitekt MNAL Medlem av Arkitektbedriftene Org.nr 987 788 682
Kvalen 16, N-5955 Lindås Tlf +47 901 48 834 mktho@online.no

Mål 1 : 50 / A3

Tegn.nr A310

Rev F

Dato 28.09.2021