



Arkoconsult AS
Ane Netland Rolland
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSSEN

Referanser:

Dykkar:

Vår: 20/18829 - 22/6789

Saksbehandlar:

Jan Roald Wolff Treni

jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:

25.01.2022

Uttale til VA-rammeplan - Urhaug Søndre

Revidert VA-rammeplan er grei slik ho no føreligg.

Følgande kommentarar takast med i vidare planlegging og utarbeidelse av tekensk plan. Det er ikkje naudsynt for revisjon av VA-rammeplan.

- Plassering av nye vasskummar må liggje utanfor trafikkert areal.
- Tilknytings punkt ved Kum V3 vert vurdert. Eksisterande kum kan byggjast om til dette formålet. Dette må avklarast nærare i dialog med kommunen under utarbeiding av teknisk plan.

VA-anlegg til kommunal overtaking

Hovudleidning for vatn ø180mm med tilhøyrande kummar V1, V2 og V3. Samt SP ø160mm fram til SK1 vert overteke av Alver kommune til eige, drift og vedlikehald.

Private leidningsanlegg

Bustad på Gbnr 445/421 må koplast vekk ifrå septiktank dei i dag har og førast inn på anlegget som vist i teikning H1-revB. Utbyggjar og eigar for egedomen 445/421 må verta einige om korleis dette vert utført.

Vasstrykk

Heile området er no under same trykksone. Ein kan då sjå vekk ifrå trykkreduksjonstiltak. Kum i krysset ved avkøyrse frå Toskavegen til Urhaugvegen er trykket berekna til ca. 4,2bar på kote 24 moh.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

post@alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Innbyggjarservice: +47 56 37 50

www.alver.kommune.no

Organisasjonsnummer: 920 290 922

00

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Byggadministrasjon Harald
Bjørndal AS
Plan og byggesak

Postboks 103

5649

Eikelandsosen

Postboks 4

5906

FREKHAUG

Mottakarar:

Arkoconsult AS

Postboks 103

5291

VALESTRANDSFOSSE
N