



Eks. 2m sept tank.
Brekast som sikringsst.
Eksist. Utstepp til heilårsresipient 100m³

Minirensanl. Børner ED5 N-GRP-vestgrad

1. Klakkpumpestasjon Grindfos Hus Pumpe.

V-32 pumpe-isoleret.

1:50
Eksist. kjelde, Drikkeratten.
Reingjort - losprører Øk-Tilbøshaver
Grunnledninger V-SPV.

<p>LINDÅS RØR & SANITÆR AS 5014 ISDALSTØ</p>	<p>1. Pumpestasjon SPV 18/9-2019</p> <p>20% - 2019.</p>	<p>Prosjekt: Fritidsbolig - Nordre Soltveit</p> <p>Tilbudsnavn: Ina Renne</p> <p>Eier: Eli Rasmussen</p> <p>Prosjektleder: Knut Erik D. Lier</p> <p>9553 Fonna</p> <p>Dato: 09.05.2017</p> <p>Målestokk: 1:50</p> <p>Teikningsnr.: A22-101</p>
--	---	--



YV-1
 Eksisterende betongvegg
 2 mm Dampspørre, avhengig av utvendig terr
 50 mm Stenderverk tre - Isolert
 11 mm Platekledning - Vegg

YV-2
 12 mm Platekledning/panel - Vegg
 1 mm Dampspørre
 148 mm Bindingsverk - Isolert
 12 mm Vindspørre
 23 mm Lufting - Vertikalt
 22 mm Utvendig kledning - Liggende

IV-1
 11 mm Platekledning - Vegg
 50 mm Stenderverk tre - Isolert
 Eksisterende betongvegg
 50 mm Stenderverk tre - Isolert
 11 mm Platekledning - Vegg

IV-2
 12 mm Platekledning - Vegg
 98 mm Stenderverk tre - Isolert
 12 mm Platekledning / panel - Vegg

IV-3
 12 mm Platekledning - Vegg
 73 mm Stenderverk tre - Isolert
 12 mm Platekledning - Vegg

Opplegg i eggender beltelegg
LINDÅS ROR & SANITÆR
 TILBUDSBEFERING
 5914 ISDALSTED
 2016-2019

Prosjekt: Fritidsboing - Nordre Solteit	Kontrollprosjekt: Sgr.: Kontroll:
Tiltaksnr.: 13273	Grønt/Ansvar: 13273
Tilstandnr.: 13273	Grønt/Ansvar: 13273
Prosjektleder: M. Rasmussen Prosjektleder: M. Rasmussen	Grønt/Ansvar: M. Rasmussen
Prosjektreferanse: 09.05.2017	Grønt/Ansvar: 09.05.2017
Tegning: Plan 2. Etasje	Grønt/Ansvar: 09.05.2017
Tegningsnr.: A22-102	Grønt/Ansvar: 09.05.2017