

Alver kommune
Postboks 4
5906 Frekhaug

Vår referanse: 2513-B05_2
Bergen, 26.05.2021

**NNP VANN OG AVLØP AS,
NORDHORDLAND NÆRINGS-PARK, EIKANGER
GBNR. 212/132.
SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISKE PLANAR FOR VA
BYGGETRINN 2.**

På vegne av tiltakshavar NNP Vann og avløp AS søker me om godkjenning av tekniske planar for vann og avlaup for byggetrinn 2 av Nordhordland Næringspark. Omfang er vist på vedlagte teikning GH01.

Vassleidning knyttast til eksisterande kum som er etablert i førre byggetrinn i vegen inn til næringsparken. Det er lagt leidningar ut av eksisterande kum. Hovedvassleidning etablerast med $\varnothing 180\text{mm}$ PE100 SDR11 leidning. Leidning etablerast mot aust til kum V1, V2, V3 og V4. Mot nord etablerast leidning til kum V5, V6 og V7. Hovedvassleidning $\varnothing 180\text{mm}$ PE100 SDR11 frem til kum V4 og V7 søkast overtatt av Alver kommune til drift og vedlikehald.

Alle vasskummar ligger i veg og har brannvassuttak. Detalj vasskummer er vist på teikning GH20, GH21 og GH22. I førre byggetrinn er det også etablert ein 100m^3 stor tank med vatn, for tilkopling brannsløkking av næringsparken.

Frå vasskummer leggst det ut $\varnothing 63\text{mm}$ vassleidningar som stikkleidningar til tomtane. Desse leidningane vil være private.

Parallelt med vassleidning etablerast avlaupsleidning $\varnothing 160\text{mm}$ PVC, med stikk til tomtane. Avlaupsleidningar tilknyttas det private avluapsanlegget i feltet som er opparbeid i førre byggetrinn. Det private avlaupsanlegget er tilknyttet slamavskiller vest i feltet og etter slamavskiller pumpes avlaupet til kommunalt anlegg ved Vahaugen. Avlaupsleidningar i hele feltet vil være private.

Langs veg i feltet mot aust etablerast overvassleidning $\varnothing 500\text{mm}$ betongrøyr, med sandfangskummer. Overvassleidning tilknyttas tilsvarande overvassleidning som ble etablert i førre byggetrinn mot vest. Vest i feltet er det en spredekum som infiltrerer overvatnet til sprengsteinsfylling og terrenget. Overvassleidningen med sandfangskummar fangar opp overvatn fra vegareal. Overvassleidning og sandfangskummar i hele feltet vil være privat.

Spørsmål til dette kan rettes til Anders Haugen på tlf. 55 59 82 66/95 82 33 08 eller e-post anders@haugen-vva.no. Er det ynskeleg med gjennomgang av teikningar og søknad stiller me gjerne på et møte, til dømes via teams.

Med venleg helsing



Anders Haugen

Vedlegg:

Teikningar i følgje teikningsliste

Kopi av brev og vedlegg:

NNP Vann og Avløp AS v/Tommy Gulbrandsøy