



Ø32 mm stikkledning legges ut til eks. stikkledningstrase

V2

Ø110 mm drens til stikkrenne

Ø110 mm drens til grøft

VL isoleres der overdekning er mindre enn 1.20 m

VL PE 100 160

V1

Vannledninger skal legges i trekkerør (Ø200 PVC) under vegen. Ved gjennomtrekning i veger skal det være beskyttelseskappe på PE-rør.

TYPE	EKSISTERENDE	PROSJEKERT	UTGÅR
Vannledning			
Overvannsledning			
Spillvannsledning			
Trekkerør			
Kum			

Kartopplysninger

Dato for grunnkart: Ekvidistanse 1m
 Koordinatsystem: NTMS Høydegrunnlag: NN2000

X	Rev	Endring	Utlørt	Kontr	Ansv	Dato
X 5		Justert V1	no	no	no	03.03.22
X 4		Lagt til vannkummer V1 og V2	no	no	no	18.01.22
X 3		Foreløpig	no	no	no	14.12.21
X 2		Foreløpig	no	no	no	09.12.21
X 1		Foreløpig	no	no	no	22.11.21

Vassbakk og Stol AS

Fv.565 Marås-Soltveit

Målestokk: 1:250
Format: A1

Oppdragsleder: Arild Amundsen
Oppdragsnr.: 10222884

SWECO Norge AS FORNEBULVEIEN 11, 1327 LYSAKER TLF: 67 12 80 00 FAX: 67 12 98 40	Disiplin:	W	Løpnummer:	H0	Status:	X	Rev:	5
	p:\352181\10222884_fv_565_marås_soltveit\000\modeller-tegringer\va102 dwg\10222884_va-plan_omlegging\4.dwg Plottet dato: torsdag 3. mars 2022 11:09:22							