

64751 ✓ - 211.59  
DEN. FOR. ENHET


795.

Jordshifte oedk.

gnr. 40, Hodneland inn- og utmark  
i Lindås herred.

Sluttet den 23/9-1959.

*Ytre*



A95.

Aktutskrift

av jordskiftet vedkommende gnr. 40, Hodne-  
land inn - og utmark i Lindås herred.

Jordskiftet ble sluttet den 23/9 1959.

## Innhold

side.

Side.

Saksöker- saksökte	1
Fremlagte dokumenter (tilbakeleveret) .....	2
Beslutning om fremme av jordskiftet .....	2 - 3
Skylddeling .....	4 - 5
Skifteplan .....	6 - 8
Midlertidig hogstforbud .....	8
Taksering av naust side 8-9, gjentatt side .....	23
Skiftefeltets yttergrenser .....	10
De nye skiftelinjer .....	10- 16
Utlodning .....	16- 21
Nausttomter .....	21- 23
Opplagsplasser .....	23- 24
Fremtidige veier +.....	24- 27
Skjelsand .....	27
Grustak (midlertidig)	27
Dyrking .....	27- 28
Bruksteig .....	28
Kanaliaering .....	28- 29
Brönn .....	29- 30
Delingsgrunnlaget med avsagt kjennelse .....	30- 33
Landslott .....	33
Jakt og fangst .....	33
Taksering av bnr.5's löe my fjös .....	33- 34
Bruksteig på innmarken .....	34
Fiskerett .....	34
Standskog og uthogst .....	35- 36
Innskrenkning i bruken av jordskiftefeltet .....	36
Gjerdefordeling .....	37- 39
Omkostninger .....	40
Forskjellige bestemmelser .....	41
Ikrafttreden .....	41
Kunngöring .....	41
Jordskiftet omfatter i innmark, gnr.40, bnr.2.4.5 og 7.	
" " " utmark, " " 1 til 9 og 13.	

Mot nabogården gnr.41, Ringås utmark er foretatt avlösing av de retter Ringås hadde på et lite skogstykke i Hodneland utmark. Eiendomsgrensen mellom Ringås og Hodneland er avmerket og beskrevet på side 10 i utskriften.

Tingl. + porto kr.5.90 fölger vedlagt.

Utskriften bes sendt til Wilhelm Skauge, adr. Hodneland brevhus.

Aktutskrift

av

rettsbok nr. 41 og 42 for Ytre Nordhordland jordskiftesokn.

XXXXXXXXXXXXXX

År 1955 den 23. april ble jordskifte-  
rett holdt på Hodneland, gnr. 40 i Lin-  
dås herred.

Rettens formann: Jordskiftedommer Bernt Nævdal.

Jordskiftemenn: Einar J. Eikanger,

Ivar J. Fammestad.

Protokollförer: Jordskiftedommeren.

Sak nr. 2/1944.

Saksöker: Wilhelm M. Skauge, eier av bnr. 4.

Saksökt: Eier av gnr. 40, bnr. 1; Ole Iversen Hodneland,

" " " " " 2, Berge M. M. Hodneland,

" " " " " 3, Alf Hodneland,

" " " " " 5, Olav J. Hodneland,

" " " " " 6 Olav M. Hodneland,

" " " " " 7, Ole J. Hodneland,

" " " " " 8, Berge M. Hodneland,

" " " " " 9, Martin Kvinge,

" " " " " 11, mötte ved Olav M. Hodneland.

Til stede: Vilhelm M. Skauge, Ole I. Hodneland, Berge M. M. Hodneland, Olav J. Horneland, Olav M. Hodneland, Ole J. Hodneland, Berge M. Hodneland og Martin Kvinge, Olav J. Hodneland möter med midlertidig fullmakt fra Alf Hodneland.

Ragnvald O. Kvalvågnes mötte ikke hvorfor varamannen Ivar J. Fammestad ble tilkalt i hans sted.

Jordskiftemennene erklærte seg habile i medhald av domstollovens §§ 106 - 107 og § 108.

De har ~~avlagt~~ forsikring tidligere.

Ingen av de møtende hadde noe å innvende mot rettens sammensetning.  
Ingen hadde noe å innvende mot fremme av jordskiftet.

Fremlagt ble:

1. Rekvisisjon av jordskifte av Hodneland inn- og utmark fra  
Wilhelm M. Skauge, datr. 8/3 - 1944.
2. Skylddelingsf. vedk. bnr. 8, tingl. 3/10 - 1910.
3. Skjöte vedk. bnr. 8, tingl 3/10 - 1910.
4. Skjöte vedk. bnr. 1, tingl. 15/3 - 1920.
5. Skylddelingsf. vedk. bnr. 7, tingl. 3/6 - 1909.
6. Skylddelingsf. vedk. bnr. 9, tingl. 30/1 - 1933.
7. Skjöte vedk. bnr. 7, tingl: 3/6 - 1909.
8. Skjöte vedk. bnr. 9, tingl. 19/9 - 1953.
9. Skjöte vedk. bnr. 6, tingl. 1/8 - 1949.
10. Skylddelingsf. vedk. bnr. 11, tingl. 12/3 - 1934.
11. Skjöte vedk. bnr. 2, tingl. 16/12 - 1946.
12. Skjöte vedk. bnr. 4, tingl. 28/10 - 1941.
13. Skjöte vedk. bnr. 5, tingl. 23=9 - 1946.
14. Utskifting av Storemyri, tingl. 30/1 - 1933.
15. Skylddelingsf. vedk. bnr. 11.
16. Skylddelingsfor. vedk. bnr. 10, tingl. 14/8 - 1933.
17. Skjöte vedk; bnr. 10, tingl. 22/10 - 1934.

Jordskifteretten sammen med de møtende foretok derpå befaring i inn og utmark.

I innmarken er grensene mellom særlig bnr. 4 og 5 svært "ulaglege."

Utmarken ligger i fellesskap hva grunn og beite angår. Skogen er delt i teiger. Flere bruk har opptil 12- 14 skogteiger. Av utmarken er inntatt stykker som enkelte bruk har dyrket og lagt til innmarken.

#### Slutning.

Jordskifte av Hodneland innmark, (bare bnr. 4, 5 og 7 samt hele Hodneland utmark blir å fremme.

Jordskiftefeltet grenser mot gnr. 39, Hodnekvamme og gnr. 41 Ringås begge i Lindås herred. Ellers er skiftefeltet omgitt av sjøen.

Retten vedtok å ta opp kart i målestokk 1 : 1000 av innmarken og i målestokk 1 : 4000 av utmarken. Storemyri medtas på utmarks-kartet og detaljeres på vanlig måte. Partene pålas å vise sine bruks grenser for landmåleren og yte den handlangerhjelp han for-langer. I tilfelle tvist om eiendoms- eller bruksgrenser blir begge parters påstander med blyant å legge av på kartet.

De stykker enkelte bruk har tatt inn av utmarken pålegges utmarks-kartet.

Med hjemmel i jordskiftelovens § 23 bestemte retten at skyld-delinger ikke må foretas og hus ikke oppføres hverken i inn - eller utmark sålenge jordskiftet pågår.

Rettsboken opplastes den 23. april 1955 i påhør av de møtende parter.

På forespørrelse forekom ingen bemerkninger mot forretningsledelsen eller föring av rettsboken.

Saken ble herved utsatt inntil kartene er opptatt.

Varsel om nytt måte sendes til Wilhelm M. Skauge som så snarest varsler de övrige parter.

Retten hevet.

Bernt Nævdal. (s.)

Einar J. Eikanger. (s) Ivar J. Fammestad (s).

År 1957 den 12. juni ble jordskifterett igjen holdt i huset til Wilhelm Skauge på Hodneland i Lindås.

Rettens formann: Jordskiftedommer Bernt Nævdal.

Jordskiftemenn: Gardbruker Arne J. Riisnes, Hosteland.

" Magnus I. Halsøy, Træsdalsvik.

Sak nr. 2/1944: Jordskifte av en del av Hodneland innmark og hele Hodneland utmark.

evmerket for nordre side av en linje som begynner i vei nr. 10 og går V litt S til +(16), s.r. 3,8 m til +(17) og s.r. til og ut i sjøen, og for sørøstre side av en linje som også begynner i vei nr. 10 og går SV til +(18), s.r. 12,6 m til +(19) og s.r. til og ut i sjøen, utlagt til felles opplagsplass.

3. Ved Vågens søre side på gnr. 40, bnr. 2's grunn er det området som for sørvestre side er begrenset av vei nr. 9, for nordøstre side av sjøen og for sørøstre side av en linje som begynner i vei nr. 9 og går NO 1 m til +(20), s.r. 18,3 m til +(21) og s.r. til og ut i sjøen utlagt til felles opplagsplass.

#### VI. Veier utlagt til fremtidig bruk.

1. Sandveien. Kjørevei 2,5 m bred på kjørebanen foruten nødvendige grøfter og skråninger. Veien går ut ifra den off. vei ~~forti~~ nordvestre side av bnr. 7 og 10 og videre til naustene ved "Hodnelands havn". Veien er utlagt til bruk for bnr. 1, 2, 5, 6 og 7 samt 10.

Partene vil f.t. ikke ha arbeidsplikt på veien, men den skal holdes forsvarlig vedlike av de bruks eiere som bruker veien. Eieren av bnr. 5 er formann for vedlikeholdsesarbeidene og tilsier med en mkes varsel de arbeidspliktige hver gang veiarbeider skal settes igang. Veien er avlagt på jordskiftekartet. Veien er omlagt på en mindre strekning næderst på innmarken og følger nå bögjerdets østre side på strekningen nordvestover til "Sjoled". Den omlagte del av veien skal innen 2 år ifra jordskiftet blir rettskraftig være opparbeidet til brukbar kjørevei av bnr. 1, 5, 6 og 7's eiere.

2. Bnr. 4's eier nyter som vei til "Horneland havn" den gamle vei over Stölsbråtet og videre til veien treffer vei nr. 1 og følger så denne til sjøen. Veien kan av bnr. 4's eier opparbeides til 2,5 m's bredde ~~på~~, kjørebanen foruten nødvendige grøfter og skråninger. Veien må anlegges slik at den minst mulig generer adkomsten til bnr. 5's dyrkingsland.

3. Bnr. 6, Sundet, nyter sin gamle vei fra vei nr. 1 og til egen eiendom. Veien kan av bnr. 6's eier opparbeides til 2,5 m's bredde på kjørebanen foruten nødvendige grøfter og skråninger.

4. Den gamle vinterkjørevei, på frost og sne, fra "Snuplassen" og nedover til Munkemyren og over denne til "Sjoled" til vei nr. 1 bibeholdes.
5. Vassliveien 2,5 m bred kjørevei foruten nødvendige grøfter og skråninger fra den off. vei og etter den gamle nå brukte vei til Austevatnet.  
Veien er avlagt på kartet.
6. 2,5 m bred kjørevei foruten nødvendige grøfter og skråninger fra vei nr. 5, og østover til bnr. 4's teig på Erikneset.  
Veien er avlagt på kartet.  
Vei nr. 5 og 6 opparbeides av bnr. 2, 4 og 5's eiere med hver 6 dagsverk årlig og holdes senere forsvarlig vedlike med like andeler av de tre bruks eiere.  
Bnr. 4's eier er formann for arbeidet og tilsier med en ukes varsel de to andre arbeidsplichtige når veiarbeidet skal settes igang.
7. Vinterkjørevei for bnr. 5 ned Godåsdalen, over Anshovdmyren til Godåsviken.
8. Vinterkjørevei fra Godåsdalen vestover Anshovdmyren og videre til den off. vei ved den gamle snuplass.  
I tilfelle dyrking skal veien legges slik at den genererer dyrkingslandet minst mulig.
9. Kjøreveien 2,5 m bred på kjørebanen foruten nødvendige grøfter og skråninger fra bnr. 9's innmark og til Vågens sørvestre side beholdes slik den nå ligger i marken. Veien vedlikeholdes av bnr. 1 med 1/5 del, av bnr. 2 og 9 med hver 2/5 deler. Bnr. 1 har på vinterføre rett til nødvendige fremkomster med skogsprodukter til vei nr. 9 fra vestenforliggende teig.  
Vei nr. 9 er avlagt på kartet.
10. Vågeveien opprettholdes som 2,5 m bred vei på kjørebanen foruten nødvendige grøfter og skråninger fra den off. vei og til naustene ved Vågens nordre side. Veien vedlikeholdes av bnr. 2's eier med  $\frac{1}{2}$  del, av bnr. 8 og de bruk som er gått

utifra bnr. 8 med  $\frac{1}{2}$  del. Parsellbruken med andeler som beskrevet i brukenes skylddelingsforretninger og skjøter.

Veien er avlagt på jordskiftekartene.

11. Bureisingsveien til Storemyren og videre til grensen mot gnr.

41, Ringås opparbeides og vedlikeholdes av de bruk og med de andeler som tidligere er bestemt.

12. Bnr. 1's eier har rett til å anlegge 2,5 m bred kjørevei

foruten nødvendige grøfter og skråninger fra vei nr. 9 og sørøstover til bnr. 2's teig til vei nr. 11, som den treffer nord for bnr. 4's teig i Storemyren.

Veien er avlagt på kartet.

13. Hvor en ikke med rimelighet kommer frem med skogsprodukter over egnæ teiger er det adgang til å transportere disse over fremmed eiendom til nærmest utlagte vei eller til sjøen.

Den gamle gangevei over "Hestespranget" til vei nr. 9 sløyfes såsnart vei nr. 11 er ferdigbygget. Dog har bnr. 1's eier rett til å bruke veien inntil vei nr. 12 tas i bruk.

Vinterkjøreveien over bnr. 9's innmark sløyfes fra jordskiftets ikrafttreden.

Steinmaterialer til opparbeidelse og vedlikehold av de utlagte veier kan vederlagsfritt tas i fjell i bekvem nærhet.

Skulle noen unnlate å utføre de veiarbeider som foran er pålagt, kan den eller de som derved blir skadelidende leie folk på den forsømmeliges bekostning og holde seg skadesløs etter regning. For slikt beløp kan eksekveres.

Veigrunnen hører til den eiendom den går over.

Veiformennene skal sørge for at de pålagte dagsverk blir utført og at redskap, ammunisjon m.v. er på plass og fører regnskap over dagsverk og utgifter.

Utgiftene deles i samme forhold som bestemt for opparbeidelsen.

Martin Kvinge (eier av bnr. 9) har gjort krav på erstatning for anleggsutgifter til vei nr. 9, som han i sin tid har bygget for å få byggematerialer frem til sitt bruk i Storemyren.