



ALVER
KOMMUNE

Miljø og tilsyn

Kobbevangen Vel
c/o Øyvind Ask Marøyvegen 59
5937 BØVÅGEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 22/1760 - 22/21324

Saksbehandlar:
Hogne Askeland
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:
15.03.2022

Endring av utsleppsløyve - Slamavskiljar - gbnr 428/123 Kvalheim nedre

Administrativt vedtak: **Saknr: 285/22**

Byggestad: Gbnr: 428/123
Tiltakshavar: Kobbevangen Vel
Ansvarleg søkjar: Haugen Vva AS
Type utslepp: Sanitært avløpsvatn med utslepp større enn 50 pe
Søknadstype: Forureiningslova § 18, jf. forureiningsforskrifta § 13-17

VEDTAK

Det vert gjeve løyve til endring utsleppsløyve for fellesanlegg på gbnr 428/123 Kvalheim nedre på følgjande vilkår:

1. Restutsleppet frå slamavskiljaren skal førast i tett leidning til sjø som omsøkt og vist på kart. Leidning skal avsluttast ved om lag 700 meter og på minimum ca. kote – 20 m.
2. Den delen av leidningen som ikkje lenger skal nyttast skal takast opp og leverast på godkjent avfallsmottak.
3. Dersom utsleppsleidningen ikkje får jamt fall og ikkje fungerer tilfredsstillande skal det monterast pumpe for utpumping av avløpsvatn.
4. Utsleppet skal til ei kvar tid tilfredsstillast krav i Forskrift om begrensning av forurensing, §§ 13-6 til 13-16.

Vedtaket er heimla i forureiningslova § 18, forureiningsforskrifta § 13-17.

SAKSUTGREIING

Tiltak

Saka gjeld søknad om endring av utsleppsløyve for felles slamavskiljar på gbnr. 428/123 Kvalheim nedre.

Det er i sak 117/06, datert 04.07.2006 gjeve utsløppsløyve for utsløpp frå mindre avløpsanlegg.

Avløpsanlegget med tilhøyrande leidningsnett vart søkt utført i tråd med situasjonsplan datert 19.04.2006 og i samsvar med følgjande opplysningar gjeve i søknad datert 20.04.2006.

Utsleppsledning

Det leggjast ein ø110mm PE80 PN6 heilsveist slange i grøft til kote -3,0. Vidare på sjøbotn, forankra med prefabrikkerte betonglodd.

Leidningen skal føres ut i sundet mot Helleosen/Hjeltefjorden, og avsluttes på kote -15m.

I strandsona blendes leidningsgrøft med tørrmørtelsekkar.

Leidning hevast 1,0m over sjøbotn i ende for å hindra oppstuving og betre spreining i sjøvatn.

Ved utlegging av utsleppsledning vert botn kartlagd og endeleg trase bestemt av froskemann. Dersom leidningen ikkje får jamt fall, vil avlaupsvatnet bli pumpa ut.

I utsløppsløyve datert 04.07.2006 er det mellom anna sett følgjande vilkår:

- Dersom utslippet fører til uventa forureiningsproblem, kan forureiningsmyndigheita oppheve eller endre vilkåra i utsløppsløyvet, sette nye vilkår og om nødvendig kalle tilbake løyvet i samsvar med §18 i forureiningslova.

Ansvarleg søkjar Haugen VVA AS opplyser følgjande i søknaden:

Begrunnelse for avkorting

I mai 2016 rant det kloakk ut under et av lokaene i slamavskillertanken, lokket nærmest sjøen. Det viste seg at sjøvannsledningen var blokkert av skitt og gass som hindret fri gjennomstrømning. Det var en "propp" i systemet. Det ble prøvd å presse denne proppen ut med pumpebil, men forgjeves.

Ledning ble kuttet og enden på dagens utslippsledning er angitt på figuren under ifølge kryss angitt av Ø. Ask, Kobbvågen Vel.



Figur1. Kryss angir ende på utslippsledning

Ansvarleg s kjar har vist til R dgivende Biologer AS sin resipientunders kelse av Kobbev gen.

RESIPIENTVURDERING

Kobbev gen har en hyppig vannutskifting av overflatevannet, og vil derfor i utgangspunktet ikke v re spesielt f lsom for moderate tilf rsler av n eringssalter. Bassenget har et begrenset dypvannsvolum, der en fra naturens side balanserer p  grensen av oksygenfrie forhold ved bunnen. Bassenget har derfor ingen gjenv rende resipientkapasitet for tilf rsler av organisk stoff.

KONKLUSJON

Ansvarleg s kjar har gjort f lgjande konklusjon:

Dybde der ledningen ble kuttet ved 700 meter er p  c. kote -20m. Ut fra resipient vurdering i rapporten fra R dgivende Biologer AS og bunnkart i figur 10 over mener vi at utslippsledningen kan avsluttes slik som den ligger i dag.

For   mere fart p  avl psvannet i utslippsledningen b r man montere pumpe.

VURDERING

Kommunen har vurdert ansvarleg s kjar sine opplysningar om  rsak til avkorting av eksisterande ledning og R dgivende biologar si vurdering av resipienten i Kobbev gen. Det er eit felles m l   f  til ei l ysing som fungerer, oppstuving av kloakk i slamavskiljaren pga. manglande gjennomstr yning er ikkje ei l ysing som kan halde fram. Av den grunn m  ein sj  p  l ysingar som gjev gjennomstr yning til enden av ledningen.

Kommunen fastheld kravet fr  opphavelag s knad om at dersom ledningen ikkje har jamt fall skal det monterast pumpe for utpumping av avlaupsvatnet.

Kommunen set ogs  om vilk r at den avkappa delen av ledningen med tilh yrande lodd skal takast opp og leverast til godkjent avfallsmottak.

S knad om endring av utsleppsl yve kan etter kommunen si vurdering godkjennast slik den ligg f re med utslepp via slamavskiljar til sj . Reinsel ysinga stettar krava til utslepp i mindre f lsamt område.

Kommunen legg til grunn at eksisterande utsleppsledning er i forskriftsmessig stand og at anlegget vert drifta og vedlikehalde i samsvar med forureiningslova og forureiningsforskrifta.

Plassering

Plassering av anlegg og ledningsnett kan etter kommunen si vurdering godkjennast i samsvar med kart mottatt 23.02.2022.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova   5-3, 3.ledd og gjeldande delegasjonsreglement.

Klage

Enkeltvedtak fatta i medhald av forureiningsforskrifta kapittel 13 kan klagast p  til Statsforvaltaren, jf. forureiningslova   85 2.ledd og forureiningsforskrifta   41-5

Klagefristen er 3 veker fr  melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen g r ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det g  fram kva det vert klagt p  i vedtaket, og kva endringar ein  nskjer. Klagen skal grunngjevast. F r det

kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høvet til å klaga på vedtaket vera nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Ansvar

Anleggseigar er ansvarleg for at alt arbeid følgjer føresegner gjeve i eller i medhald av forureiningslova og plan- og bygningslova. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene før løyvet. Vedtak etter forureiningslova inneber ikkje avgjerd i privatrettslege tilhøve.

Bortfall av løyve

Er arbeidet med etablering av avløpsanlegget ikkje sett i verk innan tre år etter at løyve er gitt, eller vert arbeidet innstilt i lengre tid enn to år, fell retten til å etablere utsleppet vekk, jf. forureiningsforskrifta § 12-5 4.ledd og § 13-5 4.ledd. Om utslepp framleis er aktuelt må ny søknad sendast inn.

Tilsyn, endring og opphøyr av løyvet

Kommunen er forureiningsstyresmakt og fører tilsyn med at føresegner, lovverk og vedtak fatta i tråd med forureiningsforskrifta kapittel 12 og 13 vert følgd. Forureiningsstyresmakta har rett og plikt til å utføra tilsyn med avlaupsanlegga. Tilsynet vil kunna omfatta kontroll av anlegg si yting/funksjon og kontroll av kvalitet på utført sørvis og vedlikehald. Eigar av anlegget må dekkja kostnader knytt til tilsyn og kontroll, jf. forureiningslova kap.7.

Om utsleppet fører til uventa forureiningsproblem, kan forureiningsstyresmakta oppheve eller endre vilkåra i utsleppsløyvet, setja nye vilkår og om naudsynt kalla tilbake løyvet i samsvar med forureiningslova § 18 og forureiningsforskrifta § 12-14 og § 13-17.

Ved all vidare kontakt i denne saka, ver venleg og referer til saknr.: 22/1760

Med vennleg helsing
Alver kommune

Eirik Berntsen
Avdelingsleiar

Hogne Askeland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Haugen Vva AS
Kobbevangen Vel

Kanalveien 5 5068
c/o Øyvind Ask 5937
Marøyvegen 59

BERGEN
BØVÅGEN