

Maria Pletten
Slettevegen 675
5939 Sletta

22.02.22

Overslag diverse tømrerarbeider på deres gamle driftsbygning på Sletta

Vi har gleden av å kunne tilby overslag på diverse tømrerarbeider på deres driftsbygning på Sletta, Radøy kommune. Overslaget er rekna ut fra befaringen vi tok sammen med deg 21. Februar 22.

Følgene er med i utrekninga:

Overslaget gjelder resterende del av taket, resterende langvegg, og gavl i sør på hoveddelen. Rive sperr og lekter, samt kledning. Støpe ny mur til langvegg. Sette opp nye vegger på eksisterende mur, bygges i 48x98 dimensjon, dette gjelder langvegg og gavl. Montere kledning på dei samme veggene, dimensjon 19x173 e-fals. Hjørnebord og vindskier. Nye sperr og hanebjelker på resterende takdel. Diffusjonstett undertak (plast, for å hindre kondens under platene) feder og lekter på dei nye sperrene. Plannja 20-75 alu. Sort som takplater. Tilbehør som mønebeslag, gavlbeslag og takbordbeslag. Ny port og dør i langvegg. Det er berekna å montere loddbord, men ikkje renner. Likt som på resten. Det er berekna 10 arbeidsdager for 2 mann, inkl. rigg og drift.

Det er **ikkje** med riving av eternittplater.

Det er **ikkje** med fjerning av avfall fra byggeplass.

Det tas forbehold om uforutsette skjevheter, råteskader og mangler.

Prisoverslag tømrerarbeid og materialer240 000,- kr inkl.mva

Skulle det være åpenbare feil eller noe som er uklart, er det bare å ta kontakt.

Håper dette er av interesse og vi ser fram til å høre fra dem.

Med vennlig hilsen

Byggmester Dal AS
v/Gisle Dal

mobil 915 79 521