

# Rørdeler

**Produkt :** Epoxy belagte rørdeler i blå farge - alle typer og varianter av disse. Inbefatter også alle typer bend .

**Produsent/leverandør:** Ulefos Esco AS



## Anvendelsesområde:

Anvendelsesområde er angitt på våre datablad for den enkelte type rørdel. Dersom mediet inneholder spesielle stoffer skal alle forhold omkring dette oppgis ved bestilling.

## Transport og lagring:

Det er viktig at produktene transporteres og håndteres forsiktig og beskyttes mot slag som kan skade overflatebehandlingen. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punkt-korrosjon og vårt epoxy-repr.sett Type nr. S-1112 (NRF 2068001) skal benyttes.

**Ved løfting av produktene kan nylonstropp eller lignende brukes, bruk ALDRI kjetting.**

Produkter som er pakket i esker **skal** transporteres og lagres tørt slik at produktet beskyttes helt frem til innmonteringsstedet. Dersom esken er blitt våt må den ikke løftes med rørdelen i .

Overflatebehandlingen (epoxy-belegget) er ikke UV resistent og fargen vil blekne ved eksponering i sollys. Imidlertid vil kvaliteten på selve belegget være like god.

**Montering: ( se monteringsveiledning for det enkelte produkt )**

## Kontroller at det ikke er trykk på ledningen!

Det skal benyttes skiver på begge sider av boltene ved flensetilkoblinger for å beskytte overflatebelegget. Tiltrekk diagonalt ( se egen monteringsveiledning ). Før rørdelen taes i bruk, må ledningsnettet tømmes for grus, sand og andre fremmedlegemer.

Ulefos anbefaler bruk av flenspakninger som er tilpasset den aktuelle rørdelen og som tilfredsstill NS-EN 1514-1. Samt å følge VA-Miljøblad Nr 83 sine retningslinjer. Ulefos svarer ikke for feil hvis produkter som ikke oppfyller alle disse anbefalingene er blitt brukt.

## Vedlikehold

Produktene er konstruert for vedlikeholdsfri drift. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punkt-korrosjon og vårt epoxy-repr.sett Type nr. S-1112 skal benyttes.

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablad, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.