

Detaljer om slamavskiller SL-22 til kommune

Kjetil Hellen <kjetil@bia.no>
Til: Rune Martin Ryland <rmryland@gmail.com>
Kopi: Firmapost <firmapost@bia.no>

1. april 2022 kl. 11:54

Hei Rune Martin,

Våre slamavskillere er produktsertifisert av SINTEF, se vedlegg, som bekrefter at vi produserer tanker designmessig etter standard EN 12566-1/6 og har da kapasitet etter samme standard.

I følge Miljøblad 48 viser tester av tanker som er produsert etter standard EN 12566-1/6 at man kan forvente en rensesgrad etter vist tabell under.

Sedimenterbart/flytende stoff	95 %
Suspendert stoff	30 – 60 %
Nedbrytbart organisk stoff (BOF₇)	20 – 30 %
Næringsalter (Fosfor- Nitrogen)	5 – 15 %
Termotolerante koliforme bakterier (TKB)	40 - 50 %

Med vennlig hilsen

BIA Miljø AS

Kjetil Hellen

Salgs- og prosjektingeniør



Tlf.: +47 56 15 11 00

Mobil: +47 911 15 631

kjetil@bia.no

www.bia.no



[Sisert tekst skjult]

SLAMAVSKILLER

SL - 22

For 1 fritidsbolig med WC

Tank for større nedgravningsdybder enn spesifisert nedenfor tilbys på forespørsel

Tegning kommer

Type:	Volum:	Vekt:	Høyde:	Diameter:	Lengde:
SL-22	2 m ³	90 kg	1620 mm	1640 mm	

Nedgravningsdybde: 1000 mm fra terreng til lokk

Våtvolum: 2 m³

Diameter inn/utløp: 110 mm

Antall kammer: 2

Diameter mannhull: 600 mm

Kan leveres med 1 kammer på bestilling (uten skillevegg).

Leveres med låsbart lokk.

Skjøtestykke for mannhull, på 500 mm eller 1000 mm høyde leveres for større nedgravningsdybder.

Tanken plasseres på 200 mm sandsjikt og avstemples mot setninger.

Rundt tanken fylles 200 mm lag sand eller steinfrie masser.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.



Produktsertifikat

Nr. 1223

SINTEF Byggforsk bekrefter at

BIA slamavskiller i GUP

er i samsvar med kravene i:

ISO 1172 (*) og ISO 527 (*)
Kapasitet etter EN 12566-1

Innehaver av sertifikatet:

BIA Miljø AS

Mjølkeviksvarden 16
5315 Herdla

Produsent:

BIA Miljø AS
5315 Herdla


Utstedt: 13.06.2007

Korrigert: 16.06.2021

Gyldig frem til: 01.12.2022

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020



.....
Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder