

Innmåling av bygg

sted: Alver kommune, Litlåsvegen, 126/64

måledato: 2021-04-13

oppdrag: Odd Haugen Maskinstasjon AS

landmåler: Petter N. Sæterdal

Målingene er gjort med sanntids GNSS Topcon Hiper SR med nettverket Topnet Live. Målingen er gjort på forskalingen før ringmur og er praktisk talt samme posisjon som stikningsdata, se tabell under.

	nordleg	austleg	høyde	
stikningsdata	6745785.016	284244.613	45.7	1
	6745778.223	284249.553	45.7	2
	6745769.754	284237.907	45.7	3
	6745776.547	284232.967	45.7	4
innmålt	6745785.032	284244.628	45.658	1
	6745778.226	284249.564	45.723	2
	6745769.752	284237.937	45.54	3
	6745776.545	284232.973	45.56	4
differanser	0.02	0.02	-0.04	1
	0.00	0.01	0.02	2
	0.00	0.03	-0.16	3
	0.00	0.01	-0.14	4

