



- MERKNAD:**
- ☛ Lokalisering og frigraving av kommunal VL+SP+OV i Bruvegen. Montering av ny vannkum V1 på eks. ø160mm PVC VL. Montering av ny stakekum S1 på eks. ø160mm PVC SP. Anboring av DV100mm DV og ø160mm drensledning fra vannkum V1 på eks. ø400mm betong DV.
  - ☛ Eks. oljeutskiller m/pumpestasjon i bygg skal flyttes til nytt bygg som ikke kommer i konflikt med nytt veganlegg og nytt/eksisterende VA-anlegg. Eks. DV fram til oljeutskiller/pumpestasjon omlegges. Utløp fra oljeutskiller tilknyttes ny DV300mm DV.
  - ☛ Lokalisering og frigraving av eks. ø1200mm betong OV. Høyde eks. rør kontrollmåles før trase kum 05-07 legges.
  - ☛ Lokalisering og frigraving av eks. kommunal ø400mm SP. Tilknytning av ø110mm stikkledning til eks. rør med grenrør/anboring. Frigraving av eks. vannkum EKS V1 (13521) for tilknytning av ny ø63mm PE100 stikkledning og ø180mm PE VL. ø150mm ventil T-rør i vannkum skiftes ut med ventilkryss. Tilknytning av ny stikkledning med mellomring i vannkum.
  - ☛ Lokalisering og frigraving av eks. ø160mm VL. Tilknytning av ny ø110mm PE100 VL m/T-rør. Ny VL fram til hydrant HY1.

**TEGNFORKLARING**

Eksisterende	Prosjektert		
	Vannledning (VL)		Prosjektert VL
	Spillvannsledning (SP)		Prosjektert SP
	Overvannsledning (OV)		Prosjektert OV
	Ledning utgått		
	EKS Stakekum (S/D)		Prosjektert Stakekum
	Ministakekum (S/D mini)		Prosjektert Ministakekum
	EKS Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)		Prosjektert Vannledningskum
	Hydrant (HY)		Prosjektert Hydrant
	Luftventil		Prosjektert Luftventil
	Stoppekran på vannledning		Prosjektert Stoppekran
	Sandfangskum m/kuppelrist (SF)		Prosjektert Sandfangskum
	Sandfangskum m/kjeflesluk (SF)		Prosjektert Sandfangskum
	Sandfangskum m/ristlokk (SF)		Prosjektert Sandfangskum
	Fordrøyning/infiltrasjon overvann		Prosjektert Fordrøyning
	Oljeutskiller		Prosjektert Oljeutskiller

**TILBUDSTEGNING**

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
A	08.04.2022	THF	Trase VL180 kum V3-EKS V1. Ny kum HY1 og SF4. Plassering av flyttet oljeutskiller. Plassering kum SF2, SF3 og 05-07. Nye sluk på p-plass barnehage utgår.

Oppdragsgiver: **Vestbo BBL - COOP Norge Eiendom AS**

Prosjekt: **Kvassnesvegen 27. Bolig-/næringsbygg. Vann- og avløpsplan.**

Tegn.	Kontr.	Godt.
THF	ANH	THF
Dato:	23.12.2021	
Målestokk:	1:500	
Formater:	A1	
Prosjektnr.	21065	
Tegningsskisse:	GH01	
Rev.	A	

**haugen vva** Kanalveien 5, 5068 Bergen, Tlf. 55 59 82 60, e-post: post@haugenvva.no